项目名称：2025年农村公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工程交工检测

里程：路线总长198.963km （9个镇街256条线路427处路段）

单位工程	分部工程类别	检测内容	规范检测频率	单位	审核 检测数量
交通安全设施	标志	立柱竖直度	每柱测两个方向	根	201
		标志板净空	取不利点	块	201
		标志板厚度	每块测不少于2处	处	201
		标志面反光逆反射系数	每块板每种颜色测3点	点	201
	标线	标线线段长度	每公里3处，每处测3个线段	处	57
		标线宽度	每公里3处，每处测3个点	处	57
		标线厚度(mm)	每公里不少于1处，每处测6个点	处	199
		反光标线逆反射系数（$cd \cdot lx^{-1} \cdot m^{-2}$）	每公里不少于1处，每处测9个点	处	160
一般工作用车			台班	个	9
现场配合人员			人	人	3

清单
备注
镇隆10+永湖15+三和10+平潭50+良井30+新圩20+沙田20+淡水16+秋长30