

工程项目清单汇总表

工程名称： 珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

标段： 采购项目-土建工程

第1页，共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	拆除工程	
1.2	砌筑工程	
1.3	楼地面装饰工程	
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.5	天棚工程	
1.6	其他装饰工程	
1.7	门窗工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	9067.02
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称：采购项目-土建工程

标段:

第1页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011507003038	地面瓷砖拆除	1、地面瓷砖拆除，厚度综合考虑 2、拆除清理废料运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	82.200		
2	011101001003	原有地胶拆除	1、原有地胶拆除 2、拆除清理废料运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	13.600		
3	B011614001001	不锈钢排水沟拆除	1、不锈钢排水沟拆除 2、拆除清理废料运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m	16.000		
4	011506001002	开门洞	1、墙体开门洞 2、拆除清理废料运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	13.500		
5	010801001012	原有门拆除	1、原有门拆除 2、拆除清理废料运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	22.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称：采购项目-土建工程

标段:

第2页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	010801001032	窗户保护性拆除	1、窗户保护性拆除 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	2.000		
7	011501003004	卫生间隔断拆除	1、卫生间隔断拆除 2、拆除清理废料运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	23.500		
8	011501004003	洗手台拆除	1、洗手台拆除 2、拆除清理废料运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	个	12.000		
9	011507003039	天花拆除	1、铝扣板吊顶拆除，厚度综合考虑 2、拆除清理废料运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	196.000		
10	011507003040	砖墙体拆除	1、原砖墙拆除 2、拆除清理废料运距综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	320.500		
11	011507003041	墙体瓷砖拆除	1、墙体瓷砖拆除，厚度综合考虑 2、拆除清理废料运距	m2	331.200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称： 采购项目-土建工程

标段:

第3页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用				
12	011507003042	夹芯板拆除	1、夹芯板拆除 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	50.700		
13	010807001003	开门洞幕墙玻璃拆除	1、窗户安装 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	个	2.000		
		砌筑工程					
14	010401002004	轻质砖墙	1、品种、规格、强度等级:轻质砖 2、砂浆强度等级:详见图纸 3、含水泥砂浆带 4、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m3	9.682		
15	011207002003	玻镁板饰面	1、钢筋吊杆8mm固定 2、轻钢龙骨38#主付架 3、1150X3000X50mm玻镁板安装 4、GRG/GRC挂板预埋挂件、不锈钢螺栓、膨胀螺栓 5、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	250.850		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称：采购项目-土建工程

标段:

第4页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
16	011102003012	瓷砖面层	1、10mm瓷砖600X600 2、素水泥浆涂抹; 3、50mm厚1:3水泥砂浆粘贴层; 4、钢筋混凝土结构板 5、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	81.630		
17	011101005002	塑胶地面层	1、处理原地面。 2、做自流平层3mm厚 3、2.0mm厚同质透底耐磨地胶 4、钢筋混凝土结构板 6、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	105.240		
18	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、水处理间地砖下做防水层处理(德高防水涂料2底1面) 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	16.760		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
19	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、水泥砂浆抹灰 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	155.680		
20	011205001001	不锈钢板饰面	1、0.8mm不锈钢板胶贴饰面 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件	m2	62.290		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称：采购项目-土建工程

标段:

第5页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用				
21	011203003002	瓷砖饰面	1、瓷砖背胶处理, 铺贴10mm厚瓷砖;美缝剂填缝; 2、AB胶点粘; 3、聚合物水泥浆拉毛; 4、2mm厚专用防水界面剂; 5、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	241.900		
22	010903001001	墙面卷材防水	1、2mm厚JS-II防水涂料, 沿墙上翻至建筑完成面1800mm高 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	50.900		
		天棚工程					
23	011302001011	铝板饰面	1、钢筋吊杆8mm固定 2、轻钢龙骨38#主付架 3、300X300*1铝板安装 4、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求	m2	5.070		
24	011302001013	铝板饰面	1、钢筋吊杆8mm固定 2、轻钢龙骨38#主付架 3、600X600*1铝板安装 4、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求	m2	128.550		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称：采购项目-土建工程

标段:

第6页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	011302001014	玻镁板饰面	1、钢筋吊杆8mm固定 2、轻钢龙骨38#主付架 3、1150X3000X50mm玻 镁板安装 4、建筑楼板 5、另以上工作内容及 未提及部分详见招标 文件及图纸要求	m2	54.190		
26	011302001015	集成板饰面	1、钢筋吊杆8mm固定 2、轻钢龙骨38#主付 架 3、骨架做底板基层。 4、条型600X3000集成 板安装 5、9mm厚阻燃底板 6、9mm厚集成面板 6、另以上工作内容及 未提及部分详见招标 文件及图纸要求	m2	8.440		
		其他装饰工程					
27	010901006001	窗户贴特防光膜处 理	1、窗户贴特防光膜处 理 2、另以上工作内容及 未提及部分详见招标 文件及图纸要求、及 综合考虑超高降效增 加费用	m2	23.760		
28	010503014001	排水沟	1、灰砖砌筑水沟一次 防水完成后做防水保 护 2、10厚1:3水泥砂浆 防水保护层 3、防水层(一般 1.5mm) 4、30厚1:3水泥沙浆 找平层 5、原建筑钢筋混凝土 楼板 6、25厚不锈钢防滑盖 板(580X150) 7、另以上工作内容及	m	23.270		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称: 采购项目-土建工程

标段:

第7页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用				
29	010807001001	窗户安装	1、窗户安装 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	14.840		
30	010807001002	开幕墙玻璃恢复	1、开幕墙玻璃恢复 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	个	2.000		
		门窗工程					
31	010801001013	水处理间铝框钢化玻璃子母门	1、水处理间铝框钢化玻璃子母门 2、尺寸：1200*2100 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	1.000		
32	010801001014	库房碳晶板单开门	1、库房碳晶板单开门 2、尺寸：1000*2100 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	1.000		
33	010801001015	低温灭菌室净化推拉门	1、低温灭菌室净化推拉门 2、尺寸：1000*2100 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	1.000		
34	010801001016	去污区碳晶板单开门	1、去污区碳晶板单开门	樘	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称: 采购项目-土建工程

标段:

第8页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、尺寸：700*2100 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用				
35	010801001017	去污区碳晶板单开门	1、去污区碳晶板单开门 2、尺寸：1000*2100 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	1.000		
36	010801001018	去污区碳晶板单开门	1、去污区碳晶板单开门 2、尺寸：1000*2100 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	1.000		
37	010801001019	无菌发放间铝框钢化玻璃对开门	1、无菌发放间铝框钢化玻璃对开门 2、尺寸：1200*2100 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	1.000		
38	010801001020	去污区缓冲间碳晶板单开门	1、去污区缓冲间碳晶板单开门 2、尺寸：700*2100 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	1.000		
39	010801001021	更衣间碳晶板单开门	1、更衣间碳晶板单开门 2、尺寸：800*2100 2、另以上工作内容及	樘	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称: 采购项目-土建工程

标段:

第9页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用				
40	010801001022	卫生间碳晶板单开门	1、卫生间碳晶板单开门 2、尺寸：700*2100 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	1.000		
41	010801001023	包装灭菌区净化单开门	1、包装灭菌区净化单开门 2、尺寸：400*1800 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	2.000		
42	010801001024	暂存区缓冲间净化单开门	1、暂存区缓冲间净化单开门 2、尺寸：700*2100 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	2.000		
43	010801001025	去污区净化单开门	1、去污区净化单开门 2、尺寸：500*1800 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	3.000		
44	010801001026	办公室净化单开门	1、办公室净化单开门 2、尺寸：800*2100 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称： 采购项目-土建工程

标段:

第10页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
45	010801001027	灭菌区缓冲间净化单开门	1、灭菌区缓冲间净化单开门 2、尺寸：800*2100 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	2.000		
46	010801001028	污车间铝框钢化玻璃单开门	1、污车间铝框钢化玻璃单开门 2、尺寸：1000*2100 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	1.000		
47	010801001029	入口铝框钢化玻璃单开门	1、入口铝框钢化玻璃单开门 2、尺寸：900*2100 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	1.000		
48	010801001030	无菌发放间不锈钢上下推拉式传递窗	1、无菌发放间不锈钢上下推拉式传递窗 2、尺寸：1200X1600X800 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	1.000		
49	010801001031	灭菌区,去污区不锈钢传递窗	1、灭菌区,去污区不锈钢传递窗 2、尺寸：(600X600X600) 2、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	樘	2.000		
本页小计							

措施项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工

工程名称：程采购项目-土建工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001001	脚手架			
2	011601002001	垂直运输			
3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004001	施工排水			
5	011601005001	施工降水			
6	011601006001	临时设施			
7	011601007001	文明施工			
8	011601008001	环境保护			
9	011601009001	安全生产		9067.02	
10	011601010001	冬雨季施工增加			
11	011601011001	夜间施工增加			按夜间施工项目人工的20%计算
12	011601012001	特殊地区施工增加			
13	011601013001	二次搬运			
14	011601014001	已完工程及设备保护			
15	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称：采购项目-土建工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

增值税计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工

工程名称: 程采购项目-土建工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 珠海市第五人民医院南水供应室改造工程采购项目-土建工程

第1页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制 单价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		t	3054.00
4	01010120	螺纹钢 $\phi 10$ 以内		t	3144.00
5	01290490	墙板固定金属配件	(镀锌钢板)	kg	4.50
6	01490100	倒T形铝		m	2.15
7	02090020-0001	窗户贴特防光膜处理		m ²	45.00
8	02310070	玻璃纤维网格布		m ²	2.20
9	03010320	螺母 综合		十个	2.82
10	03010417	自攻螺丝 M5×16		十套	0.35
11	03011115	地脚		十个	13.50
12	03011315	高强螺栓		kg	12.00
13	03013421	塑料膨胀螺栓 综合		十套	0.27
14	03016191	专用螺母垫圈 Q235 3#		块	0.99
15	03019001	圆钉 综合		kg	5.36
16	03019031	射钉		十个	0.06
17	03131001	砂轮片 综合		片	12.87
18	03134011	水砂纸		张	0.77
19	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	6.01
20	03213001	铁件 综合		kg	4.84
21	03214106-0001	25厚不锈钢防滑盖板(580X150)		十块	650.00
22	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	350.00
23	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	538.00
24	04090105	羧甲基纤维素		kg	6.00
25	04130001	标准砖 240×115×53		千块	453.47
26	05030080	松杂板枋材		m ³	1296.04
27	05030180	松木板		m ³	1123.23

28	05050070-0001	9mm厚阻燃底板		m2	21.42
----	---------------	----------	--	----	-------

主要材料设备价格表

工程名称： 珠海市第五人民医院南水供应室改造工程采购项目-土建工程

第2页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制 单价(元)
29	05050130-0002	9mm厚集成面板		m2	18.23
30	06010020	平板玻璃 6		m2	39.11
31	07010000	釉面砖 45×145		m2	65.00
32	07050030-0003	地面砖 600*600		m2	65.00
33	09050040-0001	铝合金方板 300×300*1		m2	111.98
34	09050050-0005	铝合金方板 600×600*1		m2	111.98
35	09050260-0001	0.8mm不锈钢板		m2	79.85
36	09250010-0001	1150X3000X50mm玻镁板		m2	64.78
37	10010040	轻钢中龙骨		m	3.58
38	10010050	轻钢大龙骨 h=45		m	3.75
39	10130030	轻钢中龙骨横撑 h19		m	3.58
40	13030500	腻子粉 成品(一般型)		kg	1.90
41	13030590	水泥自流平混合料		kg	1.12
42	13050170	聚合物水泥防水涂料 JS-II		kg	6.70
43	13050500	油性防锈漆		kg	13.56
44	13330220-0002	2.0mm厚同质透底耐磨地胶		m2	75.00
45	14010030	松节油		kg	8.84
46	14410110	白乳胶		kg	6.13
47	14410120	玻璃胶		L	33.47
48	14410235	硅酮耐候密封胶		kg	19.00
49	14410315	聚氨酯发泡密封胶 750ml/支		支	29.00
50	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	14.02
51	14410500	乳液		kg	5.83
52	31190070	透明薄膜胶纸		m	2.60
53	33410100-0001	1150X3000X50mm玻镁板		m2	73.00
54	34090010	白棉纱		kg	11.47

55	34110010	水		m3	3.83
56	34110010-0001	水		m3	3.83

主要材料设备价格表

工程名称： 珠海市第五人民医院南水供应室改造工程采购项目-土建工程

第3页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制 单价(元)
57	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m3	358.00
58	80010650-0001	预拌水泥砂浆 1:3	地面	m3	357.00
59	80010690	预拌水泥砂浆 M10		m3	349.00
60	80050490	预拌水泥石灰砂浆 M5.0		m3	336.00
61	80050490-0001	预拌水泥石灰砂浆 M20	砌筑	m3	360.00
62	80050530-0001	预拌水泥石灰砂浆 1:3		m3	405.00
63	99450630	折旧费		元	1.00
64	99450640	检修费		元	1.00
65	99450650	维护费		元	1.00
66	99450660	安拆费		元	1.00
67	99450670	汽油	(机械用)	kg	9.63
68	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.75
69	99450760	其他材料费		元	1.00
70	ZC-0025	水处理间铝框钢化玻璃子母门	1200*2100	m2	1209.60
71	ZC-0026	库房碳晶板单开门	1000*2100	m2	875.70
72	ZC-0027	低温灭菌室净化推拉门	1000*2100	m2	1350.72
73	ZC-0029	去污区碳晶板单开门	1000*2100	m2	875.70
74	ZC-0030	去污区碳晶板单开门	700*2100	m2	612.99
75	ZC-0031	无菌发放间铝框钢化玻璃对开门	1200*2100	m2	2016.00
76	ZC-0032	去污区缓冲间碳晶板单开门	700*2100	m2	612.99
77	ZC-0033	更衣间碳晶板单开门	800*2100	m2	700.56
78	ZC-0034	更衣间碳晶板单开门	700*2100	m2	612.99
79	ZC-0035	包装灭菌区净化单开门	400*1800	m2	385.92
80	ZC-0036	暂存区缓冲间净化单开门	700*2100	m2	787.92
81	ZC-0037	去污区净化单开门	500*1800	m2	482.40

82	ZC-0038	办公室净化单开门	800*2100	m2	900.48
83	ZC-0039	灭菌区缓冲间净化单开门	800*2100	m2	900.48
84	ZC-0040	污车间铝框钢化玻璃单开门	1000*2100	m2	1680.00

主要材料设备价格表

工程名称： 珠海市第五人民医院南水供应室改造工程采购项目-土建工程

第4页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制 单价(元)
85	ZC-0041	入口铝框钢化玻璃单开门	900*2100	m2	1512.00
86	ZC-0042	无菌发放间不锈钢上下推拉式 传递窗	1200X1600X800	m2	3450.00
87	ZC-0043	无菌发放间不锈钢上下推拉式 传递窗	(600X600X600)	m2	1550.00
88	ZC-0044	开幕墙玻璃恢复		个	750.00