

里水镇草场工业大道、里广路改造项目金名都天桥安全性鉴定检测服务项目报价清单

一、里水镇金名都天桥旧桥安全性鉴定费用报价清单					
序号	检测项目	检测数量	单位	单价(元)	金 额 (元)
1	桥梁外观检测	56.03	m ²		
2	桥梁上部结构承载能力分析计算	1	座		
3	钢箱梁内部缺陷内窥镜检查	1	项		
4	钢材硬度检测	20	个		
5	桥梁图纸恢复(指箱梁可见部分)	1	座		
6	钢结构涂层附着力	10	组		
7	钢结构涂层厚度	10	构件		
8	钢结构焊缝探伤检测(超声波法)	20.00	m		
9	高强度螺栓连接副施工扭矩	5	节点		
10	桥墩混凝土强度检测	20	测区		
11	桥墩钢筋混凝土保护层厚度	20	测区		
12	桥墩碳化深度检测	2	构件		
13	登高车租赁费	2	台班		
14	一般工作用车	2	台班		
15	现场交通维护费	2	台班		
小计(元)					
二、里水镇金名都天桥新桥检测费用报价清单					
序号	检测项目	检测数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	主桥桥梁外观检测	363.35	m ²		
2	梯道桥梁外观检测	304.85	m ²		

3	桥梁静载试验	2	孔		
4	桥梁动载试验	2	孔		
5	桥梁结构线形	183.49	m		
6	桥宽	24	点		
7	桥长	16	点		
8	钢板厚度(几何尺寸)	35	点		
9	构件几何尺寸	32	截面		
10	高强度螺栓连接副 施工扭矩	28	节点		
11	登高车租赁费	2	台班		
12	一般工作用车	3	台班		
13	现场交通维护费	3	台班		
小计 (元)					
合计 (元) (一+二)					