

广东省水利厅办公室文件

粤水办规计〔2024〕8号

广东省水利厅办公室关于印发《广东省水利厅 水利工程勘察设计公司质量评价 管理办法（试行）》的通知

各地级以上市水利（水务）局，厅直属（直管）各单位，厅机关各处室：

为贯彻落实水利部关于勘察设计质量管理的要求，加强水利工程勘察设计质量管理，我厅组织制定了《广东省水利厅水利工程勘察设计成果质量评价管理办法（试行）》，已经厅务会议审议通过，现予以印发，请遵照执行。

广东省水利厅办公室

2024年3月11日

广东省水利厅水利工程勘察设计公司 质量评价管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实水利部关于勘察设计质量管理的要求，加强水利工程勘察设计质量管理，加快项目前期工作，增强项目主管处室、项目法人（或主持项目前期工作的单位）和勘察设计等单位的质量意识，根据国家《建设工程勘察设计管理条例》和水利部《水利工程质量管理规定》《水利工程前期工作成果质量评价管理办法（试行）》《水利建设市场主体信用信息管理办法》等有关规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于省水利厅对其负责审查审批的水利工程项目建议书、可行性研究、初步设计等阶段勘察设计成果的质量评价工作。

第三条 省水利厅规计处、建设处、农水农电处、调度处等项目主管处室和省水利水电技术中心（或受项目主管处室委托的其他技术审查单位）按照职责分工负责水利工程勘察设计成果质量评价工作。项目法人（或主持项目前期工作的单位）对勘察设计成果质量负总责，勘察设计单位对勘察设计成果质量负责。

第四条 评价依据为国家 and 省有关法律法规、政策和现行有关勘察设计的技术标准等。

第二章 评价内容、评价方法和评价标准

第五条 水利工程勘察设计成果质量评价包括符合性评价和技术性评价。符合性评价结论分为符合、不符合，技术性评价结论分为合格、基本合格和不合格。

第六条 符合性评价是对勘察设计单位资质、项目（技术）负责人、成果的完整性等是否符合有关规定要求进行评价。

第七条 技术性评价是对勘察设计成果的基础资料、设计依据、设计内容和工作深度等是否满足相应技术标准进行评价，提出技术性评价意见。

第八条 符合性评价采用定性评价的方法，由项目主管处室对评价内容逐项评价，据此提出评价结论。评价内容主要包括：

- （一）勘察设计单位的资质是否满足要求；
- （二）项目（技术）负责人是否满足合同要求；
- （三）报告章节、附图、附件是否齐全，相应阶段需要提供的专题报告是否齐全，工程地质勘察报告、投资概（估）算单行本是否齐全；
- （四）成果报告签审署名是否齐全，满足相关管理规定要求。

以上评价内容有一项不符合国家和省等有关规定要求的，评价结论按“不符合”判定，具体评价内容和标准见附表 1。评价结论为“不符合”的项目，不得进入技术审查程序，退回报送单位重新进行编制；评价结论为“符合”的项目进入技术审查程序。

第九条 技术性评价采用定量评价的方法，由省水利水电技术中心（或受项目主管处室委托的其他技术审查单位）对评价内容满足国家现行有关技术标准的程度进行赋分评价（见附表2~4），在审查过程中同时完成。

技术性评价要严把工程建设强制性标准的执行关，主要内容包基础资料和基础工作、工程任务和规模分析论证、工程布局、工程方案比较论证、分析计算和结构设计、生态环境影响论证、工程投资测算和经济分析等方面。

技术性评价综合得分 80 分以上（含 80 分）为合格、60~80 分为基本合格、60 分以下（不含 60 分）为不合格。

第三章 评价结果应用

第十条 符合性评价过程中，发现勘察设计单位弄虚作假、无证或超越资质等级和业务范围承接任务，转包、出借或借用资质等行为的，依照有关法律法规给予处理。

第十一条 省水利水电技术中心（或受项目主管处室委托的其他技术审查单位）应每半年将勘察设计成果技术性评价结论报送项目主管处室，省水利厅进行汇总并每年公布一次。

第十二条 勘察设计成果经技术审查仍需进行修改完善的，可经一次修改完善后进行技术性评价。因勘察设计单位自身原因未按规定时限提交修改完善后的成果，技术性评价为不合格。技

术性评价为不合格的成果，退回报送单位。

第十三条 对勘察设计成果技术性评价被评价为不合格的勘察设计单位，省水利厅将约谈勘察设计单位、项目法人（或主持项目前期工作的单位）、报送单位和地级以上市水行政主管部门负责人；两年累计两次不合格，给予通报；两年累计三次不合格的，向相关部门提出限制服务范围或降低资质等级的建议。勘察设计单位因勘察设计深度不够，造成重大设计变更超过两次的，给予通报。勘察设计成果出现严重质量问题的，要严肃追究相关单位和人员的责任。

第十四条 省水利厅建立勘察设计成果质量评价档案,并将评价考核结果纳入相关信用信息平台，作为勘察设计招标、项目评优、信用等级评价等的参考依据。

第四章 附 则

第十五条 本办法自发布之日起施行。

- 附表：1. _____工程____（阶段）成果质量符合性评价表
2. _____工程项目建议书成果质量技术性评价表
3. _____工程可行性研究成果质量技术性评价表
4. _____工程初步设计成果质量技术性评价表

附表 1

_____工程_____（阶段）成果质量符合性评价表

报告名称：		报送日期： 年 月 日	
报告编制单位：		项目（技术）负责人：	
项目法人（或主持项目前期工作单位）：		项目所在地：	
一、报告编制单位资质			
资质类别	资质等级及编码（有效期限）	是否符合现行规定	资质（认证）单位
设计资质		是□ 否□	
勘察资质		是□ 否□	
二、项目（技术）负责人情况			
项目（技术）负责人	姓 名		是否有变化
	成果报告	投标文件	
项目（技术）负责人			是□ 否□
三、审查前置（支撑资料）条件			
序 号	内 容		符合性评价
1	相应阶段必需的专题报告		是□ 否□
四、成果的完整性			
序号	评价内容		符合性评价
1	技术报告及附件、附图完整（对照编制规程、导则、大纲等）		是□ 否□
2	工程地质勘察报告、概（估）算书（需水利注册造价师签章）		是□ 否□
3	技术报告、图纸盖章签字齐全		是□ 否□
五、符合性评价结论			
总体评价结论	符合□ 不符合□	评价日期	年 月 日
评价人		审核人	

- 备注：** 1. 该表由项目主管处室填报，评价人为经办人，审核人为处室主要负责人。
2. 报告编制单位的勘察、设计资质必须满足《工程设计资质标准》的相关规定。
3. 项目（技术）负责人需符合合同相关要求。
4. 各阶段必需的专题报告分别按照《水利水电工程项目建议书编制规程》（SL317）《水利水电工程可行性研究报告编制规程》（SL618）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619）第 1.0.7 条文要求提供。
5. 检查勘察设计成果内容是否符合相应阶段编制规程的内容要求，包括章节内容、必要的附图、附件（投资概（估）算附件等）。
6. 各单项均符合，则总体评价为符合。

附表 2

____工程项目建议书成果质量技术性评价表

报告名称:

章节	评价内容	质量标准	分值	评分		评分简要说明
				得分	小计	
1	综合说明 (3 分)	综合说明及结论阐述简洁、清晰、完整, 主要结论与各章节内容一致, 提出可能存在的问题或风险及初步解决措施, 提出需要有关方面协调和支持的意见和建议。	2			评价结论:
		所列附图、附表齐全, 内容完整、准确, 满足阶段深度要求。	1			评价人:
2	工程建设必要性和任务 (15 分)	符合项目所在流域(河段)、区域已批准的流域规划、综合规划, 专业规划等。	4			评价结论:
		项目必要性论证内容全面, 论述充分; 分析项目建设外部条件, 说明存在的主要问题、制约因素, 提出初步解决措施。	6			
		基本确定工程任务及综合利用工程各项任务的主次顺序。	3			
		所列附图、附表齐全, 内容完整、准确, 满足阶段深度要求。	2			评价人:
3	水文 (8 分)	水文、气象、泥沙等基本资料真实、充分。	2			评价结论:
		水文计算方法、主要参数选用合理。	2			
		水文成果基本确定。	3			
		根据工程需要, 所列附图、附表齐全, 内容完整、准确, 满足阶段深度要求。	1			评价人:
4	工程地质 (6 分)	工程地质勘察范围、勘察实物量满足规范要求。	1			评价结论:
		区域构造稳定性基本确定。	1			
		基本查明影响坝(闸)址、场址及线路比选的主要地质条件, 提出比选的地质意见。初步查明主要建筑物的地质条件, 初步评价存在的主要工程地质问题。	2			

		天然建材达到初查精度，工程地质条件分析及物理力学指标选取基本合理。	1			评价人：
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，满足阶段深度要求。	1			
5	建设规模 (15 分)	基本选定工程规模和工程总体布局。	10			评价结论：
		项目建设对河流上下游及周边地区其他水工程的影响分析基本合理。	3			
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，布置合理，满足阶段深度要求。	2			
6	节水分析 (2 分)	对于水资源开发利用建设类工程，初步确定节水目标、节水指标和节水措施。	2			评价人：
7	工程布置及建筑物 (16 分)	基本选定工程等别及设计标准。	1			评价结论：
		按规范要求进行了坝（闸）址、场址、线路等比选，经综合比选基本选定工程场址或线路等。	4			
		经综合比选，基本选定基本坝型，初步选定主要建筑物型式。	3			
		经综合比选，初步选定工程总体布置方案。	4			
		初步选定主要建筑物结构、控制高程及主要尺寸、地基处理方案等，初步确定工程量。	1			
		凡存在蚁害隐患的新、改、扩建，除险加固、达标加固水利工程，应按照建设无蚁害水利工程要求，进行白蚁防治专项设计。	1			
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，布置合理，满足阶段深度要求。	2			

8	机电及金属结构 (2分)	初步选定水力机械、电气、金属结构等主要设备型式和布置。	2			评价结论: 评价人:
9	施工组织设计(6分)	基本选定对外交通运输方案,初步选定场内主要交通干线的标准及布置。	1			评价结论:
		基本选定施工导截流方式,初步选定导截流建筑物型式和布置。	1			
		初步选定主体工程施工方法。	1			
		初步选定施工总布置方案。	1			
		初步确定施工总工期,说明关键线路工程的控制性进度。	1			
		所列附图、附表齐全,内容完整、准确,布置合理,满足阶段深度要求。	1			评价人:
10	建设征地与移民安置 (5分)	工程淹没、征(占)地范围初步确定。	2			评价结论:
		主要实物指标初步查明。	1			
		移民安置规划初步确定,补偿标准及补偿投资估算合理。	1			
		所列附图、附表齐全,内容完整、准确,布置合理,满足阶段深度要求。	1			评价人:
11	环境影响评价(2分)	基本确定主要环境保护目标,环境影响分析结论基本可信。	1			评价结论:
		拟定环境保护措施、投资估算基本合理	1			评价人:
12	水土保持 (2分)	主体工程水土保持评价结论基本可信,初步确定水土流失防治责任范围、防治等级和指标值。	1			评价结论:
		初步确定水土保持措施体系及总体布局,拟定水土保持措施、投资估算基本合理。	1			评价人:

13	工程管理 (2分)	初步确定管理单位类别，拟定工程管理方案。	1			评价结论：
		初步确定管理范围和主要管理设施。	1			评价人：
14	工程信息化 (1分)	拟定工程信息化建设任务及系统功能。	1			评价结论：
						评价人：
15	投资估算 (5分)	编制投资估算采用的编制规定、定额正确。	1			评价结论：
		主要材料、设备等价格进行了调查，取值合理，单价分析符合设计及施工工艺要求、计算正确。	2			评价人：
		投资估算项目划分、费用构成、费率取值符合相关编制规定，费用取值合理。	2			
16	经济评价 (6分)	分析工程效益、费用及贷款能力。	2			评价结论：
		初步提出资金筹措方案。	2			评价人：
		初步评价项目的经济合理性和财务可行性。	2			
17	其他（4分）	报告中积极运用了新技术、新工艺、新材料或应用了水利部科技推广目录中的产品	1			评价结论：
		报告编制单位项目（技术）负责人参会，主要专业参会人员齐全。	1			评价人：
		报告编制单位项目（技术）负责人（报告主要编制人员）汇报。	1			
		积极回答专家提出的问题，回答条理清晰，报告汇报采用多媒体方式，内容全面清晰、图文并茂。	1			
合 计			100			

审查单位或专家组长： （盖章、签字） 月 日	评价时间： 年
评价结论及评价说明：	

- 备注：**
1. 该表为省水利水电技术中心（或受项目主管处室委托的其他技术审查单位）专业主审人或专家填写。本报告的评价包括文字报告（含附图）、图册及附件等，评价内容栏按报告章节划分，质量标准栏按项划分。
 2. 评价项内容符合规范要求，内容全面，相关计算结果正确，文字规范准确，按照分值的100%赋分；评价项内容符合规范要求，内容基本全面，相关计算结果正确，文字表述基本正确，按照分值的80%~100%赋分；评价项内容基本符合规范要求，无原则性错误，按照分值的60%~80%赋分；评价项内容不符合规范要求或存在原则性错误，按照低于分值的60%赋分。
 3. 总评得分80分以上（含80分）为合格，总评得分60~80分为基本合格；总评得分60分以下（不含60分）为不合格。
 4. 评价项内容若不满足水利工程建设标准强制性条文，该章节评分得零分。
 5. 若工程项目不需要某项评价内容(合理性缺项)，则该评价项评分为分值×0.8。
 6. 评价结论为不合格或基本合格，需简要说明理由。
 7. 该表格为内部资料，应做好保密工作，不予公开。

附表 3

_____工程可行性研究成果质量技术性评价表

报告名称：

章节	评价内容	质 量 标 准	分值	评分		评分简要说明
				得分	小计	
1	综合说明 (3 分)	综合说明及结论阐述简洁、清晰、完整，对上阶段审查审批意见的回应情况，主要结论与各章节内容一致，提出可能存在的问题和风险及解决措施，下阶段工作建议明确。	2			评价结论：
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，满足阶段深度要求。	1			评价人：
2	水文 (9 分)	水文、气象、泥沙等基本资料真实、充分。	2			评价结论：
		水文计算方法、主要参数选用合理。	2			
		水文成果确定。	3			
		落实《水利部关于推进水利工程配套水文设施建设的指导意见》（水文〔2023〕30 号）中水利工程配套水文设施相关要求。	1			
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，满足阶段深度要求。	1			评价人：
3	工程地质 (6 分)	工程地质勘察范围、勘察实物量满足规范要求。	1			评价结论：
		区域构造稳定性确定。	1			
		基本查明水库区工程地质条件，查明影响坝(闸)址、场址及线路比选的主要地质条件，提出比选的地质意见。基本查明推荐场址或线路的主要建筑物地质条件，评价存在的主要工程地质问题。	2			
		天然建材达到详查精度，工程地质条件分析及物理力学指标选取合理。	1			
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，满足阶段深度要求。	1			评价人：

4	工程任务和规模 (22 分)	符合项目所在流域（河段）、区域已批准的流域规划、综合规划，专业规划等。	3		评价结论： 评价人：
		项目必要性论证内容全面，论述充分。	3		
		确定工程任务及综合利用工程各项任务的主次顺序。	2		
		确定工程规模和工程总体布局。	8		
		基本确定运行原则和运行方式。	2		
		项目建设对河流上下游及周边地区其他水工程的影响分析合理。	2		
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，布置合理，满足阶段深度要求。	2		
5	节水评价 (2 分)	对于开展水资源开发利用建设类工程，确定节水目标、节水指标和节水措施。	2		评价结论： 评价人：
6	工程布置及建筑物 (15 分)	确定工程等级及设计标准。	1		评价结论： 评价人：
		拟定比选方案并经综合比选，选定工程场址或线路。	3		
		经比选，选定基本坝型，基本选定代表坝型或主要建筑物型式。	2		
		经综合比选，基本选定工程总体布置方案及其他主要建筑物型式。	2		
		主要建筑物布置、控制高程、主要尺寸、地基处理措施、工程量等基本选定；主要建筑物稳定、渗流、应力应变、水力设计等计算方法正确，初步计算成果合理。	3		
		凡存在蚁害隐患的新、改、扩建，除险加固、达标加固水利工程，应按照国家建设无蚁害水利工程要求，进行白蚁防治专项设计。	1		
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，布置合理，满足阶段深度要求。	3		

7	机电及金属结构 (3分)	基本选定水力机械、电气、金属结构、采暖通风及空气调节等系统设计方案及主要设备型式和布置。	2			评价结论：
		初步确定消防设计方案和主要设施。	1			评价人：
8	施工组织设计 (7分)	选定对外交通运输方案，基本选定场内主要交通干线的标准及布置。	1			评价结论：
		选定施工导截流方式，基本选定导截流建筑物型式和布置。	1			
		经比选基本料场、材料供应方式	1			
		基本选定主体工程施工方法。	1			
		基本选定施工总布置方案。	1			
		施工总进度和总工期基本确定，说明关键线路工程的控制性进度。	1			
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，布置合理，满足阶段深度要求。	1			评价人：
9	建设征地与移民安置 (5分)	工程淹没、征(占)地范围确定。	2			评价结论：
		查明各类实物指标。	1			
		移民安置规划基本确定，补偿标准及补偿投资估算合理。	1			
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，布置合理，满足阶段深度要求。	1			评价人：
10	环境影响评价 (3分)	环境保护目标明确，主要环境要素影响预测评价结论基本可信。	1			评价结论：
		确定环境保护措施，投资估算基本合理。	2			评价人：
11	水土保持 (3分)	主体工程水土保持评价、水土流失预测结论可信，基本确定水土流失防治责任范围。	1			评价结论：
		基本确定水土保持措施、水土保持监测方案，投资估算基本合理。	2			评价人：
12	劳动安全与工业卫生 (1分)	基本确定危险及有害因素、劳动安全与工业卫生的主要措施。	1			评价结论： 评价人：

13	节能评价 (1分)	初步确定工程的能源消耗种类和数量、能耗指标、设计原则，基本确定节能措施。	1			评价结论： 评价人：
14	工程管理 (2分)	确定管理单位类别及性质、机构设置方案、工程运行管理方案。	1			评价结论：
		确定管理范围和主要管理设施等。	1			评价人：
15	工程信息化 (2分)	基本确定工程信息化建设任务及系统功能。	1			评价结论：
		落实《水利部办公厅关于加强重大水利工程数字孪生项目设计的通知》(办规计〔2022〕323号)中新建重大水利工程开展数字孪生工程设计的相关要求。	1			评价人：
16	投资估算 (5分)	投资估算采用的编制规定、定额正确。	1			评价结论：
		主要材料、设备等价格进行了调查，取值合理，单价计算正确。	2			评价人：
		投资估算项目划分、费用构成、费率取值符合相关编制规定，费用取值合理。	2			
17	经济评价 (6分)	分析工程效益、费用及贷款能力。	2			评价结论：
		提出资金筹措方案，分析主要经济评价指标。	2			评价人：
		评价项目的经济合理性和财务可行性。	2			
18	社会稳定风险分析 (1分)	分析社会稳定风险因素，提出相应的防范和化解措施，以及采取措施后的社会稳定风险等级建议。	1			评价结论： 评价人：
19	其他 (4分)	报告中积极运用了新技术、新工艺、新材料或应用了水利部科技推广目录中的产品	1			评价结论：
		报告编制单位项目（技术）负责人参会，主要专业参会人员齐全。	1			评价人：
		报告编制单位项目（技术）负责人（报告主要编制人员）汇报。	1			
		积极回答专家提出的问题，回答条理清晰，报告汇报采用多媒体方式，内容全面清晰、图文并茂。	1			
合 计			100			

审查单位或专家组组长： （盖章、签字） 评价时间： 年 月 日
评价结论及评价说明：

备注： 1.该表为省水利水电技术中心（或受项目主管处室委托的其他技术审查单位）专业主审人或专家填写。本报告的评价包括文字报告（含附图）、图册及附件等，评价内容栏按报告章节划分，质量标准栏按项划分。

2.评价项内容符合规范要求，内容全面，相关计算结果正确，文字规范准确，按照分值的100%赋分；评价项内容符合规范要求，内容基本全面，相关计算结果正确，文字表述基本正确，按照分值的80%~100%赋分；评价项内容基本符合规范要求，无原则性错误，按照分值的60%~80%赋分；评价项内容不符合规范要求或存在原则性错误，按照低于分值的60%赋分。

3.总评得分80分以上（含80分）为合格，总评得分60~80分为基本合格；总评得分60分以下（不含60分）为不合格。

4.评价内容若不满足水利工程建设标准强制性条文，该章节评分得零分。

5.若工程项目不需要某项评价内容(合理性缺项)，则该评价项评分为分值×0.8。

6.评价结论为不合格或基本合格，需简要说明理由。

7.该表格为内部资料，应做好保密工作，不予公开。

附表 4

_____工程初步设计成果质量技术性评价表

报告名称：

章节	评价内容	质 量 标 准	分值	评分		评分简要说明
				得分	小计	
1	综合说明 (3 分)	综合说明及结论阐述简洁、清晰、完整，对上阶段审查审批意见的回应情况，主要结论与各章节内容一致，提出可能存在的问题和风险及解决措施，下阶段工作建议明确。	2			评价结论： 评价人：
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，满足阶段深度要求。	1			
2	水文 (4 分)	水文、气象、泥沙等基本资料真实、充分。	1			评价结论： 评价人：
		对水文成果进行了复核，成果可靠。	1			
		落实《水利部关于推进水利工程配套水文设施建设的指导意见》（水文〔2023〕30 号）中水利工程配套水文设施相关要求	1			
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，满足阶段深度要求。	1			
3	工程地质（14 分）	工程地质勘察范围、勘察实物量满足规范要求。	4			评价结论： 评价人：
		查明水库区及建筑物工程地质条件，评价存在的工程地质问题。	4			
		对天然建筑材料进行复核。	1			
		岩土物理力学性质指标选取合理，工程地质结论正确、建议合理。	3			
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，满足阶段深度要求。	2			

4	工程任务和规模 (7 分)	说明建设必要性、工程任务及主次顺序、具体要求。	1		评价结论： 评价人：
		复核工程规模	2		
		确定运行原则，明确运行方式。	2		
		复核项目建设对河流上下游及周边地区其他水工程的影响。	1		
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，布置合理，满足阶段深度要求。	1		
5	工程布置及建筑物 (22 分)	复核工程等级及设计标准。	1		评价结论： 评价人：
		经论证比选，选定线路、主要建筑物轴线。	3		
		经综合论证比选，选定坝型、主要建筑物型式。	3		
		经综合比选，选定工程总体布置，推荐方案经济合理。	3		
		主要建筑物控制高程、主要尺寸等确定；结构计算、水力学计算、稳定分析、地基处理计算、工程量计算等正确，满足阶段深度要求。	5		
		凡存在蚁害隐患的新、改、扩建，除险加固、达标加固水利工程，应按照建设无蚁害水利工程要求，进行白蚁防治专项设计。	1		
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，布置合理，满足阶段深度要求。	6		
6	机电及金属结构 (10 分)	选定水力机械、电气、金属结构、采暖通风及空气调节等系统设计方案及主要设备型式和布置。	10		评价结论： 评价人：
7	消防设计 (1 分)	确定消防设计方案和主要设施	1		评价结论： 评价人：

8	施工组织设计（10分）	复核对外交通运输方案，确定场内主要交通干线的标准及布置	1		评价结论： 评价人：
		复核施工导截流方式，选定导截流建筑物型式及布置。	2		
		确定主体工程施工方法。	1		
		选定料场、材料供应方式和施工总布置方案。	2		
		控制性工期、施工总进度和总工期、分期实施意见明确。	2		
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，布置合理，满足阶段深度要求。	2		
9	建设征地与移民安置（6分）	复核工程淹没、征(占)地范围。	1		评价结论： 评价人：
		复核各类实物。	2		
		移民安置规划确定，完成集中居民点、城（集）镇迁建和专项设施复（迁）建等初步设计文件，补偿标准及补偿设计概算合理。	2		
		所列附图、附表齐全，内容完整、准确，布置合理，满足阶段深度要求。	1		
10	环境影响评价（3分）	复核环境影响	1		评价结论： 评价人：
		确定各项环境保护措施设计方案，设计概算合理。	2		
11	水土保持（3分）	复核水土流失防治责任范围。	1		评价结论： 评价人：
		确定水土保持工程设计方案，设计概算合理。	2		
12	劳动安全与工业卫生（1分）	确定确定危险及有害因素，确定劳动安全与工业卫生措施，确定管理制度。	1		评价结论： 评价人：
13	节能评价（1分）	确定工程的能源消耗种类和数量、能耗指标、设计原则，节能措施及工程节能设计方案。	1		评价结论： 评价人：
14	工程管理（1分）	提出工程管理设计，确定运行原则、明确运行方式，符合相关规定。	1		评价结论： 评价人：

15	工程信息化 (2分)	确定工程信息化建设内容、功能及技术实现方案，确定系统部署方案及软、硬件技术要求和配置。	1		评价结论： 评价人：
		落实《水利部办公厅关于加强重大水利工程数字孪生项目设计的通知》（办规计〔2022〕323号）中新建重大水利工程开展数字孪生工程设计的相关要求。	1		
16	设计概算（6分）	设计概算采用的编制规定、定额正确。	2		评价结论： 评价人：
		主要材料、设备等价格进行了现场调查，取值合理，单价计算正确。	2		
		设计概算项目划分、费用构成、费率取值符合相关编制规定，费用取值合理。	2		
17	经济评价（2分）	复核工程效益及国民经济评价指标。	1		评价结论： 评价人：
		复核项目的经济合理性和财务可行性。	1		
18	其他（4分）	报告中积极运用了新技术、新工艺、新材料或应用了水利部科技推广目录中的产品	1		评价结论： 评价人：
		报告编制单位项目（技术）负责人参会，主要专业参会人员齐全。	1		
		报告编制单位项目（技术）负责人（报告主要编制人员）汇报。	1		
		积极回答专家提出的问题，回答条理清晰，报告汇报采用多媒体方式，内容全面清晰、图文并茂。	1		
合 计			100		

审查单位或专家组长： （盖章、签字）	评价时间： 年 月 日
评价结论及评价说明：	

- 备注：** 1.该表为省水利水电技术中心（或受项目主管处室委托的其他技术审查单位）专业主审人或专家填写。本报告的评价包括文字报告（含附图）、图册及附件等，评价内容栏按报告章节划分，质量标准栏按项划分。。
- 2.评价项内容符合规范要求，内容全面，相关计算结果正确，文字规范准确，按照分值的100%赋分；评价项内容符合规范要求，内容基本全面，相关计算结果正确，文字表述基本正确，按照分值的80%~100%赋分；评价项内容基本符合规范要求，无原则性错误，按照分值的60%~80%赋分；评价项内容不符合规范要求或存在原则性错误，按照低于分值的60%赋分。
- 3.总评得分80分以上（含80分）为合格，总评得分60~80分为基本合格；总评得分60分以下（不含60分）为不合格。
- 4.评价内容若不满足水利工程建设标准强制性条文，该章节评分得零分。
- 5.若工程项目不需要某项评价内容(合理性缺项)，则该评价项评分为分值×0.8。
- 6.评价结论为不合格或基本合格，需简要说明理由。
- 7.该表格为内部资料，应做好保密工作，不予公开。

公开方式：依申请公开