



# 翁源县人民医院改扩建补短板项目（住院综合楼）人防工程检测项目业主采购需求书

说明：1. 本文件仅供参考。项目业主应根据法律法规的规定、中介服务的行业管理规定和项目实际情况拟定采购需求。

2. 项目业主应详细列出采购需求的各项内容，使中介服务机构全面、准确理解采购需求、计算投报价格和提出响应方案。

3. 本文件仅适用于广东省网上中介服务超市“方案择优选取”方式。

	类别	内容
1	名称	翁源县人民医院改扩建补短板项目（住院综合楼）人防工程检测项目采购需求书
2	项目业主情况	翁源县人民医院改扩建补短板项目（住院综合楼）位于翁源县龙仙镇德政路 303 号
3	中介服务名称	根据项目实际情况填写。
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求（含备案、登记、承诺制等）。资质要求应当以法律和法规的要求为准。 2. 需要回避的机构。 3. 根据项目实际需要的其他要求。其他要求不得超出法律法规和行业管理规定的要求。
5	服务内容和服	包括但不限于：

<p>务要求</p>	<p>1. 翁源县人民医院改扩建补短板项目（住院综合楼）人防地下室 2 个防护单元，人防建筑总面积约 2713 平方米。</p> <p>2. 服务检测内容：</p> <p>（1）钢筋混凝土门：设备型号、开启方向、门扇厚度偏差、漏气孔缝、密封件质量、门扇门框贴合间隙、门扇门框贴合面间隙、门扇门框贴合面中心线偏差、密封胶条嵌压中心线偏差、门框左右角钢外表面垂直度、门扇启闭力、关锁操纵力、闭锁头同步锁紧情况、启闭运转性能、表面观感、漆膜厚度、漆膜附着力、运动部位保护、铭牌开关标注等标识；</p> <p>（2）钢结构门：设备型号、开启方向、门扇厚度偏差、面板厚度偏差、结构焊缝质量、漏气孔缝、密封件质量、门扇门框贴合间隙、门扇门框贴合面间隙、门扇门框贴合面中心线偏差、密封胶条嵌压中心线偏差、相邻门扇中缝间隙偏差、门框左右角钢外表面垂直度、门扇启闭力、关锁操纵力、闭锁头同步锁紧情况、启闭运转性能、表面观感、漆膜厚度、漆膜附着力、运动部位保护、铭牌开</p>
------------	--

关标注等标识；

(3) 悬摆式防爆波活门：设备型号、开启方向、门扇（或底座）的厚度偏差；

、面板厚度偏差、悬摆板厚度偏差、焊缝质量要求、通风量要求、悬摆板启闭力、门扇关闭力、闭锁锁紧力、启闭运转性能、漆膜厚度、漆膜附着力、表面观感、铭牌开关标志等标识；

(4) 密闭观察窗：设备型号、密闭观察窗窗厚度、密闭性能、螺栓和孔配合情况、表面观感、铭牌开关标志等标识；

(5) 超压排气活门：设备型号、开启方向、活门盘（阀盖）厚度偏差、通风量、平衡锤连杆垂直度、法兰连接、活门盘（阀盖）与壳体锁闭、活门盘（阀盖）锁紧力、表面观感、漆膜厚度、铭牌开关标志等标识；

(6) 密闭阀门：设备型号、开启方向、管壁厚度、阀板厚度、密闭性能、通风量、位置偏差、阀门固定情况、法兰螺栓连接情况、阀门启闭力、启闭运转性能要求、表面观感、运动部位保护、铭牌开关标志等标识；

(7) 防爆地漏：设备型号、地漏体壁厚、



		<p>密封体厚度、地漏接口及管径偏差、密闭性能、地漏盖旋转灵活无卡阻、运动部位保护、表面观感；</p> <p>(8) 油网滤尘器：外观检测、安装检测；</p> <p>(9) 防护密闭段通风管道：外观检测、安装检测、漆膜厚度、钢板厚度；</p> <p>(10) 风机：外观检测、安装检测、性能检测；</p> <p>(11) 过滤吸收器：外观检测、安装检测、阻力检测、编码查验。</p>
6	合同履行地点和方式	广东省翁源县龙仙镇德政路 303 号人民医院住院综合楼地下室人防工程现场检测。
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报总价。</p> <p>3. 计价标准：依据《广东省民防协会人防工程防护设备质量检测收费标准》（粤民防协〔2018〕1号）及《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协〔2015〕8号）。</p>
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。
9	验收	服务方按相关要求提供肆份合格的检测报告。

10	结算方式	提供检测报告后一个月内一次支付合同价款。
11	违约责任	合同另行约定。
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。

