

东莞市松山湖中心医院地理消防管网增加阀门工程量清单

内容：1、消防栓地理管增加分区闸阀

2、管道位置由甲方确定，如果管道位置错挖，甲方需补错挖人工。

序号	名称	规格	数量	单位		
1	水泥地面开挖	3000*2000*1500	120	立方		
2	阀门井砌筑	800*800	10	套		
3	阀门井盖	700*700	10	个		
4	垃圾清理		120	立方		
5	地面回填及修复		10	个		
6	阀门	DN150	10	个		
7	法兰	DN150	20	套		
8	镀锌钢管	DN150	60	米		
9	辅材配件		1	项		
10	机械台班费		12	台班		
12	安装人工费		200	人工		
13	辅材		1	项		
14	水基调式费		10	点		
15	措施费		1	项		
16	文明施工费		1	项		
17	夜间作业费		1	项		
18	防护费		1	项		
19	税金		1	项		
20	合计					