

国道 G236 线龙川丰稔至龙川县城段改建工程（成塘径桥加宽利用工程、邓陂头桥改建工程及人行栈道工程）防洪评价咨询服务项目用户需求书

龙川县公路事务中心

2025 年 08 月

一、中介机构资质（资格）要求

1.已在中国境内注册，在法律上，财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围满足本次公开选取范围，并已进驻广东省网上中介服务超市的企业。

2.服务单位拥有水文、水资源调查评价咨询服务专业人才，具有出具防洪评价报告的能力。

二、项目概况

项目名称：国道 G236 线龙川丰稔至龙川县城段改建工程（成塘径桥加宽利用工程、邓陂头桥改建工程及人行栈道工程）防洪评价咨询服务

建设单位：龙川县公路事务中心

项目地点：河源市龙川县

项目概况：

龙川县国道 G236 线部分路段桥梁设施已无法满足当前交通发展需求。成塘径桥为 2014 年水毁重建桥梁，原全宽 22 米，随着区域经济发展和过境车流持续增长，原桥宽度已不能满足双向通行需求，交通拥堵现象频发。邓陂头桥为既有桥梁，因使用年限较长，部分结构功能退化，影响通行安全。同时，为完善区域慢行交通网络，方便两岸群众出行，拟在邓陂头桥附近增设人行栈道。为提升道路通行能力、保障行车安全、完善路网结构，本工程建设亟需实施，其中成塘径桥加宽利用工程、邓陂头桥改建工程及配套人行栈道工程涉及河道管理范围，需要编制防洪评价报告。

三、公开选取范围及工作内容

1、公开选取范围：

国道 G236 线龙川丰稔至龙川县城段改建工程（成塘径桥加宽利用工程、邓陂头桥改建工程及人行栈道工程）防洪评价咨询服务。

2、工作内容：

（1）工程踏勘和测量：包括对项目所处河道的现场踏勘及河道测量等；

（2）河床演变分析：对项目所在河道进行历史演变、近期演变及演变分析趋势分析；

（3）水文分析计算：包括工程流域概况的资料收集与分析、水文资料的收集与分析、设计洪水的分析计算和工程所处河段的水面线分析计算等；

（4）防洪影响分析计算：计算并分析建设项目对河势、水位、流速和冲刷等的影响；

（5）工程建设影响防治补救措施：结合分析计算成果，对工程布置、结构形式与尺寸、施工组织设计等提出调整意见，提出有关补救措施。

四、工期、成果及质量要求

1、工期要求：

中选人签订合同后应根据合同要求尽快完成报告送审稿，召开专家评审会后，中选人应根据专家评审意见尽快完成报批稿的修改和上报。

2、成果及质量要求：

（1）中选人应按照公开选取的有关要求，为公开选取人提供防洪评价报告编制服务。服务内容包括前期方案咨询服务、防洪评价报告编制、专家评审会的召开及报批稿修改等工作；

（2）防洪评价报告应符合《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》（SL/T 808-2021）以及国家、广东省和河源市现行有关规定，成果应通过专家评审和水行政主管部门的合规性审查。

五、服务报酬及支付方式

1、服务费：

（1）国道 G236 线龙川丰稔至龙川县城段改建工程（成塘径桥加宽利用工程、邓陂头桥改建工程及人行栈道工程）防洪评价咨询服务费暂定为 45.9 万元，最终以第三方造价单位审核确定为准。

（2）按照第三方造价单位审核意见和承担公司实际报价为准。

（3）以上费用包括了以上费用包括项目编制费用、文本制作费用、劳务费、会务费和编制单位应交纳的一切税款。

2、支付方式：具体按照合同约定方式支付。

六、其它要求

中选人在接到中选的通知后，自行下载打印中选通知书。同时须安排项目负责人于 2 个工作日内，到选取人办公地点进行项目工作对接。

七、上述要求及其他未尽事项、以双方签订的合同或协议为准。