

国道 G240 线新会会城至牛湾段改建工程罗坑潭江大桥、
仁胜里大桥竣工航道扫床及桥梁轴线、通航尺度
测量服务项目采购需求书

采购单位：江门市新会区政府工程建设管理中心



一、供应商资格（资质）要求

具有测绘乙级以上资质。

二、服务内容

1、项目名称：国道 G240 线新会会城至牛湾段改建工程罗坑潭江大桥、仁胜里大桥竣工航道扫床及桥梁轴线、通航尺度测量

2、服务类别：测绘

3、工程地点：新会区罗坑镇、大泽镇

三、服务要求

1. 内容：对罗坑潭江大桥、仁胜里大桥施工水域进行扫床以及通航尺度测量。

2. 范围：

罗坑潭江大桥位于流经罗坑镇与司前镇潭江河道上，跨越跨越潭江（内河 3 级航道），宽度 640~690m，最大水深 9~10m，桥长 1470m。

仁胜里大桥位于黄鱼滘河与潭江汇流口上游约 1.5km，跨越黄鱼滘河（内河 7 级航道），河面最大宽度 90~170m，水深 1~3m，潮差 1~1.5m，桥长 715m。

根据航道管理部门要求，桥梁施工完成后须按要求对施工水域进行扫床以及通航尺度测量。

3. 技术要求

满足《水运工程测量规范》（JTS131-2012）等现行规范文件。完成测量工作后出具测量报告。

四、合同履行地点

合同履行地点：新会区

五、采购预算和选取方式

1. 采购预算为人民币 209349.62 元（含税、已下浮 20%），服务费收费参考《水运工程测量定额》、《水运工程测量费用计算规则》等收费标准计取并下浮 20%进行计算，结算价不超过签约合同价，最终结算费以经新会区投资评审中心或采购人审核定案的为准。

2. 报价方式：下浮率报价（下浮幅度：0%~10%）。

六、公开选取方式和响应方案

1. 公开选取方式：方案择优选取。

2、中介服务机构报名时应上传响应方案，响应方案封面须盖公章，响应方案内容可参考但不限于以下材料：

- （1）本次服务的报价函；
- （2）相应的有效资质文件；
- （3）针对本项目编制目标合理，简单明确，切实可行的技术方案；
- （4）类似服务业绩、荣誉等；
- （5）本次服务人员配备情况；
- （6）供应商认为需要提供的材料；
- （7）填写供应商情况表（另外上传电子版）。

七、服务时间

签订合同之日起至完成扫床、测量任务止。

八、验收

1. 验收时间：按合同约定的 10 个工作日内进行验收。
2. 验收方式：完成扫床、测量任务并提交报告。
3. 验收标准：验收合格。
4. 验收不合格的处理方式：无条件进行修改，并合理赔偿。

九、结算方式

按要求提交测量报告（纸质文件一式陆份、电子文件一式一份）并办理结算后一次性支付全部费用。最终结算费以经新会区投资评审中心或发包人审核定案的为准。

十、违约责任

1. 由于乙方原因造成各项技术服务成果质量不合格，不能满足甲方要求时，其返工费用由乙方承担。
2. 如甲方将该成果向第三方提供造成乙方经济损失，甲方承担相应经济责任。

十一、解决争议方式

政府采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与法律法规和有关政府采购政策相抵触。

合同执行过程中发生的任何争议，当事人各方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。