

No	工程项目名称	数量	单位	材料	材料参数
一	办公室隔墙项目				
1	轻钢隔墙龙骨	11	m ²	100厚轻钢龙骨架	主龙骨75×40×0.6mm, 副龙骨50×19×0.5mm, 天地龙骨75×40×0.6mm, 间距400mm, 国标冷轧钢板
1	双面泰山石膏板加隔墙	11	m ²	双面石膏板加隔墙	泰山牌9.5mm厚耐火石膏板, 双层铺设, 板缝处贴专用防裂绷带, 自攻螺丝固定间距200mm
2	隔音棉	11	m ²	矿棉填充, 0.3gJ立方米含量	离心玻璃棉板, 厚度50mm, 密度32kg/m ³ , 吸音系数≥0.8, 阻燃等级B1级, 导热系数0.038W/(m·K)
3	墙面白色乳胶漆	25	m ²	多乐士美时丽底漆; 多乐士“抗甲醛”面漆	底漆: 成膜厚≥30μm, 遮盖力≥10m ² /L; 面漆: VOC≤50g/L, 耐擦洗≥20000次, 哑光白, 抗甲醛分解技术, 耐黄变等级≥4级
4	成品铝合金黑色哑光(100mm)踢脚线	7.6	m	成品铝合金黑色哑光地脚线(100mm)	6063-T5铝合金, 高度100mm, 厚度1.2mm, 黑色哑光静电喷涂, 表面耐刮擦, 配同色卡扣式底座
5	不锈钢门	1	项	成品304不锈钢门含门套门锁	门扇: 304不锈钢板厚0.8mm, 门框厚1.2mm, 门扇厚度45mm, 钢化玻璃视窗(可选); 门锁: 304不锈钢执手锁, 配静音合页, 门套同材质一体成型
6	施工现场垃圾清理	1	项	/	/
7	材料搬运费	1	项	/	/
8	水电工程预估	1	项	联塑牌线管套管, 电线采用广东电线电缆	线管: 联塑PVC-U阻燃穿线管, 管径20/25mm, 壁厚1.6mm; 电线: 广东电缆国标铜芯线, 照明2.5mm ² , 插座4mm ² , 地线双色2.5mm ² , 穿线规范无接头
9	600*600LED灯盘	2	个	600*600LED灯盘	尺寸600×600mm, 平板嵌入式, 功率36W, 色温4000K中性光, 显色指数Ra≥80, 亮度3240lm, 节能认证, 无频闪
10	增加换气扇	1	个	/	吊顶嵌入式, 风量180m ³ /h, 功率25W, 静音电机(噪音≤35dB), 带止回阀防倒灌, 适配600×600吊顶开孔

