工 程 报 价 表

工程名称：新群众举报走私工作室改造项目报价单

建设单位：佛山市公安局顺德分局

序号	装饰工程项目	单位	数量	单 价	金 额	备 注
1	拆除原有天花板及部分龙骨架	m2	90	20.00	1800.00	
2	拆除原有实体砖墙及清理外运处理（原仓库间墙开门洞）	项	1	600.00	600.00	
3	拆除墙身背景板及标识牌、LED屏	项	1	500.00	500.00	
4	拆除原有服务地台及地柜	项	1	1200.00	1200.00	
5	接待1室门洞安装门槛石	块	1	250.00	250.00	
6	门洞墙壁批荡处理	项	1	400.00	400.00	
7	封门，原有2个门洞封砖墙体，两边批荡处理，补地脚线	m2	2.3	420.00	966.00	
8	天花顶部分间墙封龙骨，双层9厘阻燃板间墙，内藏吸音棉	m2	56	300.00	16800.00	
9	天花底部分间墙用铝合金，双层中空6厘钢化玻璃，内装手动百叶帘	m2	98	460.00	45080.00	
10	单掩铝合金门及柱体，内置开关控制板	套	8	2500.00	20000.00	
11	原封门洞位置扇灰，油ICI漆	m2	4.6	52.00	239.20	
12	墙身部分补灰，面重新油三层净味乳胶漆面	m2	185	38.00	7030.00	
13	天花重新修复，增加龙骨边角（等候大厅、接待2室）	项	1	800.00	800.00	
14	报案室内天花重新安装轻钢龙骨，600*600铝扣板	m2	42	170.00	7140.00	
15	报案室天花内加放隔间棉板	m2	42	40.00	1680.00	
16	拆除部分线路及灯具	项	1	800.00	800.00	

17	重新增加天花及墙身线路，独立开关控制，连监控线路安装	位	76	150.00	11400.00	
18	重新安装墙身弱电线路及专用插座（双网）	位	20	300.00	6000.00	
19	安装天花管道排气	米	30	100.00	3000.00	
20	外墙独立排气孔安装，水钻开孔及安装不锈钢防水罩	个	8	300.00	2400.00	
21	天花安装600*600灯盘（6个报案室用）	套	6	120.00	720.00	
22	10寸天花排气扇	把	8	165.00	1320.00	
23	原卷闸加配遥控器	个	2	70.00	140.00	
24	原自动玻璃门加装密码控制系统	套	1	1600.00	1600.00	
25	安装旧冷气机，连添加雪种	台	6	350.00	2100.00	
26	拆原有5匹冷气机	台	2	200.00	400.00	
27	外立面标识拆除原有标识字及清理	项	1	800.00	800.00	
28	温度电子时钟（卫星授时万年历电子屏）	套	6	760.00	4560.00	
29	“询问室”门牌，连“报案室”牌	块	8	90.00	720.00	
30	原有玻璃地弹门更换蓝色标识防撞条（内外贴）	米	7	60.00	420.00	
31	清洁费	项	1	1200.00	1200.00	
合　　计：		￥142,065.20				
税　　金：		￥12,785.87				
总　合　计：		￥154,851.07				
大　　写：		壹拾伍万肆仟陆佰叁拾叁元零柒分				