

国道 236 线 K1269+393~K1269+562 路段上下
边坡塌方整治工程设计服务采购需求书



海丰县公路事务中心

2026 年 6 月 18 日

	类别	内容
1	名称	国道 236 线 K1269+393~K1269+562 路段上下边坡塌方整治工程设计服务采购需求书。
2	项目业主情况	项目业主：海丰县公路事务中心。 地址：汕尾市海丰县附城镇红城大道西海丰县公路事务中心。 联系方式：0660-6600027。
3	中介服务名称	工程设计。
4	对中介服务机构的资质要求	1.已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人。 2.需要回避的机构：无。 3. 报名参加本次采购服务的公司必须具备工程设计乙级或乙级以上公路资质，经营范围必须满足本次公开选取范围。

5	服务内容和 服务要求	1.项目基本情况：上边坡山体为粘性土层，受特大暴雨冲刷及渗流严重影响，山体土层荷载增大，结构强度降低，导致大面积土方坍塌，山体受损长度约 116 米。下边坡路堤土方、波形梁护栏坍塌，路边缘路基层局部掏空，受损长度约 150 米。整治方案：上边坡清除山体松土及杂草树根进行刷坡，并采用框架砼锚杆护坡+喷混植生、三维土工网植草防护，增设急流槽，平台排水沟，坡顶外 5m 设置截水沟，坡脚增设 2m 高路堑砼挡土墙、边沟。下边坡增设路堤砼挡土墙，修复冲毁路基、路肩土方，拆除损坏波形梁钢护栏，重新安装波形梁钢护栏。工程估算总造价约 400 万元，其中建安费约 370 万元。 2.服务内容和要求：中选方设计任务为准时完成施工图设计文件，若设计文件中出现遗漏或错误应及时更正，负责施工期间技术指导，必须派指定技术人员及时到现场处理存在的问题。工程开工前，应进行技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修编工程预算，参加竣（交）工等验收工作。上述成果
---	---------------	---

		文件需同时提供所有图纸和文字资料（含 PDF 格式的电子文件）。
6	合同履行地点和方式	1.合同履行地点：汕尾市海丰县。 2.合同履行方式：按双方合同约定。
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.报价方式：报下浮率，下浮区间 0%-20%。 3.计价标准：设计服务费最终以县财政局核定的设计费用下浮 0%-20%支付（即公式：设计费=财审核定设计费×（100%-下浮率%））。
8	服务时间	中选公司中选后 30 个自然日内与业主签订合同，服务时限暂定 6 个月。
9	验收	按合同双方约定。
10	结算方式	按合同双方约定。
11	违约责任	按合同双方约定。
12	补充合同和解决争议方式	1.采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 2.对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过向海丰县人民法院起诉的方式解决。

13	备注	1.如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2.合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。 3.合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。
----	----	--