

中山市石岐街道发展改革和统计局

中山市政府投资项目可行性研究报告批复变更（调整）审批意见表

项目名称： 中山市石岐街道暗涵整治工程 审批意见表文号： 中发改石岐投审〔2025〕11号
项目代码： 2307-442000-04-01-361905 可行性研究报告批复文号： 中发改石岐投审〔2023〕16号

变更（调整）事项	原项目批复内容	变更（调整）为
项目名称	中山市石岐街道暗涵整治工程	
项目单位	中山市石岐街道农业农村局	
建设地点	中山市石岐区中山市石岐街道岐江河（包含九条覆盖暗涵）、石岐小学侧覆盖渠、纸箱厂覆盖渠、岐江河、白石涌（包含两条覆盖渠）、大王庙覆盖渠、宏基覆盖渠、张溪涌覆盖渠、莲兴涌（覆盖段）、大濬涌（覆盖段）、发疯涌覆盖渠	
建设内容	本工程包含岐江河（包含九条覆盖暗涵）、石岐小学侧覆盖渠、纸箱厂覆盖渠、岐江河、白石涌（包含两条覆盖渠）、大王庙覆盖渠、宏基覆盖渠、张溪涌覆盖渠、莲兴涌（覆盖段）、大濬涌（覆盖段）、发疯涌覆盖渠的管网摸查、暗涵检测、清淤及沿暗涵新建截污系统。新建截污管道将沿线直排污水输送至附近污水主管，新建DN300管道9.5公里，新建DN400管道9.58公里，新建截污井136座，新建检查井636座。新建DN500补水管2.15公里，清淤长度为10.91公里。	本工程包含岐江河（包含九条覆盖暗涵）、石岐小学侧覆盖渠、纸箱厂覆盖渠、白石涌（包含两条覆盖渠）、大王庙覆盖渠、宏基覆盖渠、张溪涌覆盖渠、莲兴涌（覆盖段）、大濬涌（覆盖段）、发疯涌（包含一条覆盖渠）共19条覆盖渠的管网摸查、暗涵检测、清淤及沿暗涵新建截污系统，其中莲兴涌（覆盖段）、宏基覆盖渠包括排水单元雨污分流工程，民族东路包含暗涵修复工程。新建污水管道将沿线直排污水输送至附近污水主管，新建DN200~DN1400管道22.06km，新建DN200~DN800雨污分流管道13.68km，清淤量70284m ³ ，暗涵修复529m。
项目总投资（万元）	29970.54	

审批机关意见：

审批机关意见：

一、依据项目可行性研究报告（修编稿）及可行性研究报告（修编稿）评估报告，同意调整项目建设内容。
二、其余事项不变，仍按照《中山市石岐街道发展改革和统计局关于中山市石岐街道暗涵整治工程可行性研究报告的批复》（中发改石岐投审〔2023〕16号）执行。

中山市石岐街道发展改革和统计局

2025年07月31日

备注：

