

深化粤港澳大湾区医疗全面合作发展项目（广州市第一人民医院南沙医院与香港中文大学医学院医疗合作发展）检测清单

序号	材料名称	预计需要检测组数	单价	总额	预计需要检测项目	建议检测组数	合计（元）
1	瓷砖	2	1000	2000	常规		
2	白色防水无机涂料	1	1500	1500	常规		
3	PVC同质透心橡塑合成板	1	2000	2000	常规		
4	木地板	1	4900	4900	阻燃B1级		
5	大理石	1	1200	1200	建筑材料放射性核素		
6	圆孔铝扣板	1	1500	1500	常规		
7	玻镁机制钢板	1	1500	1500	常规		
8	阻燃板	1	4900	4900	阻燃B1级		
9	PVC同质透心橡塑合地板	1	1500	1500	常规		
10	石膏板	1	1500	1500	常规		
11	轻钢龙骨	1	1500	1500	常规		
12	加气混凝土砌块	1	1100	1100	常规		
13	混凝土砌块	1	1100	1100	常规		
14	砂浆试块	20	50	1000	常规		
15	水泥	4	1100	4400	常规		
16	钢筋	5	380	1900	常规		
17	混凝土试块	3	60	180	常规		
18	开关、插座	2	2000	4000	常规		

19	漏保	1	2000	2000	常规		
20	空气开关	1	2000	2000	常规		
21	电线电缆	4	1100	4400	常规、阻燃		
22	PVC管电工套管	1	1100	1100	常规		
23	镀锌电线管及配件	1	1100	1100	常规		
24	U-PVC塑料排水管及配件	1	1100	1100	常规		
25	PPR塑料给水管及配件	2	1100	2200	常规		
	汇总			51580			
	下浮30%			30%			
	合计			36106			

深化粤港澳大湾区医疗全面合作发展项目（广州市第一人民医院南沙医院与香港中文大学医学院医疗合作发展）检测清单

序号	检测项目	组	单价	总价	建议检测组数	合计（元）
1	室内空气（甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和氡）	7个点（门诊楼5个点，输血科2个点）	600		7	4200
2	水质检测		7000			7000
3						
13						
14						
汇总						11200
下浮30%						30%
合计						7840

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020（1）民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于自然间总数的5%，并不得少于3间。（2）房间面积 $<50\text{m}^2$ 时，设1个检测点；房间面积 ≥ 50 且 $<100\text{m}^2$ 时，设2个检测点；房间面积 ≥ 100 且 $<500\text{m}^2$ 时，不少于3个检测点；房间面积 ≥ 500 且 $<1000\text{m}^2$ 时，不少于5个检测点；房间面积 ≥ 1000 且 $<2000\text{m}^2$ 时，不少于6个检测点；房间面积 $\geq 2000\text{m}^2$ 时，每 1000m^2 不少于3个检测点。