

| 洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网10kV电力线路迁改工程 |       |          |
|--------------------------------|-------|----------|
| 序号                             | 检测项目  | 金额（元）    |
| 1                              | 交工检测  | 29200    |
| 2                              | 下浮22% | 22776.00 |
|                                |       |          |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 原概算费用金额 对应下浮20% | 37226.69 |
| 调整后 对应下浮50%     | 23266.68 |

洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网10kV电力线路迁改工程检测报价

| 序号                          | 分部工程                | 检测项                                           | 检测方法 | 检测频率                                                                               | 工程数量                        | 检测数量 | 单位  | 单价   | 小计 (元)    | 备注                                                   |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----|------|-----------|------------------------------------------------------|
| 1                           | 公用开关站<br>及公用配电<br>站 | 低应变                                           |      | 地基基础设计等级为甲级的桩基工程抽检数量不应少于总桩数的30%，其余桩基工程检测数量不少于总桩数的20%，且不少于10根。灌注桩：每个柱下承台抽检桩数不得少于1根； | Φ800：8根；2000kN；8承台<br>L=23m | 8    | 根   | 300  | 2400      | 东检协字（2023）<br>3号 1.9.1                               |
| 2                           |                     | 完整性钻芯（孔径101mm<br>桩长、桩身强度、桩身缺陷及位置、持力层岩土性<br>状） |      | 抽检数量不少于总桩数10%的比例采用钻芯法和声波透射法进行检测暂按超声波和抽芯各占50%；                                      |                             | 28   | 孔.m | 400  | 11200     | 东检协字（2023）<br>3号 1.13.1 共1根，共1孔，加持力层5米，共约28米         |
| 3                           |                     | 单桩竖向抗压承载力静载<br>试验                             |      | 抽检桩数不应少于总桩数的1%，且不得少于3根；当总桩数小于50根时，抽检桩数不得少于2根；                                      |                             | 2    | 点   | 7800 | 15600     | 东检协字（2023）<br>3号 1.1.1 抽检2根，单桩承载力特征值1800kN，检测值3600kN |
| 合计：低应变8根，完整性抽芯1根约28米，单桩静载2根 |                     |                                               |      |                                                                                    |                             |      |     |      | 29,200.00 |                                                      |

注：检测频率要求执行《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019号；收费标准参考东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）