

工程名称：珠海市第五人民医院南水院区综合楼消毒供应中心改造项目
建设单位：珠海市第五人民医院-南水院区

造 价 清 单

序号	DESCRIPTION 工程项目	QTY 数量	UNITS 单位	PRICE 单 价	TOTAL 金 额	REMARKS 施工工艺及材料说明
一	水处理间、库房改造					
1	门扇拆除	3.00	樘			人工破坏性拆除
2	卫生间隔断拆除	6.00	位			人工破坏性拆除
3	墙体瓷砖拆除	39.78	m²			人工破坏性拆除
4	砖墙体拆除	32.54	m²			120mm厚砖墙，人工破坏性拆除
5	窗户+固定玻璃窗拆除	1.00	项			人工破坏性拆除
6	地面瓷砖拆除	27.00	m²			人工破坏性拆除
7	天花拆除	27.00	m²			人工破坏性拆除
8	蹲便器拆除	6.00	套			人工破坏性拆除
9	小便斗、拖把池拆除	3.00	套			人工破坏性拆除
10	洗手台拆除	2.00	套			人工破坏性拆除
11	室内强弱电、给排水设施拆除	27.00	m²			人工破坏性拆除
12	窗户拆装	1.00	项			保护性拆除，集中堆放管理，待设备全部进来之后再恢复
13	轻质砖墙体	5.41	m²			室外墙体，240*600*200mm轻质砖、M7.5砂浆砌筑
14	轻质砖墙体	19.49	m²			100*600*200mm轻质砖、M7.5砂浆砌筑
15	墙体批荡	49.81	m²			M10砂浆批荡

序号	DESCRIPTION 工程项目	QTY 数量	UNITS 单位	PRICE 单 价	TOTAL 金 额	REMARKS 施工工艺及材料说明
16	墙砖	51.81	m²			外墙按外墙原有墙砖样式恢复 内墙及拆除墙体部分按内墙原有墙砖样式恢复
17	排风扇	2.00	台			8寸天花排风扇，水处理间、库房各1台
18	排风管	7.50	m			联塑110mm排风管
19	强弱电安装	27.00	m²			1. 暗装敷设，含墙体开槽等 2. 插座2.5mm²，空调4mm²，照明线1.5mm² 3. 线管、底盒、开关插座面板等
20	扣板灯	4.00	盏			600*600mmLED扣板灯
21	消毒灯	2.00	盏			室内消毒灯安装，含定时器等
22	铝扣板	27.00	m²			600*600*0.8mm
23	排水管	4.00	m			联塑50PVC排水管，含配套管件
24	地漏	1.00	个			304不锈钢
25	地砖铺贴	27.00	m²			600*600mm地砖铺贴，水泥、河沙
26	室外单开门	1.00	樘			定制不锈钢门，双包门套，含五金配件锁具
27	室内单开门	1.00	樘			免漆板实木门，双包门套，含五金配件锁具
28	窗户玻璃膜	1.00	项			特防光膜
29	场地卫生清理	1.00	项			日常卫生清理、建筑垃圾外运，工程交付时现场可见垃圾全部清理等
30	小计	1+2+ . . . +29			0.00	
二	供应中心改造					
1	门扇拆除	16.00	樘			人工破坏性拆除
2	原双开门拆装	1.00	樘			原双开不锈钢门保护性拆除，移位安装
3	空调拆装	8.00	台			1. 5P挂机拆装、内外机清洗、添加冷媒

序号	DESCRIPTION 工程项目	QTY 数量	UNITS 单位	PRICE 单 价	TOTAL 金 额	REMARKS 施工工艺及材料说明
4	铜管	20.00	m			专用冷媒管 空调安装位置未定，数量暂定
5	设备搬运	1.00	项			现有设备搬运至甲方指定地点
6	固定玻璃窗拆除	1.00	扇			人工破坏性拆除
7	灭菌区窗户拆装	1.00	项			保护性拆除，集中堆放管理， 待设备全部进来之后再恢复
8	幕墙玻璃拆除	2.00	块			拆除幕墙玻璃2.9*1.4m，切割 预留门洞后恢复安装

序号	DESCRIPTION 工程项目	QTY 数量	UNITS 单位	PRICE 单 价	TOTAL 金 额	REMARKS 施工工艺及材料说明
9	墙体瓷砖拆除	113.83	m²			人工破坏性拆除
10	砖墙体拆除	271.71	m²			人工破坏性拆除
11	开门/窗洞	3.00	个			240mm厚水泥砖墙人工凿除，墙边砂浆找平
12	夹芯板拆除	31.02	m²			人工破坏性拆除
13	地面瓷砖拆除	150.00	m²			人工破坏性拆除
14	地胶拆除	22.50	m²			人工破坏性拆除
15	天花拆除	150.00	m²			人工破坏性拆除
16	蹲便器拆除	1.00	台			人工破坏性拆除
17	洗手台拆除	4.00	台			人工破坏性拆除
18	室内强弱电、给排水设施拆除	160.00	m²			人工破坏性拆除
19	轻质砖墙体	3.96	m²			室外墙体，240*600*200mm轻质砖、M7.5砂浆砌筑
20	轻质砖墙体	6.09	m²			200*600*200mm轻质砖、M7.5砂浆砌筑
21	轻质砖墙体	47.08	m²			去污区缓冲间、污车间、卫浴间，100*600*200mm轻质砖、M7.5砂浆砌筑
22	墙体批荡	114.26	m²			M10砂浆批荡
23	腻子粉、乳胶漆	167.26	m²			1、室内腻子粉2底1面，面层打磨，阴阳护角 2、室内乳胶漆辊涂2遍
24	墙裙、墙砖	241.26	m²			按原有墙裙墙砖样式铺贴
25	踢脚线	10.50	m			按原有瓷砖踢脚线铺贴
26	硫氧镁玻板隔墙	199.01	m²			50mm厚，双面476彩钢板，内填充硫氧镁玻
27	铝槽	231.51	m			52*25*1.0mmU型铝槽

序号	DESCRIPTION 工程项目	QTY 数量	UNITS 单位	PRICE 单 价	TOTAL 金 额	REMARKS 施工工艺及材料说明
28	阳角弧线	21.00	m			50外圆弧，1.0mm厚
29	玻璃更换	2.00	块			原玻璃拆除，定制新钢化玻璃，预留孔洞
30	600风量新风机	3.00	台			双向流净化型新风机，灭菌区2台，无菌物品暂存区1台
31	400风量新风机	1.00	台			双向流净化型新风机，办公室1台

序号	DESCRIPTION 工程项目	QTY 数量	UNITS 单位	PRICE 单 价	TOTAL 金 额	REMARKS 施工工艺及材料说明
32	排风扇	8.00	台			8寸天花排风扇
33	新风管、排风管	100.00	m			联塑160mm排风管，管道天花暗藏
34	室内强弱电安装	160.00	m²			1. 暗装敷设，含墙体开槽等 2. 插座2.5mm²，空调4mm²，照明线1.5mm² 3. 线管、底盒、开关插座面板等 4. 其他设备专用线 5. 室内超六类网线安装
35	电箱改造	1.00	套			电箱利旧，根据设备情况更换内部漏电开关
36	扣板灯	23.00	盏			600*600mmLED扣板灯
37	铝扣板	160.00	m²			600*600*0.8mm铝扣板吊顶，Φ8丝杆，38加厚主骨，金三角副骨，辅材等
38	消毒灯	17.00	盏			室内消毒灯安装，含定时器等
39	排污主管	30.00	m			室内地面开挖，联塑160PVC排污主管与户外排污管网接驳 室内增设二次排水口、地漏等支管
40	蒸汽污水排水管	20.00	m			地面破除，排污管道开孔 Φ50薄壁不锈钢排水管连接至排污井，含管道配件 待管道安装后地面恢复
41	地面防水	89.24	m²			德高防水涂料2底1面，污车间墙面防水至天花，淋浴间墙面防水1.8m高
42	自流平	150.00	m²			5mm厚水泥自流坪找平
43	地胶	164.60	m²			2.0mm厚同质透底耐磨地胶施工，墙体反边100mm高
44	地砖铺贴	14.40	m²			污车间、卫浴间，300*300mm地砖铺贴，水泥、河沙
45	排水沟砌筑	10.30	m			去污区、污车间 250mm宽排水沟，双面水泥砖砌筑，内部批荡
46	排水沟盖板	10.30	m			去污区、污车间 300mm宽304不锈钢排水沟盖板安装
47	蹲便器	1.00	套			陶瓷蹲便器+塑壳式水箱
48	花洒	1.00	套			淋浴花洒+混水阀
49	拖把池	1.00	套			500*800mm，304不锈钢

序号	DESCRIPTION 工程项目	QTY 数量	UNITS 单位	PRICE 单 价	TOTAL 金 额	REMARKS 施工工艺及材料说明
50	地漏	4.00	个			304不锈钢地漏
51	洗手台	4.00	套			陶瓷立柱洗手台+304不锈钢下水器+软管
52	感应水龙头	4.00	套			220V手扫式开关量感应水龙头
53	传递窗	2.00	个			玻镁板墙体开孔，外尺800*800*780mm，铝槽四周包边，304不锈钢传递窗暗装
54	提升窗	1.00	套			铝合金上下提升窗，钢化玻璃
55	玻镁板单开门	9.00	樘			玻镁板墙体开门洞，含五金配件锁具
56	单开木门	3.00	樘			免漆板实木门，双包门套，含五金配件锁具
57	铝合金钢化玻璃门	3.00	樘			铝合金钢化玻璃门，单门套，五金、锁具
58	双开木门	1.00	樘			免漆板实木门，双包门套，含五金配件锁具
59	折叠门	3.92	m²			走廊折叠门，白色铝合金吊轨+白色PVC折叠片
60	窗户玻璃膜	1.00	项			淋浴间幕墙玻璃贴膜
61	污车间门前斜坡	2.38	m²			C30混凝土浇捣、压实、拉纹，含模板
62	场地卫生清理	1.00	项			日常卫生清理、建筑垃圾外运，工程交付时现场可见垃圾全部清理等
63	小计	1+2+ . . . +61			0.00	
三	户外总线					
1	入户主线1	100.00	m			YJV3*70mm²+2*35mm² 国标电缆线，两台95KW高温消毒设备专用线，每台一条
2	入户主线2	50.00	m			YJV3*35mm²+2*16mm² 国标电缆线，两台28KW低温消毒设备专用线，两台公用一条
3	电箱	1.00	套			800*1000*200mm壁挂式电箱，内含2个250A漏电开关，1个100A空开，2个63A漏电开关，1组防浪涌保护器
4	户外路面开挖+恢复	12.00	m			原马路切割、开挖、恢复等

序号	DESCRIPTION 工程项目	QTY 数量	UNITS 单位	PRICE 单 价	TOTAL 金 额	REMARKS 施工工艺及材料说明
5	户外转换井砌筑	1.00	座			水泥砖砌筑、批荡、球墨铸铁井盖安装
6	套管	24.00	m			联塑PC工程线管，DN100，一备一用
7	配电房总线接驳、管线穿孔等其他零星	1.00	项			
8	辅材	1.00	项			线耳、铜排等
9	小计	1+2+ . . . +8			0.00	
A	以上工程直接费	一+二+三			0.00	1、以上报价含主辅材料，人工、机具设备费用 2、以上面积为暂估，结算金额按实际完成工程量结算