

广东工业大学大学城校区生活东区教师公寓项目实体结构（含人防）检测预算清单汇总

序号	费用名称		审核金额（元）	备注
1	实体结构检测		52445.00	
2	人防工程		20455.00	
	合计		72900.00	

广东工业大学大学城校区生活东区教师公寓项目主体实体结构工程检测清单

序号	检测产品 /项目	检测项目/参数		计费 单位	检测数量	审核检测单价（元）		审核合价
		序号	名称					
1	混凝土芯样		氯离子含量	点	10.0			6500.00
2	钢筋及保护层 厚度	2.2.1	钢筋保护层厚度	构件	87.0			24795.00
3	混凝土结构钢 筋配置	2.2.6	钢筋数量、间距	构件				
4	构件位置和尺 寸	2.2.2	构件位置和尺寸	构件	64.0	75.00		4800.00
5	混凝土结构构 件强度	2.4.2	混凝土强度（钻芯 法）	组	10.0			2500.00
6	混凝土后锚 固件抗拔试 验	2.9.1	抗拔试验（植筋）	根	6.00	600.00		3600.00
7	饰面砖	2.12.1	粘结强度	组	3.00	500.00		1500.00
		2.12.2	粘结质量红外像 法检测	m²	0.00	2.00		0.00
8	抹灰砂浆	2.13.1	抹灰砂浆粘结强 度	组	3.00	1250.00		3750.00
9	玻璃护栏	5.11.3	抗软重物体撞击性能	项	1.00	5000.00		5000.00
汇总						52445.00		

广东工业大学大学城校区生活东区教师公寓项目人防工程检测清单

序号	检测产品 /项目	检测项目/参数		计费 单位	检测数量	审核检测单价		审核合价
		序号	名称或参数					
1	构件位置 和尺寸	2.2.2	每个防护单元抽取梁、柱、墙（临空墙、防护单元之间的防护密闭隔墙）、顶板各不少于3个构件。/穗民防建〔2013〕400号	构件	12.00	75.00		900.00
2	混凝土强度	2.4.1	混凝土强度（回弹法）：每个防护单元抽取顶板各不少于3个构件/穗民防建〔2013〕400号	测区	60.00	30.00		1800.00
3	混凝土强度	2.4.2	混凝土强度（钻芯法）：每个防护单元抽取顶板各不少于3个构件/穗民防建〔2013〕400号	芯样	9.00			2250.00
4	钢筋及保护层厚度	2.2.1	每个防护单元抽取梁、墙（临空墙、防护单元之间的防护密闭隔墙）、顶板各不少于3个构件。/穗民防建〔2013〕400号	构件	13.00			3705.00
5	钢筋配置	2.2.6	每个防护单元抽取梁、墙（临空墙、防护单元之间的防护密闭隔墙）、顶板各不少于3个构件。/穗民防建〔2013〕400号	构件				
6	安装质量	钢筋混凝土防护门、防护密闭门、密闭门	设备型号	樘	5.0			
7			开启方向	樘	5.0			
8			门扇厚度偏差	樘	5.0			
9			漏气孔缝	樘	5.0			
10			密封件质量	樘	5.0			
11			门扇、门框贴合面间隙	樘	5.0			
12			门扇、门框贴合面中心线偏差	樘	5.0			
13			密封胶条嵌压中心线偏差	樘	5.0			
14			门框左右角钢垂直度（前后）	樘	5.0			
15			门框左右角钢垂直度（左右）	樘	5.0			
16			门扇启闭力	樘	5.0			
17			关锁操纵力	樘	5.0			
18			闭锁头同步、锁紧情况	樘	5.0			
19			启闭运转性能	樘	5.0			
20			表面观感	樘	5.0			
21			漆膜厚度	樘	5.0			
22			漆膜附着力	樘	5.0			
23			运动部位保护	樘	5.0			

24			铭牌、开关标志等标识	樘	5.0			
25			钢筋混凝土防护门、防护密闭门、密闭门检测	樘	5.0			6750.00
26	安装质量	防爆超压排气活门	设备型号	套	2.0			
27			开启方向	套	2.0			
28			阀盖/活门盘厚度	套	2.0			
29			通风量要求	套	2.0			
30			法兰连接	套	2.0			
31			阀盖/活门盘与壳体锁闭	套	2.0			
32			阀盖/活门盘锁紧力	套	2.0			
33			表面观感	套	2.0			
34			漆膜厚度	套	2.0			
35			铭牌、开关标志等	套	2.0			
36			防爆超压排气活门检测	樘	2.0			1000.00
37	安装质量	密闭阀门	设备型号	个	7.0			
38			开启方向	个	7.0			
39			管壁厚度	个	7.0			
40			密闭性能	个	7.0			
41			通风量	个	7.0			
42			阀门固定情况	个	7.0			
43			法兰螺栓连接情况	个	7.0			
44			阀板启闭力	个	7.0			
45			启闭运转性能要求	个	7.0			
46			表面观感	个	7.0			
47			运动部位保护	个	7.0			
48			铭牌、开关标志等标识	个	7.0			
49			密闭阀门检测	个	7.0			3150.00
50	安装质量	防爆地漏	设备型号	个	6.0			
51			地漏接口及管径偏差	个	6.0			
52			密闭性能	个	6.0			
53			地漏盖旋转灵活无卡阻	个	6.0			
54			表面观感	个	6.0			
55			运动部位保护	个	6.0			
56			外观检测	个	3.0			

57		安装检测	个	3.0		
58		漆膜厚度	个	3.0		
59		管道管壁厚度	个	3.0		
60		防爆地漏检测	个	6.00		900
		汇总	20455.00			