

预算汇总表

工程名称:大湾区新型储能生产基地-A区域项目地质详细勘察工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		备注
					综合单价	合价	
1	控制性/一般性勘探 (土层)	1、素填土、淤泥、各类土粘性土及砂土和各类全风化、强风化岩、破碎中风化; 2、投标单位自行勘查现场情况,综合考虑施工环境导致的施工难度。	m	720.00	57.00	41,040.00	
2	控制性/一般性勘探 (岩层)	1、完整的各类中风化岩、微风化岩; 2、投标单位自行勘查现场情况,综合考虑施工环境导致的施工难度。	m	68.00	150.00	10,200.00	
3	合计					51,240.00	

编制说明

1、工程名称：大湾区新型储能生产基地-A区域项目地质详细勘察工程

2、项目概况：高新区金鼎片区金环路东侧，总用地面积为6089.75㎡。

3、编制依据：

①本工程根据技术中心提供的岩土工程勘探任务书及点位布置图；

4、综合单价采用固定全费用综合单价：

①综合单价包括所需人工费、材料费、施工机械进出场及使用费、临时设施费、安全文明施工费、工程保险及保修、赶工措施费、企业管理费、规费、利润、工程税金、机械搬迁、测试、取样、测量、室内试验、后期成果制作费、场地恢复、工程施工现场技术服务及场内机械多次移动、负责工作人员必要的生产、生活条件，现场看守等为满足出具勘察成果资料的风险费用。

②土层为素填土、淤泥、各类土粘性土及砂土和各类全风化、强风化岩、破碎中风化；岩层为完整的各类中风化岩、微风化岩。

③综合单价已包含可能发生的分期施工、多次进退场风险费用，报价时综合考虑，结算时不予调整。

④综合单价已包含砂、石、土含量分析相关费用，报价时综合考虑，结算时不予调整。

⑤本工程量清单的项目描述所包括的施工内容、要求和技术要求等需对照发包方提供的技术文件及相关规范要求一同参考。

⑥综合单价已包含增值税，税率为6%。

5、结算计算方式：

①结算金额=综合单价×实际勘探工程量。合同清单工程量为暂定量，实际勘探工程量为经发包人现场确认的实际的进尺工程量。

6、其他：

①满足发包方时间安排及要求。