

装饰工程清单

工程名称：华南师范大学附属花都学校2025年校园零星修缮工程 标段： 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011302001016	厕所天花维修	1、厕所天花维修 2、天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 3、方型铝扣板面层 300×300	m2	35			
2	011108003001	广场砖	1. 广场地砖维修更换 2. 拆除旧坏部分地面砖并清运 3. 20mm厚水泥砂浆找平层 4. 新铺广场砖	m2	50			
3	011102003004	块料楼地面	1. 地砖修补、更换维修 2. 人工拆除旧坏地板砖并清理 3. 更换600x600地砖	m2	35			
4	011102003005	块料楼地面	1、综合楼四楼羽毛球场 2、地砖铺贴600x600 3、水泥砂浆填缝	m2	79			
5	010902001001	屋面卷材防水	1、2栋天面做防水：屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层	m2	9.6			
6	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙面修补 2、墙面抹灰：20mm厚 M20湿拌抹灰砂浆	m2	150			
7	011406001024	抹灰面油漆	1、墙面修补刮腻子刷漆 2、墙面刮腻子二遍 3、乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	150			
8	011505006001	北门移动护栏烧焊维修	1. 北门移动护栏烧焊维修	个	1			
9	粤R2-5-1	不锈钢井盖维修	1. 不锈钢井盖维修	块	87			
10	011503001003	一栋6楼监控杆安装加固	1、一栋6楼监控杆安装加固：电渣压力焊接点位	个	10			
11	011707004001	北门搬石墩至东门	1、北门搬石墩至东门	项	1			
12	011707004002	搬移朗读亭	1、搬移朗读亭：叉车搬运至指定地点：100m	项	1			
13	011404010001	移动护栏油漆翻新	1、移动护栏油漆翻新	m2	82.5			
14	011404007001	东广场木椅刷油漆	1、东广场木椅刷油漆	m2	2.51			
15	穗011210007001	轻钢龙骨石膏板隔墙	1、609办公室装修 2、轻钢龙骨石膏吸音板隔墙(包龙骨) 双面	m2	28.35			
16	011105002001	石材踢脚线	1、609办公室装修 2、100高大理石踢脚线	m2	1.8			
17	011102003001	块料地面	1. 609办公室装修 2. 人工拆除旧坏地板砖并清理 3. 更换2块600x600地砖	m2	0.72			
18	011406001003	抹灰面油漆	1、609办公室装修 2、全屋油漆翻新	m2	100			
19	011610002001	金属门窗拆除	1、609办公室装修 2、拆除不锈钢门	m2	2			
20	011707004003	搬移家具	1、609办公装修 2、搬移家具：人工搬运至指定地点：100m	项	1			

21	011605002001	立面块料拆除	1、食堂4楼包间，1楼后走廊 2、拆除100高块料踢脚线 3、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	3.6			
22	011201001002	墙面一般抹灰	1、食堂4楼包间，1楼后走廊 2、墙面抹灰：20mm厚 M20湿拌抹灰砂浆	m2	36			
23	011204003001	块料墙面	1、食堂4楼包间，1楼后走廊 2、墙裙贴釉面砖500x330	m2	45			
24	011502003001	石质圆角收边	1、食堂4楼包间，1楼后走廊 2、石质圆角收边	m	36			
25	011204003002	墙面瓷片修复	1. 墙面瓷片修复 2. 拆除旧坏部分瓷砖并清运 3. 20mm厚 M20湿拌抹灰砂浆找平层 4. 新铺墙面瓷砖300x600	m2	32.76			
26	011707004004	北门人工搬运铁马	1、北门人工搬运铁马：人工搬运至指定地点：100m	项	1			
27	011501011001	电脑室桌子结构胶固定	1、电脑室桌子结构胶固定	个	21			
28	011301001001	天棚抹灰	1、三8班走廊、综合楼东侧楼梯、架空层、美术室2天花抹灰修复 2、天棚面抹灰铲除 一般抹灰 3、天棚抹灰：15mm厚 M20湿拌抹灰砂浆	m2	24			
29	011406001005	抹灰面油漆	1、三8班走廊、综合楼东侧楼梯、架空层、美术室2天花刷油漆 2、刮腻子二遍 3、乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	m2	24			
30	011608002001	校道清除停车位油漆面	1、校道清除停车位油漆面	m2	35			
31	030408003001	二楼报告厅安装防护角	1. 二楼报告厅安装防护角	m	35			
32	010808004001	二栋一楼消防柜门维修	1、二栋一楼消防柜门维修	m2	5			
33	010807001001	体育馆三楼窗子维修	1、体育馆三楼铝合金窗维修	m2	150			
34	010902002001	天面开槽补漏做防水	1、天面开槽补漏做防水 2、开槽机开槽 3、3.5cm厚C30细石混凝土刚性防水层 4、2.5cm厚水泥砂浆找平层 5、屋面单组分聚氨酯防水涂料3mm厚（两层）	m2	15			
35	011615001001	1-505室，2-502天面水钻开孔	1、1-505室，2-502天面水钻开孔	个	2			
36	011406001007	新增教室黑板补灰刷油漆	1、新增教室黑板补灰刷油漆 2、墙面刮腻子二遍 3、乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面	m2	75			
37	010902002002	生物准备室补漏、天面开槽	1、生物准备室补漏、天面开槽 2、开槽机开槽 3、3.5cm厚C30细石混凝土刚性防水层 4、2.5cm厚水泥砂浆找平层 5、屋面单组分聚氨酯防水涂料3mm厚（两层）	m2	5			
38	粤R1-5-7	1-114厕所更换不锈钢尿槽	1、1-114厕所更换不锈钢尿槽	个	1			

39	011107002001	体育馆台阶透水砖铺贴	1、体育馆台阶透水砖铺贴 2、30厚水泥石粉垫层抬高地面 3、8cm厚彩色人行道透水砖铺贴	m2	1			
40	011707004005	舞台操作间搬移	1、舞台操作间搬移：人工搬运至指定地点：100m	项	1			
41	011406001011	抹灰面油漆	1、1-120全屋油漆翻新（两遍） 、B406宿舍全屋油漆翻新	m2	470			
42	011707004006	招生办搬移机柜，LED, 音响至东门警务室及安装机柜、LED、音响	1、招生办搬移机柜，LED, 音响至东门警务室及安装机柜、LED、音响	项	1			
43	011601001001	砖砌体拆除	1、1-120讲台拆除，包括地台砖基础和地面砖拆除 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	5			
44	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、舞台垫层浇筑200厚C30细石混凝土	m2	36			
45	010807004002	一栋一楼排气扇安装不锈钢网	1、一栋一楼排气扇安装不锈钢网	m2	0.5			
46	080403006001	宿舍11楼天面高压灌浆补漏	1. 宿舍11楼天面高压灌浆补漏	次	1			
47	011707001001	高压通排污管道	1. 二栋东侧庭院下水道高压疏通 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5 配合人工装车 单价*1.6 3. 疏通机疏通管道 管径1000~1200mm 1/2积泥	项	1			
48	011502001002	厕所门边铝合金板条更换	1、厕所门边铝合金板条更换	m	39			
49	010808004002	厕所门扇板加固维修	1、厕所门扇板加固维修	m2	20			
50	011707004007	智慧教室设备搬移1-326安装	1、智慧教室设备搬移1-326安装	项	1			
51	011405001001	金属面油漆	1、舞台后地笼螺丝刷防锈漆	m2	30			
52	010103002001	余方弃置	1、新增教室拆除瓷片砖渣清理 2、人工装石方 3、自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	10			
53	011107002002	块料台阶面	1、计算机2教室后门台阶铺地砖	m2	1.5			
54	011707004008	搬体育馆器材至体育器材室	1、搬体育馆器材至体育器材室：人工搬运至指定地点：100m	项	1			
55	011404007002	木椅刷油漆	1、木椅刷油漆	m2	6			
56	011507001001	平面、箱式招牌	1、广告栏更换6mm厚有机玻璃	m2	27			
57	011107002003	块料台阶面	1、羽毛球馆台阶铺地砖	m2	3.2			
58	010809004004	石材窗台板	1、宿舍A414、三11班、902、502.407.311.606.305.311、409、311、709、606窗台石更换维修	m2	6.5			
59	011707004009	人工搬运课桌	1、人工搬运课桌	项	1			
60	011406001015	足球场地面点位油漆	1、足球场刷乳胶漆定位线和站立定位点	m2	400			
61	011707004010	车库材料搬保安室	1、车库材料搬保安室：人工搬运至指定地点：100m	项	1			
62	011406001016	车库画车位	1、车库车位喷漆	m2	40			

63	011001006001	其他保温隔热	1、510班空调管包保温棉	m2	2			
64	011207001002	课室门玻璃贴玻璃膜	1、课室门玻璃贴玻璃膜	m2	6			
65	010801006002	405班. 309班储物柜开锁	1、405班. 309班储物柜开锁	套	50			
66	080403006002	903班高压灌浆补漏	1. 903班高压灌浆补漏	次	1			
67	011001006002	其他保温隔热	1、新增教室消防管保护棉	m2	15			
68	040203008001	校道透水砖维修更换	1、校道透水砖维修更换 2、30厚水泥石粉垫层抬高地面 3、8cm厚彩色人行道透水砖铺贴	m2	20			
69	011210003002	B506更换推拉门钢化玻璃	1. B506更换推拉门更换12mm钢化玻璃	m2	0.38			
70	011405001002	金属面油漆	1、铁马油漆翻新	m2	225			
71	011707004011	课室搬运储物柜708. 709	1、课室搬运储物柜708. 709	项	1			
72	011405001003	金属面油漆	1、中厅窗花油漆翻新：氟碳漆2遍	m2	50.4			
73	010903004001	3栋3楼走廊伸缩缝补水泥	1、3栋3楼走廊伸缩缝补水泥	m	1			
74	011405001004	金属面油漆	1、校道护栏刷油漆翻新：防锈漆2遍、金属面调和漆 调和漆2遍	m2	25			
75	011606002001	北围墙拆广告布	1、北围墙拆广告布	m2	10			
76	011207001003	南门道闸杆安装亚克力板	1、南门道闸杆安装亚克力板：6mm有机玻璃	m2	6			
77	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、操场跑道修补	m2	3			
78	011507001002	平面、箱式招牌	1、办公楼走廊安装牌匾：60cmx90cm, 5个	m2	2.7			
79	011503001006	篮球场围网维修	1. 篮球场围网维修 2. 拆除旧坏部分护栏并清运 3. 安装新的不锈钢护栏网	m	4			
80	011106002001	块料楼梯面层	1、综合楼5楼楼梯瓷片更换维修	m2	0.3			
81	011505006005	501班雨伞架烧焊维修	1. 501班雨伞架烧焊维修	个	1			
82	011108003019	食堂更换地砖800*800	1. 食堂3更换地砖800*800 2. 拆除旧坏部分地面并清运 3. 20mm厚水泥砂浆找平层 4. 新铺800x800地砖	m2	33.28			
83	010401012001	零星砌砖	1、1-406化学实验室砖砌水池	个	1			
84	010903002001	墙面涂膜防水	1、1-406化学实验室水池做防水	m2	5			
85	011503001007	安装雨伞架	1、902. 903. 706. 411. 510班、食堂门口安装雨伞架：不锈钢管D22	m	15.5			
86	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、五楼会议室拆除广告背景	m2	3			
87	011707004012	校门口石墩搬移固定	1、校门口石墩搬移固定	项	1			
88	011103003001	塑料板楼地面	1、小舞台更换实木地板	m2	1			
89	010802003001	钢质防火门	1、六楼办公室、1-604安装不锈钢门 2、安装304材质单扇平开不锈钢防火门M1020	m2	3.2			
90	010606013001	零星钢构件	1、舞台安装不锈钢台阶	t	1			
91	011502007002	舞台防撞条	1. 舞台防撞条： 橡胶密封条	m	55			

92	011707004013	移东门石柱,铁链固定	1、移东门石柱,铁链固定	项	1			
93	011707004014	北门搬运石球	1、北门搬运石球	个	4			
94	011503001010	不锈钢扶手烧焊维修	1、位置:食堂一楼、3栋二栋楼梯、312班楼梯间、3栋3楼楼梯、食堂通道、4栋2楼、三栋中梯、4栋2楼中梯、3栋2楼东梯、3栋1楼、2栋3楼	m	5.4			
95	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.宿舍B611安装铝合金断桥窗	m2	3.36			
96	011707004015	种植园搬运南门至北门工具房	1.种植园搬运南门至北门工具房	个	1			
97	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、校道路沿石补水泥维修	m2	3			
98	011707004016	三栋庭院机械搬运朗读亭	1.三栋庭院机械搬运朗读亭	个	1			
99	010507004001	宿舍门口铁艺台阶	1.宿舍门口铁艺台阶	个	1			
100	010801006003	门锁安装	1.体育馆淋浴间安装门页	套	1			
101	010801006004	门锁安装	1.南门保安室维修窗子,更换锁	套	1			
102	粤050101016001	迁移	1.移栽树木:乔木(胸径cm) 18以内	株	3			
103	010101002001	挖一般土方	1.人工挖一般土方 一、二类土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	168			
104	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.地面水泥沙硬化	m2	168			
105	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1.拆除原有地胶	m2	126			
106	011103001002	安装原有地胶	1.安装原有地胶(人工)	m2	126			
107	011103001001	橡胶板楼地面	1.新铺室外地面橡胶垫	m2	42			
108	050102012001	铺种草皮	1.草皮种植	m2	291			
109	011507002001	竖式标箱	1.不锈钢告示牌:700x900x1600mm	个	2			
110	011502007003	软包护角	1.综合楼四楼羽毛球场凹凸处软包护角: 橡胶密封条	m	6			
111	011406001023	抹灰面油漆	1、综合楼四楼羽毛球场 2、球场四周立面刷地坪漆	m2	45			
112	粤011701018001	围尼龙编织布	1、综合楼四楼羽毛球场 2、西面尼龙防护网高3.5米*18米	m2	65			
113	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1、综合楼四楼羽毛球场 2、铁艺围栏1.8米高	m	56			
114	010804006001	钢质花饰大门	1、综合楼四楼羽毛球场 2、铁艺围栏门1.2米*1.8米	m2	2.16			
115	011107002006	块料台阶面	1、综合楼四楼羽毛球场 2、水泥铺砖台阶	m2	6			
116	011505006007	运动场球门架固定	1.运动场球门架固定	个	1			
117	011108001001	石材零星项目	1.2-321门口走廊更换大理石	m2	1			
118	011505007001	106班窗子更换轮子	1.106班窗子更换轮子	只	2			
119	010807004003	综合楼四楼平台安装护网	1.综合楼四楼平台安装护网	m2	42			
120	011104002001	竹、木(复合)地板	1.小舞台更换地板	m2	1			
121	011503001011	宿舍楼天面太阳能不锈钢管烧焊维修	1、宿舍楼天面太阳能不锈钢管烧焊维修	m	1.2			
122	010803001001	滑雪馆卷闸门维修	1.滑雪馆卷闸门维修	m2	10			

123	010802001001	金属(塑钢)门	1.滑雪馆铝合金门维修安装	m2	2			
124	010801006005	门锁安装	1.滑雪馆铝合金门安装插销、锁具	套	1			
125	010802001002	金属(塑钢)门	1.观光电梯不锈钢门烧焊维修	m2	2			
126	011104004001	防静电活动地板	1.语音室1更换静电地板	m2	0.5			
127	010101006001	挖淤泥、流砂	1.东门门卫室旁排水井盖清淤	m3	1			
128	011204003018	块料墙面	1.2栋5楼中梯马赛克维修铺贴	m2	6			
129	011303001001	采光天棚	1.南门通道不锈钢雨棚	m2	6.5			
130	011707004017	幼儿园搬运家具	1、幼儿园搬运家具	项	1			
131	011504002001	舞台音响更换防雨布	1.舞台音响更换防雨布	m2	4			
132	040402017001	食堂伸缩缝不锈钢维修固定	1.食堂伸缩缝不锈钢维修固定	m	1.5			
133	031004014001	给、排水附(配)件	1.食堂地漏下水口安装防鼠盖	个	100			
134	010801006006	门锁安装	1.党政服务中心更换柜锁	套	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
135	粤011701012001	活动脚手架	墙柱面装修脚手架	m2	200			
136	粤011701012002	活动脚手架	天棚装修脚手架	m2	100			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

安装工程清单

工程名称：华南师范大学附属花都学校2025年校园零星修缮工程 标段： 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	031004007001	小便器	1、4-311、4-211尿斗维修：拆除和安装	组	2			
2	030411001001	东门广场固定修复线管	1、东门广场固定修复线管：刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	10			
3	030412001001	中厅架空层灯具维修	1、中厅架空层灯具维修	套	4			
4	030404035001	插座	1、609办公室装修 2、防爆插座安装 单相带接地(A以下) 16	个	4			
5	030411004001	配线	1、609办公室装修 2、绝缘电线安装BV-3*2.5	m	30			
6	030411001002	配管	1、609办公室装修 2、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	10			
7	030507001001	保安室室外报警喇叭	1、保安室室外报警喇叭	套	1			
8	031004004001	洗涤盆	1、宿舍A619更换洗手盆、A610宿舍更换洗手盆、A615宿舍更换18寸洗手盆	组	3			
9	030411004002	配线	1、朗读亭安装电线和网线	m	50			

10	080603009001	招生办电话迁移东门警务室	1、招生办电话迁移东门警务室：一拆一装	台	1			
11	031003001001	12楼消防池更换DN80螺纹浮球阀	1、12楼消防池更换DN80螺纹浮球阀	个	1			
12	031001001001	PE150消防管开挖维修	1、PE150消防管开挖维修	m	30			
13	031001001003	校道庭院排水管道维修	1、校道庭院排水管道维修 2、开挖拆除旧坏部分 3、安装新PE90排水管道 4、回填	m	30			
14	031001006001	车库楼梯间110排水管道漏水维修	1、车库楼梯间110排水管道漏水维修	m	3			
15	031001001004	校道排水管道维修	1、校道排水管道维修 2、开挖拆除旧坏部分 3、安装新PE90排水管道 4、回填	m	45			
16	031001001005	二栋东侧庭院下水管道维修	1、二栋东侧庭院下水管道维修 2、开挖拆除旧坏部分 3、安装新PE90排水管道 4、回填	m	45			
17	031004007002	小便器	1、尿斗安装：壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	组	4			
18	031001006002	塑料管	1、羽毛球馆、国旗广场下水管：110PVC排水管道安装	m	20			
19	030411001003	配管	1、3间新增办公室 2、热镀锌板电线套管DN20	m	300			
20	030411004003	配线	1、3间新增办公室 2、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	900			
21	030404035002	插座	1. 3间新增办公室：二三插座	个	15			
22	030404001002	控制屏	1、508班、305班、地理室、409班一体机更换高度安装	台	4			
23	031003001002	螺纹阀门	1、车库水管闸阀维修	个	2			
24	030408008001	防火堵洞	1、班级空调孔洞发泡胶封堵	处	32			
25	031001001006	三栋南侧排水管道维修	1、三栋南侧排水管道维修 2、开挖拆除旧坏部分 3、安装新PE90排水管道 4、回填	m	30			
26	031001006004	塑料管	1、车库楼梯间、A501厕所、101班：PVC φ 100排水管道维修	m	15			
27	030507008001	监控摄像设备	1、安装摄像机：黑白枪式摄像机带定焦镜头	台	2			
28	031003013001	水表	1、食堂一楼水表维修：更换DN100螺纹闸阀	个	1			
29	030404035005	插座	1. 新增教室：二三插座	个	15			
30	031004007003	小便器	1、3-315、4-411尿斗更换安装：壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	组	2			
31	030507008002	监控摄像设备	1、安装学生等待区安装监控（人工）	台	1			
32	031001001008	校道南面消防水管维修	1、校道南面消防水管维修：PE150消防管	m	30			
33	031001001007	二栋庭院90PE管开挖维修	1、二栋庭院90PE管开挖维修 2、开挖拆除旧坏部分 3、安装新PE90排水管道 4、回填	m	30			
34	030412001002	普通灯具	1、东门高空安装照明灯	套	3			
35	031001001009	二栋西侧90PE管开挖维修	1、二栋西侧90PE管开挖维修 2、开挖拆除旧坏部分 3、安装新PE90排水管道 4、回填	m	20			

[illegible]

本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。