

越秀区工人文化宫（职工之家、职工服务中心）装修项目检测服务费用汇总清单

序号	检测项目	单位	最高限价-含税合计 (元)	投标含税合 价(元)	备注
1	常规材料	项	18315.00		
2	实体检测	项	260.00		
3	节能建筑	项	4400.00		
4	消防	项	1699.20		
合计		共4项	24674.20		

(建筑材料) 第三方检测工程量清单与计价表

序号	项目名称	检测参数	单位	数量	招标综合单价 限价(元)	投标综合单 价(元)	投标综合合 价(元)	备注
1	水泥	胶砂强度、凝结时间、安定性、氯离子	组	1	430			
2	砂	表观密度、颗粒级配、含泥量、泥块含量、氯离子	组	1	400			
3	钢材	原材常规检测(拉伸性能)、冲击、断面收缩率、化学元素分析	组	1	225			
4	蒸压加气混凝土砌块	抗压强度、干体积密度、导热系数	组	1	400			
5	聚合物水泥防水涂料	固体含量、拉伸强度、伸长率、不透水性、粘结强度	组	1	750			
6	内墙涂料	容器中状态、施工性、涂膜外观、耐洗刷性、耐碱性	组	1	350			
7	腻子	容器中状态、施工性、干燥时间(表干)、耐水性、耐碱性、打磨性、粘结强度(标准状态)	组	1	800			
8	轻钢龙骨	壁厚、双面镀锌层厚度	组	2	100			
9	石膏板	面密度、断裂荷载、表面吸水量、抗冲击性	组	1	800			
10	阻燃夹板	面密度、断裂荷载、表面吸水量、抗冲击性	组	1	800			
11	玻镁板	燃烧性能	组	1	1800			
12	陶瓷砖	抗压(抗折)强度、吸水率	组	1	300			
13	陶瓷砖粘结剂	拉伸粘结强度(未处理、浸水处理)	组	1	300			
14	人造木板	甲醛释放量	组	1	300			
15	冷热水用PP-R管材	外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击、静液压试验	组	1	800			
16	冷热水用PP-R管件	外观、承口平均内径、最小承口深度、静液压试验	组	1	600			
17	PVC-U排水管材	外观、尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、落锤冲击试验	组	1	650			
18	PVC-U排水管件	外观、尺寸、维卡软化温度、坠落试验	组	1	300			
19	PVC-U管道系统用塑料溶剂型胶	外观、溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强度	组	1	700			
20	镀锌钢管	镀锌层表面质量、镀锌层的附着力、镀锌层均匀性、力学性能	组	1	500			
21	电线电缆	标志、结构尺寸、导体电阻、绝缘电阻、电压试验、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验(按每一芯线芯算)	组	1	620			
22	空气开关	介电性能、温升试验、时间-(过)电流特性试验	组	1	650			
23	漏电开关	介电性能、温升试验、在剩余电流条件下,验证动作特性、验证试验装置在额定电压极限值时的动作性能、时间-(过)电流特性试验	组	1	1200			
24	开关面板	防潮、电气强度、绝缘电阻、温升、通断能力、爬电距离、电气间隙、耐非正常热和耐燃	组	1	600			
25	插座	防潮、电气强度、绝缘电阻、温升、分断容量、耐热,爬电距离、电气间隙	组	1	590			
26	灯具	光色参数、电参数、镇流器能效等级、外观、结构、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、爬电距离和电气间隙	组	1	1000			
27	安全帽	高温、低温、浸水处理后耐穿刺性能、高温、低温、浸水处理后冲击吸收性能	组	1	500			
28	直流水枪	密封性能、耐水压强度	组	1	1250			
29	消火栓	水压强度,密封性能	组	1	500			
含税合计(元)					18315			

实体检测第三方检测工程量清单与计价表

序号	检测项目	单位	数量	招标综合 单价限价 (元)	投标综合 单价 (元)	投标综合 合价 (元)	备注
1	抹灰层拉伸粘结强度	组	1.00	260.00			
含税合计(元)				260.00			

(节能建筑) 第三方检测工程量清单与计价表

序号	项目名称	检测项目	单位	数量	招标综合单价 限价 (元)	投标综合单价 (元)	投标综合合价 (元)	备注
(1) 节能现场检测								
1	配电与照明节能工程	平均照度及照明功率密度	处	3	550			
2	室内环境	甲醛、TVOC	点	5	550			
含税合计 (元)					4400			

(消防检测) 第三方检测工程量清单与计价表

序号	项目名称	检测项目	单位	数量	招标综合单价限价 (元)	投标综合单价 (元)	投标综合合价 (元)	备注
1	消防专项	消防设施	平方米	1888	0.9			
含税合计 (元)					1699.2			