

珠海市第一拘留所监区部分区域及后山雨 污分流改造工程项目

预 算 书



（第一册·共一册）

广东赢利项目管理有限公司

2025 年 11 月 25 日

珠海市建设工程预算审批表

工程名称： 珠海市第一拘留所监区部分区域及后山雨污分流改造工程项目

建设单位： 珠海市第一拘留所(珠海市第一强制隔离戒毒所)

建设规模：

工程性质： 改造工程

编制单位：	审核单位	建设单位
广东赢利项目管理有限公司		
负责人：	负责人：	负责人：
编制人：	编制人：	审核人：
资格证号：	资格证号：	
审核人：	审核人：	审批意见：
资格证号：	资格证号：	
工程造价： ¥478,211.60 肆拾柒万捌仟贰佰壹拾壹元陆角整	工程造价：	工程造价：
日期：	日期：	日期：

珠海市第一拘留所监区部分区域及后山雨污分流改造工程项目

预算编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：珠海市第一拘留所监区部分区域及后山雨污分流改造工程项目
- 2、工程地点：珠海市香洲区唐家湾镇金鼎金峰西路 11 号
- 3、建设单位：珠海市第一拘留所(珠海市第一强制隔离戒毒所)
- 4、设计单位：中滕勘察设计有限公司
- 5、编制范围：工程设计内容为本单位园区内雨水、生活污水管路改造

二、编制依据和计价办法：

1、工程编制依据：

- (1)、图纸依据：委托单位提供的中滕勘察设计有限公司设计的《珠海市第一拘留所监区部分区域及后山雨污分流改造工程项目》施工图纸（2025 年 11 月）；

2、计价办法：

- (1) 执行清单：《建设工程工程量清单计价规范》〔GB50500-2013〕
- (2) 执行定额：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；《广东省通用安装工程综合定额(2018)》；《广东省市政工程综合定额（2018）》；《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》材料价格：
- (3) 采用 2025 年第 10 期《珠海市工程造价信息》的价格；无信息价的材料参考周边市场价；

3、项目取费说明：

- (1)、 人工费系数：1.08；
- (2)、 各项税、费计取标准：

序号	费用名称	建筑工程	单独装饰	安装工程	市政工程	绿化工程	备注
1	利 润	以分部分项工程人工费与施工机具费之和为基础					
		20%	20%	20%	15%	18%	
2	预算包干费	以分部分项工程人工费与施工机具费之和为基础					
		7%	7%	10%	6%	6%	
3	绿色施工	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和为计算基础					
	安全防护 措施费	19%	13%	35.77%	16.50%	10%	
4	增值税税率	9%					

三、预算问题及处理方式：

(一)、以下项目内容设计图纸不明确或不清晰，本预算暂按如下做法进行考虑；

- 1、本项目切割拆除护栏围网需要重新恢复，本预算按利旧重新安装考虑；
- 2、本项目混凝土路面拆除无相应基层厚度，本预算按恢复大样进行考虑厚度；

(二)、以下项目内容做法不明确，本预算暂按常规做法进行考虑；

无

四、预算编制结果：

本工程预算价：478211.6 元，大写：肆拾柒万捌仟贰佰壹拾壹元陆角。

单位：广东赢利项目管理有限公司

日期：2025 年 11 月 25 日

预算汇总表

工程名称：珠海市第一拘留所监区部分区域及后山雨污分流改造工程项目

序号	项目名称	工程造价 (元)	备注
一	雨污分流改造工程	478,211.60	
二	合计	478,211.60	

注：本预算需经委托单位复核并确认之后方为有效。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：雨污水管道改造工程

标段：

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	404052.90	
1.1	新建雨污水工程	342499.87	
1.2	垃圾房旁拆除及修复工程	5941.55	
1.3	混凝土道路拆除及恢复工程	49788.67	
1.4	其他工程	5822.81	
2	措施项目费	26717.67	
2.1	绿色施工安全防护措施费	26253.71	
2.2	其他措施项目费	463.96	
3	其他项目费	7955.67	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	7955.67	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	438726.24	
6	增值税销项税额	39485.36	
7	工程造价	478211.60	
8	其中：人工费	70603.24	
招标控制价合计		478211.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨污水管道改造工程

第1页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建雨污水工程					342499.87	
		土石方工程					160600.24	
1	040103001063	灌木杂草清理	1、机械铲除杂草及灌木 2、废弃料运距：综合考虑	m2	132.275	59.54	7875.65	
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、其他：满足设计要求	m3	1551.346	8.85	13729.41	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：按图纸要求 2、填方材料品种：一般土方 3、填方来源、运距：挖沟槽土方	m3	795.078	20.00	15901.56	
4	040103001069	回填方	1、密实度要求：按图纸要求 2、填方材料品种：石屑 3、填方来源、运距：外购	m3	569.716	112.24	63944.92	
5	040103001003	石屑垫层	1、密实度要求：按图纸要求 2、填方材料品种：石屑垫层 3、填方来源、运距：外购	m3	53.580	177.03	9485.27	
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：挖沟槽土方 2、运距：投标人自行考虑 3、其他：满足设计	m3	682.394	32.28	22027.68	
本页小计							132964.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨污水管道改造工程

第2页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求					
7	040103001065	拆除原有方形井 2*1.4m*1.5m	1、拆除尺寸及拆除方式根据现场情况综合考虑 2、废弃料运距：综合考虑	座	1.000	607.11	607.11	
8	040103001070	打拔拉森钢板桩	1、陆上打拉森钢板桩 6m内 2、拔拉森钢板桩 3、钢板桩支撑安、拆 宽度4m内	延米	19.000	1422.56	27028.64	
		雨水工程					129343.90	
9	031001007001	HDPE双壁波纹管	1、管材材质：HDPE双壁波纹管 国标环刚度>8000N 2、管材规格：DN400 3、埋设深度：详见设计图纸及规范要求 4、接口形式：承插橡胶圈接口 5、管道试压、闭水试验	m	151.990	180.86	27488.91	
10	031001007002	钢筋混凝土排水管	1、管材材质：钢筋混凝土排水管 2、管材规格：DN400 3、埋设深度：详见设计图纸及规范要求 4、接口形式：承插橡胶圈接口 5、管道试压、闭水试验	m	50.580	157.32	7957.25	
本页小计							63081.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨污水管道改造工程

第3页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031001007003	钢筋混凝土排水管	1、管材材质：钢筋混凝土排水管 2、管材规格：DN600 3、埋设深度：详见设计图纸及规范要求 4、接口形式：承插橡胶圈接口 5、管道试压、闭水试验	m	53.110	254.30	13505.87	
12	040504009001	环保型篦子雨水口	1、名称：环保型篦子雨水口 2、规格：800*500 3、雨水箅样式应按照珠海市地方标准《球墨铸铁排水井盖管理规范》DB4404/T29-2022实施环保型雨水口做法详见图集15MR105第3-19页	座	5.000	924.37	4621.85	
13	040504002005	混凝土雨水检查井	1. 类型、规格：混凝土雨水检查井，Φ1500 2. 结构及做法：雨水检查井均需设置防坠落设施、具体做法详见图集20S515第29页 3. 井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁材料井盖(过车型)Φ800 4. 井深：按设计图纸要求	座	10.000	5810.35	58103.50	
本页小计							76231.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨污水管道改造工程

第4页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040504002006	检查井 井口钢筋加固	1、名称：检查井井口钢筋加固 2、具本做法详见设计图纸	座	5.000	240.27	1201.35	
15	040103001059	新建过滤网池G2 6*1.0*1M	1、类型、规格：新建过滤网池G2 6*1.0*1M 2、结构及做法：200厚砖砌过滤网池，C15混凝土垫层，砖墙抹灰、热镀锌螺纹钢承重型过滤钢网，详图纸大样	座	1.000	3912.91	3912.91	
16	040103001060	新建G1沉沙池	1、类型、规格：新建沉沙池G1 4*1.5*1M 2、结构及做法：200厚砖砌沉砂池，C15混凝土垫层，砖墙抹灰，详图纸大样	座	1.000	2725.56	2725.56	
17	040103001061	沉沙池不锈钢栏杆	1、304不锈钢护栏 2、1.2厚40圆面管，1.2厚32圆立柱，1.0厚25圆横管，0.8厚20圆分支管，具体详见图纸大样	m	10.200	350.00	3570.00	
18	040103001064	挖明沟300mm宽*400mm深	1、挖明沟300mm宽*400mm深 2、综合考虑加固及支撑 3、废弃料运距：综合考虑	m	11.200	150.16	1681.79	
本页小计							13091.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨污水管道改造工程

第5页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040103001066	方形井 2m*1.4m*1.5m新砌	1、原有方形井 2m*1.4m*1.5m新砌 2、废弃料运距：综合考虑	座	1.000	2411.31	2411.31	
20	040103001067	围墙处开孔（洞） 800*800	1、挖土方开孔（洞）800*800 2、废弃料运距：综合考虑运距	个	3.000	540.90	1622.70	
21	040103001068	围墙处开孔（洞） 1500*1200	1、挖土方开孔（洞）1500*1200 2、废弃料运距：综合考虑运距	个	1.000	540.90	540.90	
		污水工程					52555.73	
22	031001007005	HDPE双壁波纹管	1、管材材质：HDPE双壁波纹管 国标环刚度>8000N 2、管材规格：DN400 3、埋设深度：详见设计图纸及规范要求 4、接口形式：承插橡胶圈接口 5、管道试压、闭水试验	m	64.720	191.90	12419.77	
23	031001007004	钢筋混凝土排水管	1、管材材质：钢筋混凝土排水管 2、管材规格：DN400 3、埋设深度：详见设计图纸及规范要求 4、接口形式：承插橡胶圈接口 5、管道试压、闭水试验	m	30.640	156.44	4793.32	
本页小计							21788.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨污水管道改造工程

第6页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040504002007	混凝土污水检查井	1. 类型、规格：混凝土污水检查井，Φ1500 2. 结构及做法：雨水检查井均需设置防坠落设施、具体做法详见图集20S515第29页 3. 井盖、井圈材质及规格：重型球墨铸铁材料井盖(过车型) Φ800 4. 井深：按设计图纸要求	座	6.000	5810.35	34862.10	
25	040504002008	检查井 井口钢筋加固	1、名称：检查井井口钢筋加固 2、具本做法详见设计图纸	座	2.000	240.27	480.54	
		垃圾房旁拆除及修复工程					5941.55	
26	040103001024	拆除原有Φ160PVC暗管	1、名称：拆除原有Φ160PVC暗管 2、挖沟1米深 3、废弃料运距：综合考虑	m	8.500	17.95	152.58	
27	041001007001	拆除砖砌排水沟	1、拆除砖砌排水沟 2、拆除尺寸、拆除方式等根据现场实际情况综合考虑 3、含费率外弃等，运距综合考虑	m	27.500	39.71	1092.03	
28	040103001062	水泥路面切割	1.路面机械切缝 水泥混凝土路面 2.厚度：20cm	m	19.400	10.44	202.54	
29	040103001025	拆除混凝土水泥路面面层	1、材质：水泥混凝土路面面层	m2	10.200	44.20	450.84	
本页小计							37240.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨污水管道改造工程

第7页, 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:25cm 3、运距:弃方运距: 综合考虑					
30	040103001026	拆除混凝土水泥路面基层	1、厚度:50cm 2、部位:水泥路面基层 3、弃方运距: 综合考虑	m2	10.200	66.57	679.01	
31	040103001027	恢复混凝土路面面层	1、名称: C30混凝土面层 2、厚度: 20cm 3、水泥混凝土路面养生 水养生 3、其他要求: 详见设计施工图纸及规范要求	m2	10.200	123.46	1259.29	
32	040103001028	恢复混凝土路面水泥石屑稳定层	1、200厚10%水泥石屑稳定层 2、厚度: 20cm 3、其他要求: 详见设计施工图纸及规范要求	m2	10.200	47.77	487.25	
33	040103001030	恢复混凝土路面石粉基层	1、石粉压实 2、厚度: 30cm 3、其他要求: 详见设计施工图纸及规范要求	m2	10.200	33.67	343.43	
34	040901008002	植筋 Φ14	1、材料规格:钢筋Φ14 2、植入深度:200mm	根	97.000	13.14	1274.58	
		混凝土道路拆除及恢复工程					49788.67	
35	040103001035	水泥路面切割	1.路面机械切缝 水泥混凝土路面 2.厚度: 20cm	m	184.360	10.44	1924.72	
本页小计							5968.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨污水管道改造工程

第8页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040103001036	拆除混凝土水泥路面面层	1、材质:水泥混凝土路面面层 2、厚度:20cm 3、运距:弃方运距:综合考虑	m2	116.576	35.30	4115.13	
37	040103001037	拆除混凝土水泥路面基层	1、厚度:50cm 2、部位:水泥路面基层 3、弃方运距:综合考虑	m2	116.576	66.57	7760.46	
38	040103001038	恢复混凝土路面面层	1、名称: C30混凝土面层 2、厚度: 20cm 3、水泥混凝土路面养生 水养生 3、其他要求: 详见设计施工图纸及规范要求	m2	116.576	123.46	14392.47	
39	040103001039	恢复混凝土路面水泥石屑稳定层	1、200厚10%水泥石屑稳定层 2、厚度: 20cm 3、其他要求: 详见设计施工图纸及规范要求	m2	116.576	47.77	5568.84	
40	040103001040	恢复混凝土路面石粉基层	1、石粉压实 2、厚度: 30cm 3、其他要求: 详见设计施工图纸及规范要求	m2	116.576	33.67	3925.11	
41	040901008001	植筋 Φ14	1、材料规格:钢筋 Φ14 2、植入深度:200mm	根	921.000	13.14	12101.94	
		其他工程					5822.81	
42	011609001002	切割拆除护栏围网	1、切割拆除护栏围网 2、护栏围网利旧安	m	6.000	86.06	516.36	
本页小计							48380.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨污水管道改造工程

第9页, 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装					
43	040103001054	种植草皮	1、名称：种植草皮 2、养护期6个月	m2	53.200	51.33	2730.76	
44	050101001003	砍伐乔木	1、名称：大树砍除 胸径600MM一棵 2、其他：满足设计及施工规范要求	株	1.000	2575.69	2575.69	
		分部分项小计					404052.90	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	JSJ	综合脚手架						
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
45	041102040001	桥梁支架		m3	1.000			
46	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1.000			
47	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
48	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
49	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					463.96	
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架					463.96	
50	041102001001	垫层模板	1、垫层模板	m2	11.380	40.77	463.96	
本页小计							5770.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨污水管道改造工程

第10页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
51	041106001001	大型机械设备安拆费		项	1.000			
52	QT001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计					463.96	
本页小计								
合 计							404516.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨污水管道改造工程

标段:

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			26253.71			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.80	26253.71			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计			26253.71			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费						省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管道改造工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.3	041109002001	夜间施工增加费						按夜间施工项目人工的20%计算
2.4	JTSJYZZF001001	交通疏导员增加费						按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费						
		小计						
合 计					26253.71			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水管道改造工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	7955.67		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算； 省级质量奖7.20%计算； 国家级质量奖12.10%计算
9	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10	其他费用			
总 计		7955.67		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：雨污水管道改造工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	438726.240	9	39485.36
合 计					39485.36

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 雨污水管道改造工程

标段:

第1页, 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	综合工日	工日	0.905			128.30		
2	机上人工	工日	7.270			248.40		
3	机上人工	工日	0.281			248.40		
4	机上人工	工日	0.226			248.40		
5	人工费	元	24.628			1.08		
6	人工费	元	909.703			1.08		
7	人工费	元	679.746			1.08		
8	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.157			3161.00		
9	螺纹钢 φ10~25	t	0.512			3077.00		
10	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.020			5.38		
11	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	2.502			5.38		
12	六角空心钢 综合	kg	3.190			4.01		
13	钢筋混凝土排水管橡胶圈 DN600	个	27.352			31.01		
14	HDPE双壁波纹管橡胶圈 DN400	个	42.459			19.43		
15	钢筋混凝土排水管橡胶圈 DN400	个	41.828			23.86		
16	铝拉铆钉 综合	十个	0.360			0.87		
17	自攻螺钉 M3×10	十套	0.300			0.25		
18	膨胀螺栓 M6×80	十套	0.240			2.65		
19	圆钉 综合	kg	4.921			5.36		
20	水泥钉	kg	0.360			6.52		
21	水砂纸	张	30.504			0.77		
22	低碳钢焊条 综合	kg	101.424			6.01		
23	合金钢钻头 一字型	个	1.955			4.74		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：雨污水管道改造工程
 标段：
 第2页， 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
24	钢锯片 Φ300	片	1.304			264.96		
25	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	5.767			300.00		
26	中砂	m3	3.760			195.00		
27	碎石 30~50	m3	3.760			139.00		
28	石屑	m3	894.612			80.00		
29	熟耕土(松方)	m3	0.984			35.00		
30	标准砖 240×115×53	千块	5.482			440.30		
31	板枋材 综合	m3	0.464			1296.04		
32	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.962			341.00		
33	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.001			370.00		
34	湿拌防水砂浆：P6 M20	m3	0.652			383.00		
35	其他材料费	元	5.015			1.00		
36	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	7.872			1.56		
37	嵌缝料	kg	0.352			0.58		
38	润滑脂	kg	3.710			34.61		
39	润滑剂	kg	7.372			4.53		
40	脱模剂	kg	2.940			5.13		
41	强力植筋胶	L	20.726			85.00		
42	焊接钢管 DN20	m	0.183			5.08		
43	HDPE双壁波纹管 国标环刚度>8000N DN400	m	208.171			161.68		
44	高压风管	m	0.114			21.88		
45	钢筋混凝土排水管 N400	m	75.972			102.00		
46	钢筋混凝土排水管 DN600	m	50.005			173.00		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 雨污水管道改造工程

标段：

第3页， 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
47	草皮 件装 30cm×30cm/件	m2	55.860			15.45		
48	杀虫剂	kg	0.096			17.09		
49	无机肥(复合肥)	kg	3.256			2.97		
50	有机肥	t	0.798			432.00		
51	塑钢踏步	kg	3.232			6.29		
52	水	m3	1.210			3.64		
53	水	m3	1.210			3.64		
54	钢模板	kg	24.072			4.44		
55	木支撑	m3	0.018			1651.95		
56	拉森钢板桩	t	0.577			6400.00		
57	重型球墨铸铁材料井盖(过车型) Φ800	套	16.000			398.23		
58	防坠网	个	16.000			17.70		
59	环保型篦子雨水口 800*500	套	5.000			185.00		
60	膨胀水泥砂浆	m3	4.480			362.00		
61	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.020			362.00		
62	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.015			362.00		
63	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	0.560			341.00		
64	预拌水泥砂浆 M10	m3	0.870			347.00		
65	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	0.222			383.00		
66	预拌混凝土	m3	4.266			355.00		
67	普通预拌混凝土 C15	m3	7.642			355.00		
68	普通预拌混凝土 C20	m3	6.208			369.00		
69	普通预拌混凝土 C25	m3	1.066			377.00		
70	普通预拌混凝土 C30	m3	25.862			384.00		

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：雨污水管道改造工程
 标段：
 第4页， 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
71	普通预拌混凝土 C10	m3	7.821			355.00		
72	预拌混凝土 C15	m3	0.675			355.00		
73	汽油（机械用）	kg	14.351			9.63		
74	柴油（机械用）	kg	1.693			7.96		
75	柴油（机械用）	kg	1.362			7.96		
76	制钢筋混凝土井室 D1500*150*2000	块	16.160			2823.65		
77	304不锈钢护栏	m	10.200			350.00		
78	Φ20热镀锌螺纹钢承重型 过滤钢网	m2	3.990			450.00		
79	混凝土盖板 D1500*200*700	座	16.000			463.01		