

测量电缆线路沿线带状地形图工程量合计 133310 m²（有些量可以减，详见下面的说明）：
东环高速路段（翠亨变电站至榄横路）：3939m*10m=39390 m²，没有现成的地形图、地下管线探测图；
榄横路（东环高速至茂南路）：1790m*10m=17900 m²，有 2022 年 06 月的物探、地形图测量数据，可以不重复测量；
榄横路（东环高速至香海路）：2235m*10m=22350 m²，有 2022 年 06 月的物探、地形图测量数据，可以不重复测量；
2022 年 06 月的物探图显示榄横路我们的线行处除了有光纤管线外，还有两条铁水管（这是比较大的问题）。
茂南路（榄横路至紫薇路）：1942m*10m=19420 m²，没有现成的地形图、地下管线探测图；
紫薇路（茂南路至仲景路）：870m*10m=8700 m²，顶管较多，需最新测量地形图、地下管线探测图；
逸港路（茂南路至地块一、二）：470m*10m=4700 m²，没有现成的地形图、地下管线探测图；
川芎路（茂南路至中山欧科电子有限公司）：315m*10m=3150 m²，没有现成的地形图、地下管线探测图；
紫薇路（紫薇路至中山欧科电子有限公司）：40m*10m=400 m²，没有现成的地形图、地下管线探测图；
深岑高速（香海路至置业路）：700m*10m=7000 m²，有 2026 年的物探、地形测量、钻探数据，拿到电子版可不用重复测量；
深岑高速（置业路至明阳厂房西侧规划道路）：530m*10m=5300 m²，有 2026 年的物探、地形测量、钻探数据，拿到电子版可不用重复测量；
博爱路东沿线（深岑高速至明阳 360 亩园区西侧）：500m*10m=5000 m²，没有现成的地形图、地下管线探测图。
备注：地下管线探测按以上范围。

本工程计划共钻孔 25 个（钻孔深度为 10m），若有特殊不利地质需要调整增加钻孔深度。具体定点位置需在测量电缆线路沿线带状地形图、地下管线探测后再确定。