



佛冈县广佛园人工湿地水质净化及生态修复项目检测清单

一、见证材料检测清单
1. 水处理项目

序号	工程部位	试验检测工作项目	检测指标	检测频率/批号规则	单位	检测数量	单价	金额	报价文件	备注
1	调配池及设备站房	c15混凝土试块	强度		组	2	30	60	粤价函[428]号1-2	标样
2		c15混凝土试块	强度		组	1	30	30	粤价函[428]号1-2	同养
3		c30混凝土试块	强度		组	9	30	270	粤价函[428]号1-2	标样
4		c30混凝土试块	强度		组	6	30	180	粤价函[428]号1-2	同养
5		c35混凝土试块	强度		组	1	30	30	粤价函[428]号1-2	标样
6		c35混凝土试块	强度		组	1	30	30	粤价函[428]号1-2	同养
7		c30混凝土试块（抗渗P8）	强度	每增加一个等级加100元	组	2	500	1000	粤价函[428]号4-2	
8		M7.5砂浆试块	强度		组	1	30	30	粤价函[428]号6-1	
9		c30混凝土配合比			组	1	500	500	粤价函[428]号19-1	
10		c35混凝土配合比			组	1	500	500	粤价函[428]号19-1	
11	水泥		细度（筛余法）	按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t，散装不超过500t为一批。每批抽样不少于一次，每次14kg。	组	1	20	20	粤价函[428]号11-1	
12			细度（比表面积法）		组	1	75	75	粤价函[428]号11-2	
13			安定性（煮沸法）		组	1	35	35	粤价函[428]号11-3	
14			凝结时间		组	1	50	50	粤价函[428]号11-5	
15			强度标号		组	1	250	250	粤价函[428]号11-6	
16			标准稠度用水量		组	1	100	100	粤建检协[2015]8号文4.1.2	
17			胶砂强度		组	1	400	400	粤建检协[2015]8号文4.1.5	
18			胶砂流动度		组	1	200	200	粤建检协[2015]8号文4.1.10	
19			保水率		组	1	200	200	粤建检协[2015]8号文4.1.9	
20			筛分析（颗粒级配）		组	1	80	80	粤价函[428]号13-2	
21			表观密度		组	1	50	50	粤价函[428]号13-1	
22			堆积密度		组	1	50	50	粤价函[428]号13-1	
23			含泥量		组	1	50	50	粤价函[428]号13-1	
24			泥块含量		组	1	50	50	粤价函[428]号13-1	

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

粗骨料（石子）	有机物含量	200m³或300吨为一验收批。砂从料堆8个不同方向均匀取样组成一组，每批17kg。	组	1	80	80	粤价函[428]号13-2
	氯离子含量		组	1	80	80	粤价函[428]号13-2
	紧密密度		组	1	50	50	粤价函[428]号13-1
	含水率		组	1	50	50	粤价函[428]号13-1
	吸水率		组	1	50	50	粤价函[428]号13-1
粗骨料（石子）	筛分析（颗粒级配）	使用火车、船、汽车方式运输时，以400m³或600吨为一验收批。使用小型运输工具运输时，以200m³或300吨为一验收批。	组	1	100	100	粤价函[428]号14-1
	堆积密度		组	1	60	60	粤价函[428]号14-2
	表观密度		组	1	60	60	粤价函[428]号14-2
	紧密密度		组	1	60	60	粤价函[428]号14-2
	泥块含量		组	1	150	150	粤建检协[2015]8号文4.5.9
粗骨料（石子）	含泥量	使用火车、船、汽车方式运输时，以400m³或600吨为一验收批。使用小型运输工具运输时，以200m³或300吨为一验收批。	组	1	150	150	粤建检协[2015]8号文4.5.8
	针片状颗粒含量		组	1	60	60	粤价函[428]号14-2
	压碎指标		组	1	150	150	粤价函[428]号14-4
	吸水率		组	1	60	60	粤价函[428]号14-2
	拉伸性能		组	10	80	800	粤价函[428]号7-1
防水卷材	弯曲性能	以 10000m² 同类型、同规格的卷材为一批，不足 10000m² 时亦按一批计。从同一批产品中随机抽取样品3米。	组	10	80	800	粤价函[428]号7-1
	低温弯折		组	2	200	400	粤价函[428]号24-1
	尺寸偏差		组	2	50	100	粤价函[428]号24-3
	拉伸性能（横纵向）		组	2	700	1400	粤建检协[2015]8号文4.39.3
	不透水性		组	2	260	520	粤价函[428]号24-2
防水涂料	固体含量	对同一类别产品，每10t为一批，不足10t也按一批计。两组分共取5kg样品。	组	2	200	400	粤价函[428]号24-1
	不透水性		组	2	260	520	粤价函[428]号24-2
	无处理拉伸性能		组	2	500	1000	粤建检协[2015]8号文4.12.25
	抗压强度		组	1	150	150	粤价函[428]号17-1
	体积、密度		组	1	100	100	粤价函[428]号17-2
加气混凝土砌块	吸水率	同品种、同规格、同等级的砌块，以30000块为一批，不足30000块亦为一批	组	1	150	150	粤价函[428]号17-3
	导热系数		组	1	1600	1600	粤建检协[2015]8号文4.14.7
	密度		组	1	200	200	粤建检协[2015]8号文4.14.7
	抗压强度		组	1	500	500	粤建检协[2015]8号文4.14.7
			组	1	500	500	粤建检协[2015]8号文4.14.7

每次进场（按规格、型号）送检一次



54	安全网	抗冲击性	组	1	600	600	粤价函[428]号29-1	
55		抗冲击性	组	1	600	600	粤价函[428]号29-1	
56	防雷检测	防雷与接地	项	1	5000	5000	粤建检协8号文9.11	

2. 水生态项目								
序号	工程部位	试验检测工作项目	单位	检测数量	单价	金额	报价文件	备注
1	格宾石笼	格宾网	组	1	500	500	粤建检协8号文4.10.13	
				1	1000	1000	粤建检协8号文4.22.1	
				小计(元)		21740		

三、地基基础检测清单								
1	调配池及设备站房	地基承载力(平板载荷试验)	点	3	6400	19200	粤建检协8号文1.3.1	
					小计(元)	19200		
					合计(元)	40940		
					下浮30%后合计(元)	28658		

备注：检测标准、频率及数量需监理单位、设计单位审核确定。

