

**省道S272线建设路与发展大道平交口改造工程
竣（交）工现场检测项目清单预算总表**

项目名称：省道S272线建设路与发展大道平交口改造工程

预1表

费用组成	序号	子目编码	子目名称	金额（元）	备注
（一）检测费用	1	01	路基工程		
	2	02	路面工程		
	3	08	交通安全设施工程		
	检测费用小计				
（二）专项费用	1	01	专项费		
合计					

省道S272线建设路与发展大道平交口改造工程
竣（交）工现场检测项目清单预算表（检测费用）

项目名称：省道S272线建设路与发展大道平交口改造工程

预1-1表

清单编码	检测项目		抽查频率	计量单位	工程量	调整系数	综合单价（元）	合计（元）	备注
第01章 路基工程									
GL01-024	排水工程	厚度	合同段抽查不少于3处。每处开挖检查不少于1个断面，每断面量测沟底铺砌厚度1点，侧墙厚度2点	断面	3	1			
GL01-025		断面尺寸	每公里抽查2~3处。每处抽不少于两个断面，每断面量测高度、底宽、顶宽各1点	断面	4	1			
GL01-029	支挡工程	外观	逐处检查外观质量，共1处	处	1	1			
GL01-030		强度	抽查不少于总数的10%且每种类型抽查不少于一处。每处用回弹仪测不少于10个测区	测区	10	1			
GL06-012		混凝土碳化深度	凿孔法：回弹测区数的30%	处	3	1			
GL01-031		断面尺寸	抽查不少于总数的10%且每种类型抽查不少于一处。每处开挖检查不少于1个断面，每断面测量高度、顶宽各1点	断面	1	1			
第01章 合计									
第02章 路面工程									
GL02-033	C25水泥混凝土基层	厚度	1处/公里/半幅，每处1点。共0.714km，共测3点（建设路北侧、建设路西侧、建设路南侧各测1点）	点	3	1			
GL02-051		抗压强度	1处/公里/半幅，每处1点。共0.714km，共测3点（建设路北侧、建设路西侧、建设路南侧各测1点）	点	3	1			
GL02-033	C35水泥混凝土面层	厚度	1处/公里/半幅，每处1点。共0.714km，共测3点（建设路北侧、建设路西侧、建设路南侧各测1点）	点	3	1			和C25一起测
GL02-051		抗压强度	1处/公里/半幅，每处1点。共0.714km，共测3点（建设路北侧、建设路西侧、建设路南侧各测1点）	点	3	1			
GL02-033	沥青中面层	厚度	1处/公里/半幅，每处1点。共0.714km，共测3点（建设路北侧、建设路西侧、建设路南侧各测1点）	点	3	1			沥青测厚度一起测
GL02-035		压实度	1处/公里/半幅，每处1点。共0.714km，共测3点（建设路北侧、建设路西侧、建设路南侧各测1点）	点	3	1			
GL02-033	沥青上面层	厚度	1处/公里/半幅，每处1点。共0.714km，共测3点（建设路北侧、建设路西侧、建设路南侧各测1点）	点	3	1			
GL02-035		压实度	1处/公里/半幅，每处1点。共0.714km，共测3点（建设路北侧、建设路西侧、建设路南侧各测1点）	点	3	1			
GL02-022		抗滑（构造深度）	1处/公里/半幅，每处3点。共0.714km，共测3处（建设路北侧、建设路西侧、建设路南侧各测1处）	处	3	1			
GL02-047		渗水系数	1处/公里/半幅，每处3点。共0.714km，共测3处（建设路北侧、建设路西侧、建设路南侧各测1处）	处	3	1			
GL02-032		竣（交）工外观检查	全线每车道检查，共0.714km，竣（交）工共测0.714*1=0.714km	km·车道	0.714	1			
GL02-033	沥青面层	总厚度	1处/公里/半幅，每处1点。共0.714km，共测3点（建设路北侧、建设路西侧、建设路南侧各测1点）	点	3	1			
第02章 合计									
第08章 交通安全设施工程									
GL08-013	标志	净空高度	不少于总数的10%（单柱式15套，抽2点；单悬式3套，抽1点，共检测3点）	点	3	1			
GL08-014		厚度	不少于总数的10%（单柱式15套，抽2点；单悬式3套，抽1点，共检测3点）	点	3	1			
GL08-003		竖直度	不少于总数的10%（单柱式15套，抽2根；单悬式3套，抽1根，共检测3根）	根	3	1			
GL08-015		逆反射系数	不少于总数的10%（单柱式15套，抽2点；单悬式3套，抽1点，共检测3点）	点	6	1			按2种颜色
GL08-022	标线	厚度	每公里抽查不少于1处。共0.714km，共测3点（建设路北侧、建设路西侧、建设路南侧各测1点）	点	3	1			
GL08-018		逆反射亮度系数	每公里抽查不少于1处。共0.714km，共测3点（建设路北侧、建设路西侧、建设路南侧各测1点）	点	3	1			
GL08-001	外观检查		全线检测共0.714km，竣（交）工共测0.714*1=0.714km	km·单幅	0.714	1			
第08章 合计									

**省道S272线建设路与发展大道平交口改造工程
竣（交）工现场检测项目清单预算表（专项费用）**

项目名称：省道S272线建设路与发展大道平交口改造工程

预1-2表

清单编码	专项费用清单名称	计量单位	数量	综合单价 (元)	合计（元）	备注
ZX03	安全生产费	总额	1			
ZX04	人员差旅费	总额	1			
ZX16	工作用车台班	总额	1			
ZX20	登高车	总额	1			
合计						