

里水镇宏岗专精特新产业集聚区规划二路及规划六路工程项目基坑监测清单

一	箱涵基坑	数量	点次	备注
	沉降基准点	6	/	
1	顶部水平位移	22	52	
2	顶部竖向位移	22	52	
3	深层水平位移	12	52	每个测点12米
4	地下水位	8	52	每个测点8米
5	钢支撑内力	6	52	
6	立柱竖向位移	6	52	
7	地表竖向位移	18	52	
8	建筑/结构物沉降	16	52	
9	坑底隆起	6	12	
二	明挖污水基坑			
1	支护顶部水平位移	18	12	
2	支护顶部竖向位移	18	12	
3	深层水平位移	10	12	每个测点8米
4	地下水位	10	12	每个测点6米
5	周围地表竖向位移	18	12	
6	钢支撑内力	9	12	
三	基坑监测方案专家论证费用	1项	/	

