

吴川市吴阳镇芷寮小学围墙
灾后恢复重建

工程

最高投标限价

招 标 人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称： 吴川市吴阳镇芷寮小学围墙灾后恢复重建工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 91113.24

（大写）： 玖万壹仟壹佰壹拾叁元贰角肆分

编制人： (造价工程师签字盖执业印章)

审核人： (造价工程师签字盖执业印章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

最高投标限价编制说明

工程名称：吴川市吴阳镇芷寮小学围墙灾后恢复重建工程

一、项目概述

- 1.1 本项目为吴川市吴阳镇芷寮小学围墙灾后恢复重建工程，位于吴川市吴阳镇。
- 1.2 施工范围：根据施工图纸所示，涵盖《吴川市吴阳镇芷寮小学围墙灾后恢复重建工程》的全部施工内容。

二、编制依据

- 2.1 设计图纸：《吴川市吴阳镇芷寮小学围墙灾后恢复重建工程》。
- 2.2 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《关于贯彻执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及九项专业工程工程量计算标准的实施意见》（粤标定函〔2025〕24号）。
- 2.3 《广东省建设工程计价依据（2018）》，该计价依据包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。《关于调整〈广东省建设工程计价依据2018〉计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）。
- 2.4 参考《湛江2025年9月建筑工程信息价》、《湛江2025年3季度建筑工程信息价》，其中缺项部分材料参考其他地区建设工程造价信息和通过广东省建设工程标准定额站主办的元造价平台进行自主查价。

三、预算内容

- 3.1 工程费用：
 - 3.1.1 直接费用：包括人工费、材料费、机械使用费等。
 - 3.1.2 措施费用：绿色施工安全防护措施费（文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施、安全生产措施）、措施实施费用等。
 - 3.1.3 其他项目费用：预算包干费等。
 - 3.1.4 增值税销项税额：根据税务部门的相关规定和适用税率进行计算。

四、编制方法

- 4.1 清单计价法：根据工程量清单，逐一计算各项费用。

五、编制过程

- 5.1 收集资料：搜集所有与项目相关的数据，包括设计图纸、市场价等。
- 5.2 计算工程量：根据工程量清单计算各分部分项工程的工程量。
- 5.3 编制费用表：按照前述原则和方法编制各项费用表。
- 5.4 汇总总预算：将所有单项费用汇总，得出项目总预算。

六、其他说明

- 6.1 未尽事宜：以招标图纸为准，或由建设单位予以明确。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴川市吴阳镇芷寮小学围墙灾后恢复重建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		吴川市吴阳镇芷寮小学围墙灾后恢复重建工程					69607.21
		吴川市吴阳镇芷寮小学围墙灾后恢复重建工程					69607.21
		整个项目					69607.21
	1	现场清理					1845.81
1	01B001	清理砖渣	1. 材料种类: 砖渣 (厚度180mm) 2. 拆除废料外运: 运距 5km	m3	19.08	92.49	1764.71
2	041001010001	拆除电杆	1. 材料种类: 清理原有电线杆及配件 (不含电线) 2. 拆除废料外运: 运距 5km	根	2	40.55	81.1
	2	现场修复					855.86
3	010607010001	电线杆安装	1. 钢材品种、规格 (mm): 3.5 厚直径65镀锌钢管 2. 配件: 每根配置固定街码抱箍2副、街码1副、街码瓷瓶3个 3. 其他要求: 杆长5m, 埋深1m, 如果遇到地质松软处, 可适当加深	t	0.053	10889.27	577.13
4	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 杆内满灌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.03	757.22	22.72
5	030409001001	电力电缆	1. 规格: 铝芯电线安装 (利旧)	m	49.71	5.15	256.01
	3	新建围墙					66905.54
	3.1	基础					45793.53
6	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土	m3	80.1	6.81	545.48
本页小计							3247.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴川市吴阳镇芷寮小学围墙灾后恢复重建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010102007001	回填方	1. 工作内容: 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	64.64	19.58	1265.65
8	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 原土 2. 运距: 5km	m3	15.45	20.89	322.75
9	010103001001	平整场地	1. 工作内容: 夯实、平整	m2	37.82	2.47	93.42
10	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	3.78	498.28	1883.5
11	010505001001	垫层模板	1. 部位: 垫层模板	m2	22.94	28.39	651.27
12	010501001001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25	m3	4.5	400.48	1802.16
13	010505002001	基础模板	1. 部位: 基础模板	m2	18	48.77	877.86
14	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ 25内	t	0.204	4529.27	923.97
15	010502005001	地梁	1. 混凝土强度等级: C25	m3	3.83	398.42	1525.95
16	010505003001	地梁模板	1. 部位: 地梁模板	m2	42.58	56.81	2418.97
17	010506001002	现浇混凝土地梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ 25内	t	0.414	4529.27	1875.12
18	010506001003	现浇混凝土地梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.169	6121.64	1034.56
19	010503001001	现浇混凝土柱	1. 混凝土强度等级: C25	m3	2.16	519.55	1122.23
20	010505004001	柱模板	1. 部位: 柱模板	m2	41.28	67.77	2797.55
21	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ 25内	t	0.269	4529.27	1218.37
22	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.134	4875.57	653.33
本页小计							20466.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴川市吴阳镇芷寮小学围墙灾后恢复重建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
23	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: Mu10灰砂砖 2. 墙体厚度: 180mm 3. 砂浆强度等级: M7.5	m3	26.82	567.51	15220.62	
24	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 厚度、材料种类及强度等级: 15厚1:2.5水泥砂浆	m2	298.03	22.94	6836.81	
25	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级: C25	m3	1.28	500.59	640.76	
26	010505014001	压顶模板	1. 部位: 压顶模板	m2	14.81	80.35	1189.98	
27	010506002003	现浇混凝土压顶钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 ϕ 25内	t	0.152	4529.27	688.45	
28	010506002004	现浇混凝土压顶钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.042	4875.57	204.77	
	3.2	外墙					21112.01	
29	011403003001	刮腻子	1. 腻子种类: 成品腻子粉(耐水型)N型 2. 刮腻子遍数: 二遍	m2	320.17	18.57	5945.56	
30	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 喷或滚刷底漆二遍、喷或滚刷白色乳胶漆二遍 2. 防护材料种类: 喷或滚刷防水罩光油二遍	m2	320.17	47.37	15166.45	
本页小计							45893.4	
合计							69607.21	

措施项目清单计价表

工程名称：吴川市吴阳镇芷寮小学围墙灾后恢复重建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		5823.8	
1.1		装饰工程		5823.8	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		4538.61	
1.1.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		774.03	
1.1.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		703.66	
1.1.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		914.76	
1.1.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		2146.16	
1.1.2	2	措施实施费用		1285.19	
1.1.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		1285.19	
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架		1285.19	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计				5823.8	

暂列金额明细表

标段：吴川市吴阳
镇芷寮小学围墙灾
后恢复重建工程

工程名称：吴川市吴阳镇芷寮小学围墙灾后恢复重建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			6264.65			
2.1	用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用	69607.21	9	6264.65			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	6264.65			-
合 计		-	-	6264.65			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

