

**北师大港浸大二期校园学习资源中心暨实验室综合楼
项目基坑监测费用
清单**

序号	具体工作内容	点数	观测次数	单价(元)	合价(元)	备注
1、监测点埋设费	水平位移工作基准点埋设	4	/			
	坡顶水平位移及沉降监测点	56	/			
	道路、管线、建筑物变形监测点	5	/			
	土体深层水平位移监测点(测斜、深度9米)	4	/			
	锚杆内力(锚索测力计)监测点	5	/			
	水位监测点埋设(深度9米)	2	/			
	小计					0.00
2、监测基准网费(根据基坑开敞期暂定9个月,每月监测一次)	1、水平位移基准网	3	9			
	2、垂直位移基准网	3	9			
	小计					0.00
3、变形检测费(根据基坑开挖施工工期,监测期暂定100期)	①坡顶水平位移监测	28	100			
	②坡顶沉降监测	28	100			
	③道路、管线、建筑物变形监测	5	100			
	④土体深层水平位移监测(深度9米)	4	100			
	⑤锚杆内力(锚索测力计)监测	3	100			
	⑥水位监测(深度9米)	2	100			
小计					0.00	
4、监测技术工作费	(3①+3②+3③+3⑤)				0.00	
合计(1+2+3+4)					0.00	
折扣后价格					0.00	