

韶关市中医院电气防火检测服务采购需求

一、项目概况

为落实《消防法》《医疗机构消防安全管理》相关要求，排查全院电气火灾隐患，委托第三方机构开展建筑电气防火安全检测，识别配电线路、电气设备过热、漏电、接触不良等风险，形成正式检测报告，满足消防监督检查、院内安全存档要求。

二（1）检测范围：共3个院区：1、新院区.住院楼(A栋.B栋)门诊楼：医技楼,液氧站,停机坪

2、韶钢院区、门诊楼,住院楼,手术中心综合楼.收治点新楼.原托老中心楼(神志二区)

3、武江院区:门诊楼，住院楼,医技楼，住宅楼

二（2）全院高低压配电室、变压器、配电柜、配电箱、电缆桥架、配电线路、照明回路、插座回路、动力设备、剩余电流保护器（漏电保护器）、接地系统、电缆竖井、吊顶内敷设线路、设备机房电气设施、医用区域配电设施等。

三、检测工作内容

1. 红外热成像带电检测：配电柜接线端子、断路器、母线、电缆接头、设备接线点温度检测，拍摄热成像照片，识别发热隐患。

2. 电气线路检测：线路绝缘电阻、线路敷设状况、线缆老化、违规布线、孔洞防火封堵检查。

3. 配电装置检测：配电箱柜体、开关容量匹配、线缆载流量匹配、有无私拉乱接、元器件破损。

4. 接地与等电位检测：设备接地电阻、保护接地、医疗场所等电位联结核查。
5. 剩余电流保护装置测试：漏电保护器功能有效性、动作电流测试。
6. 现场隐患分级：区分重大隐患、一般隐患，写明隐患位置、风险说明、整改建议。
7. 出具正式检测报告，附现场照片、热成像图谱、检测原始数据。

四、供应商资质要求

1. 独立法人单位，具备有效的营业执照；
2. 具备检验检测机构资质认定（CMA）证书，证书附表包含电气防火/低压电气检测相关项目，出具报告（消防检查认可必备）；
3. 现场检测人员持有有效电工特种作业操作证；

五、现场安全要求

1. 进场前提交检测实施方案、安全作业方案；
2. 检测期间做好安全防护，带电检测保障医院正常诊疗供电，不得随意断电；如需短时断电，须提前与总务科室协商报备；
3. 检测过程发生人身、财产安全事故，全部由服务商承担责任；
4. 遵守医院院区管理规定，文明施工。

六、售后服务

免费复检服务:检测结束 12 个月内，医院完成全部隐患整改后，提供 1 次全院免费上门复测，出具:复测合格报告，无额外收费。