

韶关始兴产业园区（东湖坪、马市、黄花园、江口工业片区）

排水排污管网检测项目采购需求书

各中介机构：

由于项目需要，我园区管委会需要对韶关始兴产业园区（东湖坪、马市、黄花园、江口工业片区）排水排污管网检测项目，采购管线图绘制，管网检测服务，采购需求详细如下：

1、项目名称：韶关始兴产业园区（东湖坪、马市、黄花园、江口工业片区）排水排污管网检测项目。

2、项目业主：广东始兴县工业园区管理委员会。

3、项目地点：韶关始兴产业园区（东湖坪、马市、黄花园、江口工业片区）。

4、项目规模：项目范围内的排水排污管网。（合同约定）

5、所需内容：

（1）管网摸查及测量：对合同约定范围内的现状排水排污管网进行摸查与测量，绘制工业园区排水管线图。

（2）管道内窥检测：对合同约定范围内的现状排水排污管网进行 CCTV、QV 检测（部分满水管道需进行蛙人潜水、气囊封堵、抽水降水、清淤等措施），并出具相应检测报告。

6、服务内容：管网摸查及测量、管道内窥检测。

7、中介机构要求：具备工程设计资质。

8、选取方式：择优选取。

9、服务金额：按实际工作量进行结算。管线摸查与测量依据按国家测绘局文件财建〔2009〕17号文件管网图绘制按6396元/条/公里计费；管网检测依据《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额》2019版），CCTV检测按14157元/公里计费，QV检测按4998元/公里计费，气囊管堵安装拆除（DN500内、DN800内、DN1200内）按2293元/只、2882元/只、3987元/只计费，降水（井内抽水）按786元/台班计费，管道清淤按管径大小、积泥程度对应定额基价计费，《排水

管渠空气潜水作业台班单价》(2022)市政排水管道空气潜水(即蛙人潜水)作业一个班组的台班单价为 17073.00 元。

10、其余信息:(服务时间、违约责任、补充合同和解决争议方式等)以合同签订为准。

广东始兴县工业园区管理委员会

2026 年 5 月 26 日

附件:具体费用计算明细:

管网图绘制: $10660.85 \times 60\% = 6396$ 元/条/公里

CCTV 检测: $20225.3 \text{ 元} \times 70\% = 14157$ 元/公里

QV 检测: $7140.8 \text{ 元} \times 70\% = 4998$ 元/公里