

国道 G228 线台山那琴桥至平堤水库段改建工程
10kV 沙咀线等 3 条电力线路迁改工程编制
可行性研究报告服务项目需求书

一、中介服务机构资格(资质)要求

具有工程咨询单位资信乙级或以上资质,专业需包含电力专业。

二、服务内容和服务要求

根据建设单位要求,开展国道 G228 线台山那琴桥至平堤水库段改建工程 10kV 沙咀线等 3 条电力线路迁改可行性研究报告工作,出具可行性研究报告资料。

工程概况:一、10kV 沙咀线(尾角线) #280 塔至#287 塔:新架设双回 JL-G1A-240/30 导线 0.45km,新建 JG2-24 铁塔 1 基,15 米直线门杆 1 处。二、10kV 沙咀线(尾角线) #296 塔至#303 杆:新架设双回 JL-G1A-240/30 导线 0.5km,新建 J414-13.5 铁塔 2 基, J413-10.5 铁塔 2 基, S1-Z2-15 杆 4 基。三、10kV 紫罗线#219 杆至#228 杆:新架设单回 JL-G1A-240/30 导线 0.51km,新建 JG2-15 铁塔 3 基, S1-J3-15 杆 2 基。四、10kV 紫罗线浪琴支线#4-#8 杆:新架设单回 JKLGYJ-70/10 导线 0.28km;新建 S1-Z1-15 杆 1 基, S1-Z1-12 杆 1 基。五、散石湾支线#1 杆至 12 塔:新架设单回 JL-G1A-240/30 导线 0.85km,新建 J414-13.5 铁塔 4 基, J414-10.5 铁塔 1 基, S1-Z1-15 杆 9 基。低压部分:新建 2 回 4*BLVV-240 导线 150 米(单线长 1200 米),新建单回 4*BLVV-70 导线 100 米(单线长 400 米)。新建 Φ 190/10 米电杆 12 基; Φ 190/12 米电杆 3 基。工程建设地址:台山市北陡镇,投资金额约 411 万元。

三、合同履行地点

台山市北陡镇

四、采购预算和公开选取方式

根据国家能源局颁布的《电网技术改造及检修工程定额和费用计算规定（2020年版）》，结合市场调节价下浮0-20%，本服务项目总价不超过8.78万元。最终服务金额以财政部门或第三方造价咨询公司审核为准。

公开选取方式：方案择优选取

五、服务时间

按照合同双方自行约定。

六、结算方式

具体结算方式以合同条款为准。

七、解决争议方式

对于合同履行中出现的纠纷，双方协商解决，协商不成的，通过诉讼的方式解决。

台山市北陡镇人民政府
2026年5月21日

