

源城区政府大院人大会议室楼顶及E栋办公楼  
五楼楼顶等局部防水项目

预算造价书

编制公司：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

二〇二六年四月六日



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源城区政府大院人大会议室楼顶及E栋办公楼等局  
部防水项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		一、人大会议室三楼顶					21959.3		
1	010901002001	镀锌钢架树脂瓦	1. 镀锌钢架树脂瓦 安装于S/C型轻型钢檩条上 树脂瓦板	m2	148.32	137.94	20459.3		
2	010902004001	(0.8mm) 铝板水槽	1. (0.8mm) 铝板水槽	m	30	50	1500		
		二、E栋办公楼五楼顶					73466.5		
3	010904002001	楼(地)面涂聚脲防水	1. 清除楼面余泥垃圾，铲除老旧防水。 2. 开凿裂缝，刚性防水修复渗漏点， 3. 女儿墙开凿回填水泥砂浆作挡水坝，填补平整。 4. 整体楼面高压水枪清洗基层。 5. 整体楼面采用聚脲防水2.0厚滚涂。	m2	427.28	171.94	73466.5		
		三、大院保安室楼面					8242.08		
4	010904002002	楼(地)面涂聚脲防水	1. 清除楼面余泥垃圾，铲除老旧防水。 2. 开凿裂缝，刚性防水修复渗漏点， 3. 整体楼面高压水枪清洗基层。 4. 整体楼面采用聚脲防水2.0厚滚涂。	m2	48.46	170.08	8242.08		
		措施项目					6467.55		
5	011601002001	垂直运输		项	1	6467.55	6467.55		
本页小计								110135	
合 计								110135	

# 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：源城区政府大院人大会议室楼顶及E栋办公楼等局部防水项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
011601006 001	临时设施	分部分项人工费+分部分项机具费	3.38	548.09
011601007 001	文明施工	分部分项人工费+分部分项机具费	2.86	463.77
011601008 001	环境保护	分部分项人工费+分部分项机具费	2.6	421.61
011601009 001	安全生产	分部分项人工费+分部分项机具费	7.93	1285.91
011601011 001	夜间施工增加	夜间施工增加费		
WMGDZJ001 001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DNASSG001 001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费	洞内暗室施工费		
DNASCC001 001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)	洞内暗室施工拆除费		
GGCSF0001 001	赶工措施费	赶工措施费		
合 计				2719.38

注：本表适用于以“项”计价的措施项目



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：源城区政府大院人大会议室楼顶及E栋办公楼等局部防水项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	10.2815	86	884.21		
2	00010010	人工费	元	16533.4737	1	16533.47		
3	03010040	铝拉铆钉综合	十个	117.4469	0.87	102.18		
4	03012479	六角螺栓屋面专用	十套	70.4682	1.01	71.17		
5	0307151	膨胀螺栓M6×80 镀锌连母	十个	4.4276	2.69	11.91		
6	03135001	低碳钢焊条综合	kg	13.5232	6.39	86.41		
7	03213001	铁件综合	kg	16.2916	4.84	78.85		
8	0351161	骑马钉(综合)	kg	1.771	5.39	9.55		
9	0355071	钢丝网(综合)	m2	48.7034	3.1	150.98		
10	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	4.2368	320	1355.78		
11	0401013	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.4645	320	148.64		
12	04030015	中砂	m3	9.8804	190	1877.28		
13	0403021	中砂	m3	1.1211	190	213.01		
14	13050153@1	聚脲防水涂料	kg	1410.4035	44	62057.75		
15	18090030	塑料管堵综合	个	14.5466	5.35	77.82		
16	3115001	水	m3	0.5818	3.25	1.89		
17	33010050	钢板檩条S型 100×200	t	1.6208	3380.53	5479.16		
18	34110010	水	m3	4.2566	3.25	13.83		
19	99450760	其他材料费	元	903.6699	1	903.67		
20	9946131	其他材料费	元	42.2518	1	42.25		
21	补充主材 001	(0.8mm)铝板水槽	m	30	50	1500		
22	990304004	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	2.6844	919.62	2468.63		
23	990402015	自卸汽车装载质量5(t)	台班	0.8604	594.53	511.53		
24	9905691	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	0.1329	68.76	9.14		
25	990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	1.8455	94.7	174.77		
26	09250030@2	树脂瓦3.0	m2	219.3407	37	8115.61		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：源城区政府大院人大会议室楼顶及E栋办公楼等局部防水项目

第 2 页 共 2 页

		合计				102879.49		
--	--	----	--	--	--	-----------	--	--