

惠来县水利水电工程建设管理中心

惠来县周田镇后港水闸重建工程、溪西镇港仔排水闸重建工程施工检测服务需求书

一、中介服务机构资格（资质）和执业（职业）人员要求

1. 中介机构需具备水利工程质量检测乙级（含）以上资质证书。

2. 拟投入本项目组成员不少于 3 名工程师（含）以上职称，项目负责人须具有水利类中级（含）以上职称。

二、项目概况

1. 项目名称：惠来县周田镇后港水闸重建工程、溪西镇港仔排水闸重建工程施工检测服务

2. 项目地点：揭阳市惠来县

3. 项目内容：该项目检测服务包含惠来县周田镇后港水闸重建工程和惠来县溪西镇港仔排水闸重建工程，概算总投资约 2977.71 万元，项目内容详见表 1。

表 1 惠来县周田镇后港水闸重建工程和溪西镇港仔排水闸重建工程统计表

序号	项目名称	建设地点	建设内容	概算总投资（万元）	施工工期
1	惠来县周田镇后港水闸重建工程	周田镇象岗村	建设内容包括原址重建水闸，采用五孔一联的整体式布置，从左岸到右岸依次为 5 孔净宽 3.2m 的泄洪闸和 1 孔净宽 3.5 米的溢流堰。工程等别为 III 等，工程规模为中型。	1332.58	9 个月
2	溪西镇港仔排水闸重建工程	溪西镇	建设内容包括原址重建水闸，采用三孔一联的整体式布置，闸孔规模为 3 孔 X5.0m，总净宽 15m，启闭机室上游侧设净宽 16.7m 的交通桥。工程等别为 III 等，规模为中型。	1645.13	15 个月
合 计（万元）				2977.71	

三、服务类型和服务内容

1. 服务类型：水利工程质量检测

2. 服务内容

根据《水利工程质量检测管理规定【水利部令 36 号文】》、《广东省水利工程质量对比检测实施办法》等国家法律法规及行业要求，检测取样后及时按照规范要求进行检测试验，试验结束后提交正式检测报告。

检测内容：包括河砂、碎石、水泥、钢筋、块石、砖等原材料，砂浆和混凝土试件抗压强度，现场回填土压实度；混凝土结构外观质量、地基与基础检测以及量测类、金属结构类、机械电气类等检测，数量为施工单位按规程规范、设计要求的施工自检数量的 15%（包括监理平行检测 10%，业主对比检测 5%）。

四、采购预算和选取中介服务机构方式

选取中介服务机构方式：采用“直接选取”方式进行。

采购预算：本项目服务费暂不做评估与测算，具体服务金额参照有关收费标准及市场调节价，最终以合同约定为准。

五、服务期限

自签订合同之日起至双方合同义务完成止。

六、付款方式

1. 预付款：合同签订后 15 天内，中选机构提供等额发票和请款函，委托方支付合同暂定价的 30% 作为预付款。

2. 进度款。根据施工进度进行支付，中选机构完成相应检测工作并提供等额发票和请款函，委托方累计支付不超过合同暂定价的 70%；余留尾款待工程完工验收并结算审核后 30 个日历天内予以支付。

3. 实际支付时间以财政部门拨付时间为准。

惠来县水利水电工程建设管理中心

2025 年 12 月 3 日

