

阳西县沙扒镇旅游大道狮子岭边坡修复工程

监测服务采购需求书

一、项目名称：阳西县沙扒镇旅游大道狮子岭边坡修复工程监测服务

二、项目概况

广东省阳西县沙扒镇旅游大道狮子岭边坡修复工程位于阳江市阳西县沙扒镇，地质灾害隐患点坡脚分布大量居民建筑物，以及旅游大道，主要威胁边坡前缘 10 栋民房，包含 5 间酒店民宿、3 间大排档，威胁总面积约 5500m²。严重威胁坡脚居民生命财产安全，潜在威胁人数超 100 人，潜在经济损失约 2000 万元，灾害险情等级为中等。

根据初步方案及现场实际情况，对边坡采用分级削坡治理，治理方案采用人工削坡+护面墙+喷砼+锚杆进行支护。治理工程里程为 K+000~K+227。该边坡坡脚长约 227m，最大边坡高度约 17.0m，治理面积约 3116 m²。边坡分级削坡；每级坡面共施工 2~7 排锚杆，锚杆长度为 3~12m，采用 $\Phi 22$ 钢筋，锚杆水平间距 2.5m，竖向间距 2.0m；坡面喷砼厚 150mm，采用 C25 砼，钢筋采用 d10@200×200 双层双向钢筋网。坡顶、平台设置截排水沟有组织排水。



三、服务机构资格要求

（一） 供应商须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围，并在人员、设备、资金等方面具备相应的服务能力；

（二） 供应商须具有同时具备工程勘察乙级或以上资质及测绘乙级或以上资质；

（三） 必须具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件，即：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所需要的各类专业技术能力；
4. 参加政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5. 法律、行政法规规定的其他条件。

四、服务内容和要求

（一） 根据建设工程的要求，查明、分析、检测建设项目工程质量的实际情况，按现行行业规范、标准进行建设工

程监测相关工作。主要包括:边坡监测。(具体内容以工程量清单或项目实际需求为准)。

(二) 在合同签订约定时间内完成工程监测相关工作任务。

(三) 提交《监测报告》。

五、采购预算

计价标准:参考国家发改委、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订版)及广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价中的相关条款计费,最终监测费用以双方签订合同为准,不得高于县财政局审核概算价105663.03元,最终鉴定费用以双方签订合同为准。



六、采购方式

方案选取。

七、服务期限

本项目采购合同自双方盖公章后生效。监测服务期为施工开始至施工结束后1个水文年,施工预计工期为270个日历天,以实际施工进度为准。

八、结算方式

以合同约定为准

九、违约责任

1. 任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 任何一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限满之前要求其承担违约责任。

十、解决争议方式

1. 服务合同中如有未尽事宜，双方协商后可以签订补充协议，但补充协议不得与法律法规和有关政府采购政策相悖。

2. 对于合同履行过程中出现的纠纷，双方应以友好协商方式解决。协商解决不成，任何一方均可向采购方所在地的人民法院提起诉讼解决。

阳西县沙扒镇人民政府

2026年5月20日

