

龙门县地方公路管理站

龙门县龙江镇美丽农村路（X825 线）工程 交工检测服务项目需求书

一、中介服务机构资格（资质）要求

（一）需具有公路水运工程试验检测公路工程综合丙级（或以上），且已入驻中介超市的企业。

（二）需要回避的机构：与本项目施工、监理单位有关联或存在利害关系的单位

二、服务内容和服务要求

（一）根据上级有关部署，由我站实施部署龙门县龙江镇美丽农村路（X825 线）工程，工程总投资约为 359.64 万元，其中建安费约 313.19 万元，为做好该项目的验收工作，现需采购交工检测服务。

（二）根据项目业主要求，服务本项目人员须熟悉和掌握相关法律、法规和规章，要求中选机构项目负责人 1 名及其他相关专业技术人员 1 名或以上，参与本项目专业技术人员须能满足项目要求。

（三）按照规范要求检测频率，完成龙门县龙江镇美丽农村路（X825 线）工程项目的质量检测，并出具检测报告

（四）建设资金来自上级拨款。

三、合同履行地点

惠州市龙门县

四、公开选取方式和计价标准

(一) 公开选取方式：方案择优选取

(二) 报价方式：报下浮率

(三) 计价标准：交工检测服务费参照《公路水运工程质量监督管理规定》(交通运输部令 2017 年第 28 号)、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路〔2010〕65 号)、《关于交通建设工程现场检测和工程材料试(检)验收费问题的复函》(粤价函〔2012〕1490 号)等文件要求，本次交工检测服务费暂估价为 2.643 万元(该暂估价为最高限价，已含税、人员、车辆等费用，交工检测内容明细详见附件)，暂定服务费以最高限价为基价乘以(1-中标下浮率绝对值)计算，最终结算价以实际检测数量再行计算。

五、服务时间

具体服务时间以合同条款为准。

六、结算方式

具体结算方式以合同条款为准。

七、解决争议方式

具体解决争议方式以合同条款为准。

附件：龙门县龙江镇美丽农村路(X825 线)工程交工检测内容及费用明细表

龙门县地方公路管理站

2026 年 2 月 27 日

龙门县龙江镇美丽农村路((X825线)工程交工检测费用

全长: K0+000 ~ K4+965 (4.965km)

单位工程	分部工程类别	抽查项目	单位	检测数	单价(元)	小计(元)	备注
路基工程	排水工程	砼强度	测区	20	90	1800	抽查不少于总数的30%且覆盖每种类型, 每处不少于3个测区(每构件10个测区)
		断面尺寸	点	16	10	160	每500米不少于1个断面
		铺砌厚度	点	3	10	30	每500米不少于1个断面
路面工程	沥青混凝土面层	车辙	断面	10	30	300	横断面尺法
		厚度	点	20	400	8000	每车道每500米1点
		压实度	点	20	100	2000	
		路面宽度	处	25	10	250	每200米1断面
		平整度	处	10	15	150	每车道每公里1处每处10尺
		构造深度	点	75	30	2250	每200米1处每处3点
		渗水系数	点	75	80	6000	每200米1处每处3点
		横坡	断面	20	10	200	每200米2断面
		外观检测	km/车道	9.93	140	1390	
交通安全设施	标线	标线厚度	处	10	20	200	每公里2处每处6点
		标线逆反射系数	处	10	200	2000	每公里2处每处9点
		标线长度	处	15	20	300	每公里3处每处3个线段
		标线宽度	处	15	20	300	每公里3处每处3点
一般工作用车			台班	2	550	1100	
小计(元)						26430	
下浮/(元)						/	

