



华南理工大学大学城校区研究生宿舍（二期）地基基础检测清单									
类别	检测项目	工程数量	检测参数	检测方法	检测数量	计费单位	单价（元）	合价（元）	备注
地基基础	工程桩基础（管桩）	1326根	完整性	低应变	550	根	100.00	55000.00	550个承台
			单桩竖向抗压承载力	静载	6160	10KN	35.00	215600.00	检测14根 单桩特征值2200kN
			小计						
基坑支护	支护桩（灌注桩）	100根	完整性	低应变	20	根	130.00	2600.00	
	支护锚杆	50根	承载力	锚杆抗拔验收试验	6	根	2500.00	15000.00	检测值450kN
			锁定力	锚杆抗拔锁定力测试	6	根	13000.00	78000.00	检测值270kN
	土钉	250根	承载力	土钉抗拔验收试验	10	根	2000.00	20000.00	检测值100-160kN
	搅拌桩	107根	完整性	钻芯法	45	m	100.00	4500.00	检测6根 桩长约7米
	止水帷幕	1个基坑	止水效果	抽水法	3	点	10000.00	30000.00	每基坑不少于3点
小计								150100.00	
合计								420700.00	