

广东工业大学大学城校区生活东区教师公寓项目建筑节能、室内外环境及室外道路检测预算清单汇总

		金额单位：元		
序号	费用名称		审核金额（元）	备注
1	建筑节能检测		95185.00	
2	室内外环境检测		35200.00	
3	室外道路检测		9381.00	
	合计		139766.00	

广东工业大学大学城校区生活东区教师公寓项目建筑节能工程检测清

序号	检测产品 /项目	检测项目/参数		计费 单位	检测数量	审核检测单价（元）		审核合价
		序号	名称					
1	门窗玻璃光 学热工性能	6. 5. 9	可见光透射比、 遮阳系数(单	组	1	1500. 00		1500. 00
		6. 5. 10	可见光透射比、 遮阳系数（中	组	1	2400. 00		2400. 00
		6. 5. 11	中空玻璃露点	组（3件）	1	600. 00		600. 00
2	外窗	5. 2. 3	抗风、气密性、 水密性试验	组	3	1250. 00		3750. 00
3	屋面保温材 料	4. 52. 3	导热系数	组	2	500. 00		1000. 00
		4. 52. 1	密度	组	2	100. 00		200. 00
		4. 52. 2	抗压强度或压缩 强度	组	2	200. 00		400. 00
		4. 63. 8	燃烧性能	组	2	250. 00		500. 00
4	外墙节能构 造钻芯	6. 12	保温层厚度	组	3	600. 00		1800. 00
5	外墙及屋面 外饰面	6. 6. 5	太阳辐射吸收系 数	组	3	1500. 00		4500. 00
6	外墙保温砂 浆	4. 9. 29	导热系数	组	2	800. 00		1600. 00
		4. 9. 1	密度	组	2	100. 00		200. 00
		4. 63. 9	燃烧性能	组	2	250. 00		500. 00
7	电线、电缆	4. 55. 6	截面、每芯导体 电阻值（截面积 ≤50mm2时）	芯	10	75. 00		750. 00
			截面、每芯导体 电阻值（50mm2 ＜截面积≤	芯	8	200. 00		1600. 00
8	建筑声学	6. 1. 1	噪声	点	10	700. 00		7000. 00
		6. 1. 2	空气声隔声性能	组	1	7000. 00		7000. 00
		6. 1. 3	撞击声隔声性能	组	1	7000. 00		7000. 00
9	通风与空气 调节系统	6. 7. 1	风口风量	个	3	485. 00		1455. 00
		6. 7. 2	系统总风量	系统	3	1800. 00		5400. 00
		6. 7. 3	风机单位风量耗 功率	系统	6	2350. 00		14100. 00
		6. 7. 4	风管漏风量及变 形量	件	3	3000. 00		9000. 00
		6. 7. 5	送风温差	系统	3	800. 00		2400. 00
		6. 7. 6	室内温度	点	7	395. 00		2765. 00
		6. 7. 7	室内湿度	点	7	395. 00		2765. 00
10	电气系统		照明照度	点	12	750. 00		9000. 00
			照明功率密度	点	12	500. 00		6000. 00
汇总						95185		

广东工业大学大学城校区生活东区教师公寓项目室外道路工程检测清单

序号	检测产品 /项目	检测项目/参数		计费 单位	检测数量	审核检测单价（元）		审核合价
		序号	名称					
1	地下室基坑回 填土	10.1.4	压实度	点	60.00	75.00		4500.00
2	室外道路及广 场回填土	10.1.4	压实度	点	27.00	75.00		2025.00
3	路基路面	10.1.5	弯沉值	点	27.00	28.00		756.00
4	透水砖路面透 水系数检测	10.1.9	渗水系数	点	30.00	40.00		1200.00
5	路基及路面	10.1.10	水泥混凝土 路面强度	点	30.00	25.00		750.00
6	路面砖	10.13.3	抗压强度	项	1	150.00		150.00
汇总						9381		