

麻涌镇大步麻四现代化产业园基础设施及智慧建设工程（一期）—创业西路道路工程（10千伏电缆线路迁改工程）质量检测项目概况说明

一、工程概况：

该工程位于东莞市麻涌镇创业西路，因需要配合麻涌镇大步麻四现代化产业园的基础设施建设，新建产业园内部路-创业西路需要把涉及红线范围中涉及施工安全的原有电力 10kV 架空线及相关电气设备进行迁移。内容如下：

1. 需拆除高压电杆拆除 16 基，高压铁塔拆除含基础 14 基，10kV 电缆 22028 米，10kV 架空绝缘导线共 4232 米，配电房拆除 2 座，10kV 开关柜共 8 面，0.4kV 开关柜共 8 面，250kVA 台架变共 5 座，户外开关箱共 7 座。

2. 新建八间隔 SF6 断路器成套自动化配置 6 座，六间隔 SF6 断路器成套自动化配置 18 座，10kV 预装式箱变 1 座，10kV 电缆共 26189 米，拆装 10kV 电缆共 3600 米，72 芯非金属管道光缆（GYFTZY）2452 米，配网光缆保护子管 1790 米，二层以太网交换机 24 台。

3. 新建八间隔户外断路器柜基础 6 座，六间隔户外断路器柜基础 18 座，户外开关箱装饰铝冲孔板围栏（紧凑型）24 座，预装式箱变基础 1 座，预装箱式变电站装饰铝冲孔板围栏（紧凑型）1 座。

该工程施工合同价约 2988 万元。

二、检测服务费计费原则

本项目检测费按《关于印发〈广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）〉和〈广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价〉的通知》（粤建检协〔2015〕8号）规定的收费标准打八折计取。本项目实施过程中，若存在“粤建检协〔2015〕8号”文件中没有的检测实体服务项目，该部分检测费用按《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试(检)验收费问题的复函》（粤价函〔2012〕1490号）规定的相应收费标准打八折计取。