

项目业主采购需求书

	类别	内容
1	项目名称	老虎坑填埋场封场治理工程测绘
2	采购人	中山市城市管理和综合执法局
3	对投标人的资格要求	具备工程测绘资质乙级及以上（专业范围包含工程测量）
4	服务内容和 服务要求	1. 项目基本情况（背景）描述：老虎坑填埋场位于中山市东区街道新安村，包括狗仔坑、老虎坑和水库坑三个库区，垃圾堆体占地面积约 259 亩，现计划整体封场整治。 2. 测绘要求： （1）完成现状地形图（1：500）数字化测量。测绘范围根据要求进行；测量测区内所有地物坐标高程；提供填埋场堆体及周边地形等高线。 ①坐标系统：2000 国家大地坐标；②高程系统：采用 1985 国家高程； （2）测绘范围详见附图。（测量大致范围：北侧高速路外侧边界外扩约 30m；南侧填埋边界外扩 50m 需至少测量至山脊处；西侧构筑物内边界；东侧填埋边界外扩 50m，需至少测量至山脊处。） （3）库区周边道路线路定测要求：线路测量包括道路定线、纵断面标高测量、横断面标高测量三部分。 （4）填埋场周边排水沟断面大小、结构形式、流向以及渠（沟）底标高等。 （5）项目范围内所有现状、正在施工的市政管线，包含给水、雨水、污水、电力电讯（各种通讯光缆）、燃气及其它埋地管线等。 （6）制作用于工程施工使用的基准水准点和大地坐标基准点各 6 个。要求设置在有利于施工观察使用的位置，在施工期间配合提供。 （7）施工期间如果基准点被破坏，协助提供增加临时基准点。 （8）对于有征地拆迁工作的需要的范围，按有关规定提供专门的测量图纸。 3. 具体工作量及要求详见附件 1、附件 2。
5	报价	1. 参照《测绘生产成本费用定额》（财建[2009]17 号），并依据《中山市人民政府办公室关于印发中山市市级财政性资金投资项目前期工作经费管理办法的通知》（中府办〔2024〕19 号）下浮 45%确定。 2. 总费用不超过 9.66 万元，最终以实际完成工作量按照附件 1 下浮 45%后的单价计算总价。
6	服务期限	本服务时限暂定 20 个日历天，具体自合同签订之日为始，至服务完成之日为止。
7	评选方式	公开选取方式：信用择优选取。
8	投标人需提供材料	无
9	支付方式	1、中选单位提交正式服务成果文件后 60 日内一次性申请支付费用。 2、采购人进行核定并经上级主管部门审批后，报市财政局予以核拨。
10	备注	附件 1：老虎坑填埋场封场治理工程测绘预算书 附件 2：测绘要求