

佛冈县教育系统2025年2月基建修缮项目申报表

序号	学校	项目名称	项目概况	总预算金额 (万元)	资金来源	理财小组会议意见
1	佛冈县机关幼儿园	总园门口升级改造工程	1. 对35平方米园门通道升级改造, 拆除通道间断墙并清运, 安装格栅型师资展示墙, 对学生接送区进行墙体改造; 2. 对62平方米内院通道进行改造, 拆除原有师资展示区, 围墙安装原木色造型风格封墙, 安装造型校园文化展示框牌匾等。	25	保教费	同意
2	佛冈县城南幼儿园	电房楼面改造工程	面积约168平方米。先铲除原隔热垫与刚性层, 对裂缝开介清理后涂防水涂料。接着全面洗刨、清洗楼面和女儿墙, 干燥后再涂防水。之后铺设钢网, 浇筑6公分厚混凝土并按标准养护。最后, 整齐紧密地铺设隔热砖。工程费用9.2万、设计费0.3万、工程编制概、预算费用0.2万	9.7	保教费、生均公用经费	同意
3	佛冈县第三小学	塑胶运动场修补翻新工程	1、跑道修补: 原红色跑道区: ①. 损坏部位切割铲除; ②. 铲除面机械打磨、清洗除尘; ③. 滚涂聚氨酯胶粘剂界面一遍; ④. 现浇修补混合型塑胶跑道弹性层 约10mm厚; ⑤. 喷涂红色塑胶跑道面 约3mm厚。2、跑道喷面: 全红色 (原红色1671m², 绿色15m²,); ①. 原跑道面用机械打磨一遍并清除干净; ②. 滚涂聚氨酯胶粘剂界面一遍; ③. 喷涂红色塑胶跑道颗粒面漆两遍约3mm厚。3、跑道画线: 专用划线漆按相关标准划线。	15.5	公用经费	同意
4	佛冈县城北中学	新建党建活动室	1. 拆除原旧厕所地面和墙面抹灰层及天花腻子层, 墙面重新抹灰等; 2. 门窗改造、天棚工程、土石方和混凝土及钢筋混凝土工程等; 3. 安装墙面装饰板; ; 吊装饰天花; 党建宣誓墙、荣誉柜、党建主题背景墙、党建主题天花装饰; 安装电、3台5匹分体式柜式空调; 党建氛围装饰, 含规章制度挂件及各类吊件、挂件等; 4. 办公桌椅采购等。	36	义务教育经费	同意
5	佛冈县第一中学	学生宿舍改造修缮	对40间周转房进行改造, 包括采购40张不锈钢洗手槽 (900+1400)*750*400、不锈钢门145 m²、不锈钢防盗网410m², 进行墙面油漆3260 m²、天棚油漆1600m²、给排水工程、拆除工程、改造装饰工程等内容。	58	2025年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	同意
6		学生宿舍用电线路改造修缮	对40间周转房进行宿舍用电线路改造, 包括采购电力电缆80m、电力电缆头2个、电力配电总箱1台、照明配电箱1台、风扇配电箱1台、楼层空调配电箱1台、风扇84台、线槽 (规格: 24mm×14mm) 1690m、线槽 (规格: 39mm×19mm) 401m、送配电装置系统8套、普通灯具 (24W) 168套等内容。	20.96	2025年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	同意
7		学生宿舍补漏修缮	对20间学生宿舍进行防水补漏, 漏水渗水宿舍屋面、防水层进行重新铺设, 包括大便器拆除及沉池清理34个、立面块料拆除约35m²、抹灰面油漆约m²、楼板裂缝封堵约85m², 采购瓷蹲式大便器34个、地漏51个等内容	20	公用经费	同意
8	佛冈县城东中学	扩建危化品储存室	钢筋混凝土结构约27平方, 有柱、有梁板, 砌实心墙。	9.4	公用经费	同意
9	佛冈县振兴小学	综合楼楼顶平台改为学生运动场项目工程	项目建设规模面积约550平方米。建设内容: 1. 对楼面平台进行找平并自流坪楼地面; 2. 楼顶前后加装浸塑钢丝网护栏; 3. 其它相关设施迁移、改装等。	9.65	公用经费	原则同意, 请学校聘请专业机构评估、设计; 规范施工, 加强管理, 确保施工安全和日后使用安全。

佛冈县教育系统2025年2月基建修缮项目申报表

10	佛冈县振兴小学	西一楼地面沉降修复工程	项目建设规模面积约150平方米。建设内容：1. 拆除原混凝土地面并夯实；2. 浇筑地骨和地坪漆；3. 彩绘地板图案及部分设施修复等	8.47	公用经费	同意
11	佛冈县职业技术学校	水管管网改造	1. PVC110水管；2. 110辅材辅材；3. 63水管水管；4. 63水管辅材；5. 50水管；6. 50水管辅材；7. 32水管；8. 32水管辅材；9. 龙头；10. 水钻孔；11. 补楼板孔；12. 胶水；13. 五金辅材；14. PVC管与消防管铁接驳配件；15. PVC管与PPR接驳配件；16. 开介沟槽，修补水泥地面；17. 水管安装费	4.95	公用经费	同意
12		搭建厨房收验货区、厨工更衣室及休息室	1. 空调移位；2. 拆除地面混凝土120mm；3. 开门洞(900*2000)及修复门框；4. 开窗口；5. 休息室、更衣室砌墙、及批荡；6. 地面铺贴防滑砖；7. 墙面铺贴砖；8. 休息室、更衣室墙面扇灰+油漆；9. 制作树脂瓦镀锌管铁棚(含立柱)；10. 水管线路改造及插座、灯具；11. 宣传栏移位；12. 不锈钢水槽移位；13. 休息室、更衣室、新米仓600*600铝扣天花；14. 制作不锈钢痛水板；15. 定制不锈钢门；16. 定制不锈钢防盗网；17. 定制铝合金趟窗；18. 安装不锈钢大门	9.7	公用经费	同意
13		改造厨房新旧仓库及洗碗机操作间	1. 拆除墙体；2. 开门洞；900*2000)及修复门框；3. 开窗口；4. 地面开槽；5. 部分地面原瓷砖铲除；6. 墙面原瓷砖铲除；7. 砌砖封门洞及修复；8. 地面铺贴防滑砖；9. 墙面铺贴砖；10. 制作地面明渠排水；11. 水管线路改造及插座、灯具；12. 新米仓新建轻钢龙骨墙木板饰面；13. 制作不锈钢痛水板；14. 定制铝合金趟窗。	4.8	公用经费	同意
14	佛冈县民安中学	电线电路改造	教学区及办公区主电路改造材料款约21万元，人工款约7万元；生活区电路改造材料款约7万元，人工款约2万元，旧线路拆除人工约3万元，项目总价约需资金40万元。	40.0	广清帮扶专项资金	同意
15	佛冈县第四小学	篮球场修缮工程	1. 篮球架翻新8个，重新刷油漆，外包防撞防护安全海绵软包，更换篮球框；2. 拆除就篮球场面积1050平方米，重新铺设5MM厚硅PU球场面，画标线等。其他费用1.6万元：包扣概算、设计、监理、	23.3	公用经费	同意
16	佛冈县石角中学	女生宿舍楼防水补漏工程	拟对女生宿舍楼二、三、五、六层的阳台走廊和卫生间地面进行防水补漏，具体项目及工程量：1、切割边界、引流管、裂缝封堵各216米；2、平面块料拆除、涂膜防水、块料楼地面修复各24.6平方米。	9.6	公用经费	同意
17		篮球场及通道雨棚搭建	拟在九年级教学楼至学生公厕之间的两个篮球场及侧边通道上方搭建一座钢架雨棚，以用作学生雨天体育训练及活动场地。雨棚搭建的高度约为8米（最高点约为12.8米）；棚面面积约为1526.5平方米（棚面材料为0.526隔热防腐纳米铝瓦）。	59	公用经费	原则同意。按程序报建，规范施工，加强管理，确保施工安全和日后使用安全。
合计				364.03		

理财小组成员签名：










2025年2月29日

