

桃花堡控股集团有限公司

陆丰市南塘消防救援站建设项目桩基检测服务费 预算审核报告

陆丰市南塘消防救援站建设项目桩基检测服务费预算,经我公司对该工程有关资料进行复核、审查,现已完成,情况如下:

一、工程概况:

- 1、工程名称:陆丰市南塘消防救援站建设项目桩基检测服务
- 2、建设单位:陆丰市消防救援大队

二、审核依据:依据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)和《广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省定价目录(2015年版)〉的通知》(粤府办〔2015〕42号)等。

三、送审预算造价:298019.00元

四、收费规定允许最高价:298019.00元

五、建议预算金额:292058.62元

六、预算清单:

检测区域	检测方法	检测数量	单价(元)	合计(元)	备注
执勤楼	灌注桩低应变	75.00	350.00	26250.00	
	单桩竖向抗压静载法	1.00	30000.00	30000.00	试验值 6600KN
		1.00	40000.00	40000.00	试验值 11400KN
		1.00	18000.00	18000.00	试验值 4000KN
	钻芯法	8.00	10000.00	80000.00	暂定孔深 35m



训练塔	灌注桩低应变	4.00	350.00	1400.00	/
	单桩竖向抗压静载法	1.00	30000.00	30000.00	试验值 6600KN
		1.00	18000.00	18000.00	试验值 4000KN
	钻芯法	1.00	10500.00	10500.00	暂定孔深 35m
门卫室	地基平板载荷试验	1.00	6000.00	6000.00	
	轻型动力触探试验	10.00	300.00	3000.00	每点暂定 2 米
配电房	地基平板载荷试验	1.00	6000.00	6000.00	
	轻型动力触探试验	10.00	300.00	3000.00	每点暂定 2 米
油料库	地基平板载荷试验	1.00	6000.00	6000.00	
	轻型动力触探试验	10.00	300.00	3000.00	每点暂定 2 米
检测费合计				281150.00	
税金 6%				16869.00	
含税合计				298019.00	

考虑该工程项目桩基检测的难度及市场行情，建议下降 0.02%： $298019.00 \times 0.98\% = 292058.62$ 元。

审核单位(公章):



审核人:



2025 年 07 月 30 日