

工程项目清单汇总表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称: 采购项目-暖通工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	暖通系统	
1.2	拆除工程	
2	措施项目费	
2.1	其中: 安全生产措施项目	1756.24
3	其他项目费	
3.1	其中: 暂列金额	
3.2	其中: 专业工程暂估价	
3.3	其中: 计日工	
3.4	其中: 总承包服务费	
3.5	其中: 工程优质费	
3.6	其中: 合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等工程量清单编对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称： 采购项目-暖通工程

标段:

第1页, 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		暖通系统					
1	030413001001	天花板管道式换气扇自带止回阀	1、名称：天花板管道式换气扇自带止回阀 2、参数：风量：500m3/h 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	套	18.000		
2	030702005001	塑料通风管道	1、名称：塑料通风管道 2、材质：塑料 3、形状：圆形 4、直径：PVC160 5、壁厚：3mm 6、接口形式：焊接 7、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m2	17.978		
3	031301005001	风管支架	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢或角钢等 3、规格：综合 4、手工除锈、红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 5、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	kg	15.300		
		拆除工程					
4	B011612002001	空调(1.5P挂机)拆除	1、名称：空调(1.5P挂机)拆除 2、废料运距：综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件	套	8.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称: 采购项目-暖通工程

标段:

第2页, 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用				
5	B011612002002	通风管道拆除	1、名称：通风管道拆除 2、废料运距：综合考虑 3、另以上工作内容及未提及部分详见招标文件及图纸要求、及综合考虑超高降效增加费用	m²	7.300		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工

工程名称：程采购项目-暖通工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401001001	脚手架			
2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
3	031401003001	临时专用防护棚			
4	031401004001	施工操作平台			
5	031401005001	临时支撑架			
6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
7	031401007001	吊装加固			
8	031401008001	胎(模)具			
9	031401009001	安全生产		1756.24	
10	031401010001	文明施工			0.22
11	031401011001	环境保护			0.2
12	031401012001	临时设施			0.26
13	031401013001	二次搬运			
14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
15	031401015001	已完工程及设备保护			
16	031401016001	顶升、提升装置			
17	031401017001	特殊地区施工增加			
18	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
19	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
20	031401020001	夜间施工增加费			按夜间施工项目人工的20%计算
21	031401021001	冬雨季施工增加			
22	031401022001	其他措施			
本页合计					-
合 计					-

其他项目清单计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工程

工程名称: 采购项目-暖通工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					-

增值税计价表

珠海市第五人民医院南水供应室改造工

工程名称: 程采购项目-暖通工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 珠海市第五人民医院南水供应室改造工程采购项目-暖通工程

第1页，共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制 单价(元)
1	0001001	综合工日		工日	118.80
2	00010003-0001	机上人工		工日	248.40
3	00010010	人工费		元	1.08
4	00010010-0002	人工费		元	1.08
5	01010011	圆钢		kg	3.05
6	01130003	扁钢		kg	3.24
7	01210045	角钢		kg	3.10
8	02110010-0001	塑料通风管道	PVC160	m2	45.55
9	02110030	聚氯乙烯板 6		m2	110.29
10	02110040	聚氯乙烯板 8		m2	110.29
11	02110140	软聚氯乙烯板 4		m2	128.21
12	02270020	白布		kg	2.75
13	03010225	木螺钉 M2~4×6~65		十套	0.18
14	03010605	六角螺栓 M8×75		十套	1.70
15	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04
16	03016421	垫圈 M2~8		十个	0.12
17	03134021	铁砂布 0~2#		张	0.94
18	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	6.01
19	03135161	硬聚氯乙烯焊条 Φ4		kg	17.53
20	03139281	钢锯条		条	0.43
21	03139321	钢丝刷子		把	12.82
22	9946131	其他材料费		元	1.00
23	13010130	酚醛调和漆		kg	10.01
24	13010135-0001	醇酸调和漆		kg	10.01
25	13030795-0001	醇酸防锈漆		kg	13.56
26	13050080	防锈漆 C53-1		kg	13.56
27	14050040-0001	溶剂汽油		kg	9.63

28	14050050	溶剂油		kg	3.94
----	----------	-----	--	----	------

主要材料设备价格表

工程名称： 珠海市第五人民医院南水供应室改造工程采购项目-暖通工程

第2页，共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制 单价(元)
29	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- 2.5mm ²		m	2.04
30	50350010-0001	天花板管道式换气扇自带止回 阀	风量：500m ³ /h	台	185.00
31	99450630	折旧费		元	1.00
32	99450640	检修费		元	1.00
33	99450650	维护费		元	1.00
34	99450660	安拆费		元	1.00
35	99450680-0001	柴油	(机械用)	kg	7.96
36	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.75
37	99450760	其他材料费		元	1.00