

汇总表（华南理工大学大学城校区研究生宿舍（二期）项目）

序号	项目名称	审核小计（元）
1	基坑及周边环境监测	123873.00
2	边坡监测	84154.20
3	建筑物主体沉降观测	22879.20
4	高支模监测	220000.00
合计		450906.40

基坑及周边环境监测清单

序号	检测产品/项目	检测项目/参数		计费单位	检测数量	单价 (元)		合价
		序号	名称					
1	监测点埋设	1.1	高程基准网点埋设 (浅埋式)	点	3		100.00	300.00
		1.2	平面基准网点埋设	点	3		675.00	2025.00
		1.3	支护结构竖向位移	点	5		80.00	400.00
		1.4	支护结构水平位移	点	5		80.00	400.00
		1.5	支护结构测斜	m	36		72.00	2592.00
		1.6	沉降监测点 (周边管线、建筑物沉降)	点	19		80.00	1520.00
		1.7	锚索内力监测点	点	2		312.00	624.00
		1.8	道路沉降监测点	点	3		80.00	240.00
2	基坑及周边监测	2.1	高程基准网点观测	km	5		486.40	2432.00
		2.2	平面基准网点监测	点·次	15		872.40	13086.00
		2.3	支护结构竖向位移监测	点·次	465		20.00	9300.00
		2.4	支护结构水平位移监测	点·次	465		29.60	13764.00
		2.5	支护结构测斜监测	点·次	279		100.00	27900.00
		2.6	沉降监测 (周边管线、建筑物沉降)	点·次	1767		20.00	35340.00
		2.7	锚索内力监测	点·次	186		45.00	8370.00
		2.8	道路沉降监测	点·次	279		20.00	5580.00
3		技术工作费	元					0.00
合计								123873.00

基坑及周边环境监测清单

序号	检测产品/项目	检测项目/参数		计费单位	检测数量	单价(元)			合价
		序号	名称						
1	监测点埋设	1.1	高程基准网点埋设(浅埋式)	点	3			100.00	300.00
		1.2	平面基准网点埋设	点	3			675.00	2025.00
		1.3	边坡竖向位移	点	18			80.00	1440.00
		1.4	边坡水平位移	点	18			80.00	1440.00
2	基坑及周边监测	2.1	高程基准网点观测	km	3			486.40	1459.20
		2.2	平面基准网点监测	点·次	9			872.40	7851.60
		2.3	边坡竖向位移	点·次	1404			20.00	28080.00
		2.4	边坡水平位移	点·次	1404			29.60	41558.40
3		技术工作费	元					0.00	
合计									84154.20

建筑物沉降观测清单

序号	检测产品/项目	检测项目/参数		计费单位	检测数量	单价 (元)			合价
		序号	名称						
1	监测点埋设	1.1	沉降观测点埋设	点	44			80.00	3520.00
		1.2	高程基准网点埋设 (浅埋式)	点	3			100.00	300.00
2	建筑物监测	2.1	高程基准网点观测	km	3			486.40	1459.20
		2.2	建筑物沉降监测	点·次	880			20.00	17600.00
3	技术工作费			元					0.00
合计									22879.20

高支模监测清单

序号	检测产品/项目	检测项目/参数		计费单位	检测数量	单价(元)			合价
		序号	名称						
1	监测点安装	1.1	沉降埋设费	个	110			100.00	11000.00
		1.2	水平位移埋设费	个	110			100.00	11000.00
		1.3	高支模立杆轴力	个	110			160.00	17600.00
		1.4	高支模立杆倾角	个	110			160.00	17600.00
2	监测点监测	2.1	沉降	点·次	2200	12.00			26400.00
		2.2	水平位移	点·次	2200	12.00			26400.00
		2.3	高支模立杆轴力	点·次	2200			25.00	55000.00
		2.4	高支模立杆倾角	点·次	2200			25.00	55000.00
3	技术服务费			元					0.00
合计									220000.00