

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
		一层						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	3.162	177.12	560.05	
2	011605001001	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	54.6	19.81	1081.63	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	42.31	18.35	776.39	
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	20.57	12.54	257.95	
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	2.52	35.36	89.11	
6	030701003001	拆除空调	1. 空调器室内机 柜式(制冷量kw以内) 10	台	1	104.86	104.86	
7	011606002001	拆除招牌	1. 墙柱面拆除 金属龙骨 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	28.95	20.93	605.92	
		一层合计					3475.91	
		三层						
8	011601001002	砖砌体拆除	1. 开门窗洞口 180墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	3.702	133.15	492.92	
9	011605001002	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	1.53	19.81	30.31	
本页小计							3999.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	375.856	18.35	6896.96	
11	011605002001	立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	48.17	30.52	1470.15	
12	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 天棚面抹灰铲除 装饰抹灰 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	32.03	19.28	617.54	
13	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	167.47	12.54	2100.07	
14	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	85.324	24.51	2091.29	
15	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 木质 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	6.93	22.51	155.99	
16	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	7.04	37.53	264.21	
17	011612002001	卫生洁具拆除	1. 大便器	套	1	34.36	34.36	
18	011610002003	防盗网拆除	1. 防盗网拆除	m2	128.68	25.94	3337.96	
		三层合计					17491.76	
		拆除工程合计					20967.67	
		新建工程						
		一层						
19	010401003003	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	2.94	557.40	1638.76	
20	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	28.71	19.43	557.84	
本页小计							19165.13	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	011406003004	满刮腻子	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m2	75.78	10.48	794.17	
22	011406001004	抹灰面油漆	1. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆 一遍 实际面漆遍数(遍):2	m2	75.78	14.86	1126.09	
23	010802001001	铝合金全玻双扇平开门	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻双扇平开门46系列 无上亮	m2	2.52	843.24	2124.96	
24	010801001001	实木门	1. 无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇 2. 实木门	m2	1.89	1293.84	2445.36	
25	011102001002	石材楼地面	1. 楼地面(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	54.6	313.43	17113.28	
26	011302001001	600*600铝扣板吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600	m2	20.6	209.63	4318.38	
27	011302001002	石膏板吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 大芯板 3. 石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上	m2	22.36	115.58	2584.37	
28	011406003002	满刮腻子	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m2	22.36	12.82	286.66	
29	011406001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	m2	75.16	31.49	2366.79	
		一层合计					35356.66	
		三层						
30	010401003004	实心砖墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	10.57	557.40	5891.72	
31	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	154.82	19.43	3008.15	
本页小计							42059.93	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
32	011406003005	满刮腻子（新建墙体）	1. 成品腻子粉（一般型）Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2	m2	154.82	10.48	1622.51		
33	011406001005	抹灰面油漆（新建墙体）	1. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆 一遍 实际面漆遍数（遍）：2	m2	154.82	14.86	2300.63		
34	011406003006	满刮腻子（原墙体装修面层）	1. 成品腻子粉（一般型）Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2	m2	345.99	10.48	3625.98		
35	011406001006	抹灰面油漆（原墙体装修面层）	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	345.99	27.52	9521.64		
36	011201001005	墙面一般抹灰（厕所）	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2.5	m2	32.53	19.68	640.19		
37	010903002001	墙面涂膜防水（厕所）	1. 聚合物水泥（JS）防水涂料 2mm厚	m2	32.53	70.37	2289.14		
38	010903003001	墙面砂浆防水（厕所）	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm	m2	32.53	65.52	2131.37		
39	011204003001	块料墙面（厕所）	1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内	m2	32.53	142.48	4634.87		
40	011102003001	卫生间地面装修面层	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 2. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度（mm）：2 3. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度（mm）：40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 楼地面陶瓷地砖（每块周长mm）1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度（mm）：15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2.5	m2	3.49	314.15	1096.38		
41	010801001002	实木门	1. 无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇 2. 成品平开门扇	m2	16.38	1411.17	23114.96		
42	010802001002	金属（塑钢）门	1. 塑钢门安装 平开 2. 塑钢门 平开	m2	2.8	692.36	1938.61		
本页小计								52916.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	011302001003	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 600×600	m ²	214.66	209.63	44999.18	
44	011406003007	天棚满刮腻子	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m ²	21.39	12.82	274.22	
45	011406001007	天棚抹灰面油漆	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	m ²	21.39	31.49	673.57	
46	010807001001	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网 12×12间距120	m ²	128.68	185.00	23805.80	
47	010810002001	窗帘盒	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 窗帘盒 胶合板 单轨 换为【胶合板2440×1220×12】 3. 基层板、木地板面防火涂料二遍 单层	m	22.68	84.49	1916.23	
		三层合计					133485.15	
		新建工程合计					168841.81	
		室外招牌、接待台、背景墙						
48	011207001003	外墙铝塑板招牌	1. 木龙骨 断面7.5cm ² 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2. 胶合板基层 15mm 3. 铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面 4. 颜色: 蓝色烤漆 5. 位置: 中国司法	m ²	10.8	282.36	3049.49	
49	011207001005	室内铝塑板背景墙	1. 木龙骨 断面7.5cm ² 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2. 胶合板基层 15mm 3. 铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面 4. 100mm宽棕色铝合金边框 5. 颜色: 蓝色烤漆铝塑板饰面 6. 位置: 中国司法	m ²	10.71	386.31	4137.38	
本页小计							78855.87	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
50	011207001006	室内铝塑板背景墙	1. 木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2. 胶合板基层 15mm 3. 铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面 4. 颜色：蓝色烤漆铝塑板饰面 5. 位置：警务室	m2	7.02	282.36	1982.17		
51	011207001004	外墙铝塑板招牌	1. 木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2. 胶合板基层 15mm 3. 铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面 4. 颜色：银色烤漆 5. 位置：老隆镇综治中心、老隆镇政务服务中心	m2	24.84	282.36	7013.82		
52	050307009002	司法行政徽章铸铝	1. 司法行政徽章铸铝铸铝 2. 规格：100cm 3. 铸铝 4. 室外	个	1	995.00	995.00		
53	050307009003	司法行政徽章铸铝	1. 司法行政徽章铸铝铸铝 2. 规格：80cm 3. 铸铝 4. 室内	个	1	796.00	796.00		
54	050307009004	警徽铸铝	1. 警徽铸铝 2. 规格：80cm 3. 铸铝 4. 室内	个	1	796.00	796.00		
55	011508001001	不锈钢烤漆字	1. 不锈钢烤漆字 2. 2mm不锈钢, 20mm厚字 3. 65cm/个*4个 4. 字体：中国司法 5. 外立面	cm	260	7.57	1968.20		
56	011508001004	不锈钢烤漆字	1. 不锈钢烤漆字 2. 2mm不锈钢, 20mm厚字 3. 48cm/个*4个 4. 字体：中国司法 5. 室内	cm	192	7.57	1453.44		
本页小计							15004.63		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
57	011508001002	不锈钢烤漆字	1. 不锈钢烤漆字 2. 2mm不锈钢, 20mm厚字 3. 19cm/个*14个 4. 英文字体: JUSTICE OF CHINA 5. 外立面	cm	266	7.57	2013.62		
58	011508001005	不锈钢烤漆字	1. 不锈钢烤漆字 2. 2mm不锈钢, 20mm厚字 3. 15cm/个*14个 4. 英文字体: JUSTICE OF CHINA 5. 室内	cm	210	7.57	1589.70		
59	011508001003	不锈钢烤漆字	1. 不锈钢烤漆字 2. 2mm不锈钢, 20mm厚字 3. 70cm/个*16个 4. 字体: 老隆镇综治中心、老隆镇政务服务中心	cm	1120	7.57	8478.40		
60	011501019001	接待台	1. 接待台 2. 5100*600*800 3. 实木E1 环保15mm多层板, 橡木木饰面亚光清漆, 米白色大理石台面	m	5.1	2680.01	13668.05		
		室外招牌、接待台、背景墙合计					47941.27		
		分部分项合计					237750.75		
		措施项目							
61	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	774.24	2.16	1672.36		
62	粤011703002002	单独装饰装修工程垂直运输		项	1	4883.17	4883.17		
		单价措施合计					6555.53		
本页小计								32305.30	
合 计								244306.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

措施项目费汇总表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	1672.36	1672.36
粤011701012001	活动脚手架	m2	774.24	2.16	1672.36
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
		项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
		项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
		项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
		项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
		项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
		项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
		项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
		项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
		项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
		项	1		
1.12	施工便道	项	1		
		项	1		
1.13	样板引路	项	1		
		项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	13%	6362.60
	小计	元			8034.96
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项	RGF*0.8	20%	7569.26
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1		

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	1.159	86.00	99.67		
2	00010010	人工费	元	48443.2168	1.00	48443.22		
3	01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	0.0121	3311.73	40.07		
4	01010030@1	热轧圆盘条φ10以内	t	0.0601	3311.73	199.03		
5	01010030@2	热轧圆盘条φ10以内	t	0.0009	3311.73	2.98		
6	01210001@1	角钢综合	kg	1.4288	3.45	4.93		
7	02030040	门窗密封橡胶条	m	15.2823	2.55	38.97		
8	02290030	麻袋	个	12.012	1.89	22.70		
9	02290130	幼麻筋(麻刀)	kg	0.6349	6.02	3.82		
10	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	128.57	0.39	50.14		
11	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	1.4926	2.23	3.33		
12	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	38.5383	0.21	8.09		
13	03010280	盘头螺钉M6×35	十套	7.8586	4.20	33.01		
14	03010320	螺母综合	十个	91.786	2.82	258.84		
15	03010417	自攻螺丝M5×16	十套	1.6587	0.35	0.58		
16	03011115	地脚	十个	1.6113	13.50	21.75		
17	03011315	高强螺栓	kg	3.1809	12.00	38.17		
18	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	1.4503	1.30	1.89		
19	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	2.6195	4.54	11.89		
20	03013421	塑料膨胀螺栓综合	十套	1.6113	0.27	0.44		
21	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	45.3412	0.99	44.89		
22	03016191@1	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.5537	0.99	0.55		
23	03019011	圆钉30~45	kg	2.4791	7.37	18.27		
24	03019021	圆钉50~75	kg	0.3107	6.93	2.15		
25	03019021@2	圆钉50~75	kg	3.3196	6.93	23.00		
26	03019031	射钉	十个	39.9624	0.06	2.40		
27	03019041	枪钉	盒	0.4804	6.35	3.05		
28	03031051	铝合金窗轨L=1000	套	26.6717	32.00	853.49		
29	03033026	弓形拉手100	百个	0.1096	23.17	2.54		
30	03033101	门窗铰100	百个	0.2192	155.34	34.05		
31	03033121	铁插销100	付	10.962	0.45	4.93		
32	03050041	锁牌4寸搭扣	个	10.962	2.20	24.12		
33	03134011	水砂纸	张	24.8136	0.77	19.11		
34	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.5956	6.48	3.86		
35	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	2.7476	6.48	17.80		

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
36	03213001	铁件综合	kg	24.2306	4.84	117.28		
37	03213001@1	铁件综合	kg	85.864	4.84	415.58		
38	03213111	镀锌铁码	支	23.5192	0.47	11.05		
39	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.0847	350.71	380.42		
40	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.7242	350.71	955.40		
41	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0126	564.84	7.12		
42	04030010	细砂	m3	0.0108	82.48	0.89		
43	04030015	中砂	m3	10.8232	179.75	1945.47		
44	04090015	生石灰	t	0.031	303.17	9.40		
45	04130001	标准砖240×115×53	千块	1.7462	381.78	666.66		
46	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	5.8949	381.78	2250.55		
47	05030080	松杂板枋材	m3	0.0988	1180.62	116.65		
48	05030140@1	杉木枋	m3	0.4152	1603.20	665.65		
49	05030180	松木板	m3	0.0077	1474.42	11.35		
50	05030180@1	松木板	m3	0.0429	1474.42	63.25		
51	05050100	胶合板2440×1220×12	m2	8.8826	41.64	369.87		
52	05050100@1	胶合板15	m2	56.0385	45.00	2521.73		
53	05250020	木砖	m3	0.3427	1637.22	561.08		
54	06010020	平板玻璃6	m2	2.52	48.83	123.05		
55	07010023	釉面砖380×265	m2	33.6686	71.75	2415.72		
56	07050010	瓷质抛光砖300×300	m2	3.5773	43.17	154.43		
57	08010001	大理石板	m2	55.419	255.00	14131.85		
58	09010001@1	石膏板9mm	m2	23.478	16.15	379.17		
59	09010001@2	石膏板12mm	m2	23.478	25.00	586.95		
60	09050050	铝合金方板600×600	m2	21.218	146.54	3109.29		
61	09130010@1	蓝色uv喷绘铝塑板3	m2	58.707	115.57	6784.77		
62	10010030	轻钢小龙骨h19	m	7.2503	1.94	14.07		
63	10010040	轻钢中龙骨	m	649.0423	3.58	2323.57		
64	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	357.4389	3.75	1340.40		
65	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	535.4373	3.58	1916.87		
66	10130030@1	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.991	3.58	25.03		
67	12010310	装饰木条16×19	m	26.4574	1.48	39.16		
68	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	93.3389	13.32	1243.27		

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
69	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	105.7879	24.04	2543.14		
70	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	772.9779	1.07	827.09		
71	13030570	乳胶漆8205	kg	21.6428	24.04	520.29		
72	13030570@1	乳胶漆8205	kg	44.2166	24.04	1062.97		
73	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I 型	kg	11.503	8.88	102.15		
74	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	156.8564	12.71	1993.64		
75	13050400	防火涂料木面	kg	22.5924	15.01	339.11		
76	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.0452	16.96	0.77		
77	13350230	密封胶	L	0.1785	12.02	2.15		
78	13410050	软填料	kg	0.6184	3.90	2.41		
79	14010001	防腐油	kg	7.2284	31.33	226.47		
80	14090070	石蜡	kg	1.4469	3.00	4.34		
81	14310050	草酸	kg	0.5405	5.59	3.02		
82	14350410	聚合物乳液	kg	103.8915	9.87	1025.41		
83	14410120	玻璃胶	L	2.1783	33.47	72.91		
84	14410130	玻璃胶335克/支	支	1.4989	13.73	20.58		
85	14410235	硅酮耐候密封胶	kg	3.0489	19.00	57.93		
86	14410315	聚氨酯发泡密封胶750ml/支	支	5.1941	29.00	150.63		
87	14410490	墙边胶	L	0.378	46.77	17.68		
88	14410500	乳液	kg	7.4931	5.83	43.68		
89	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	24.0165	11.97	287.48		
90	34090010	白棉纱	kg	0.9237	11.47	10.59		
91	34110010	水	m3	8.1037	3.27	26.50		
92	99450760	其他材料费	元	242.0551	1.00	242.06		
93	9946131	其他材料费	元	1.76	1.00	1.76		
94	BCCLF10	不锈钢烤漆字	cm	2048	7.57	15503.36		
95	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0188	1.00	-0.02		
96	MC1-2	不锈钢防盗网12×12间距120	m2	128.68	185.00	23805.80		
97	MC1-37@1	实木门	m2	1.89	1250.00	2362.50		
98	MC1-37@2	成品平开门扇	m2	16.38	1367.33	22396.87		
99	MC1-60	塑钢门平开	m2	2.8	550.00	1540.00		
100	MC1-97	铝合金全玻双扇平开门46系列无上亮	m2	2.52	710.00	1789.20		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		强电工程							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:M1	台	1	498.18	498.18		
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:M2	台	4	438.18	1752.72		
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:M3	台	5	375.18	1875.90		
4	030411004001	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他要求:详施工图纸及招标文件技术规范要求	m	612.75	2.84	1740.21		
5	030411004002	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm2 3. 其他要求:详施工图纸及招标文件技术规范要求	m	1217.85	3.66	4457.33		
6	030411004005	配线	1. 名称:管内配线 2. 型号:WDZ-BYJ-10mm2 3. 其他要求:详施工图纸及招标文件技术规范要求	m	51	9.55	487.05		
7	030411001001	配管 PC20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	477.4	9.11	4349.11		
8	030411001003	配管 PC25	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	92.8	12.86	1193.41		
9	030411001004	配管 PC32	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	m	17	14.47	245.99		
10	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:明装 3. 其他要求:详施工图纸及招标文件技术规范要求	个	1	37.56	37.56		
11	040801029001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:明装 3. 其他要求:详施工图纸及招标文件技术规范要求	个	3	41.32	123.96		
12	040801029002	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:明装 3. 其他要求:详施工图纸及招标文件技术规范要求	个	8	45.57	364.56		
本页小计							17125.98		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
13	040801029003	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:明装 3. 其他要求:详施工图纸及招标文件技术规范要求	个	3	48.80	146.40		
14	030404034002	单联节能自熄开关	1. 名称:单联节能自熄开关 2. 型号:86系列 16A 3. 安装方式:明装	个	1	42.45	42.45		
15	030404035001	单相二孔+三孔插座(安全型)	1. 名称:单相二孔+三孔插座(安全型) 2. 86系列 20A	个	53	42.52	2253.56		
16	030404035002	空调插座	1. 名称:空调单相带开关三孔暗插座 2. 86系列 20A	个	7	46.09	322.63		
17	030412004001	LED平板灯 600*600	1. 名称:LED平板灯 2. 600*400 3. 45W 4. 综治中心大厅	套	4	174.91	699.64		
18	030412004004	LED平板灯 600*600	1. 名称:LED平板灯 2. 600*600 3. 45W 4. 警务室、司法所接待区、三楼	套	32	199.15	6372.80		
19	030412004002	LED平板灯 300*300	1. 名称:LED平板灯 2. 300*300	套	2	150.73	301.46		
20	030412005001	带节能自息开关的人体感应灯	1. 名称:带节能自息开关的人体感应灯 2. 节能系列, 18W	套	1	148.15	148.15		
21	030404033001	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:300*300 3. 天花式	台	13	157.09	2042.17		
22	031001006001	UPVC排风管 DN110	1. 名称:UPVC排风管 2. 规格:DN110	m	11.7	41.61	486.84		
		强电工程合计					29942.08		
		弱电工程							
23	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座	个	11	37.68	414.48		
24	030411001002	配管 PC20	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	131.23	9.11	1195.51		
25	030411004004	六类线 CAT6	1. 名称:六类线 CAT6	m	213.02	3.98	847.82		
本页小计							15273.91		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

措施项目费汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
		项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
		项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
		项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
		项	1		
1.5	施工便道	项	1		
		项	1		
1.6	样板引路	项	1		
		项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	2730.98
	小计	元			2730.98
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项	RGF*0.8	20%	1218.67
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1		
	小计	元			1218.67
	合计				3949.65

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	763.48		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	763.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	99450640	检修费	元	0.3516	1.00	0.35		
2	99450660	安拆费	元	4.9241	1.00	4.92		
3	02270020	白布	kg	0.8	2.75	2.20		
4	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	2.1	5.04	10.58		
5	03013431	塑料胀管D6~8	十套	0.44	0.60	0.26		
6	03134021	铁砂布0~2#	张	5	0.94	4.70		
7	03136021	焊锡丝综合	kg	0.5	7.69	3.85		
8	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.0284	2.37	0.07		
9	13010120	酚醛磁漆	kg	0.1	7.75	0.78		
10	13010130	酚醛调和漆	kg	0.2	7.17	1.43		
11	14090010	电力复合脂	kg	4.1	14.45	59.25		
12	17250170	塑料软管D5	m	1.3	0.40	0.52		
13	28010080	裸铜线6mm2	kg	1.7	53.88	91.60		
14	29090215	铜接线端子DT-6mm2	个	20.3	2.03	41.21		
15	03011430@3	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	0.208	0.43	0.09		
16	26050001@5	声光控感应延时开关250V 10A	个	1.02	29.80	30.40		
17	28030480@2	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV -2.5mm2	m	0.305	1.11	0.34		
18	28030270@1	六类线 CAT6 (CAT6 UTP)	m	217.26	2.37	514.91		
19	99450630	折旧费	元	1.3958	1.00	1.40		
20	99450700	电(机械用)	kw·h	7.051	0.60	4.23		
21	99450650	维护费	元	0.6048	1.00	0.60		
22	99450630@1	折旧费	元	3.3463	1.00	3.35		
23	99450700@1	电(机械用)	kw·h	0.4601	0.60	0.28		
24	99450650@1	维护费	元	1.114	1.00	1.11		
25	99451300@1	校验费	元	1.9085	1.00	1.91		
26	30130020@1	网络插座单口	个	11.11	27.00	299.97		
27	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV -105℃-2.5mm2	m	4.5824	1.11	5.09		
28	29090210	铜接线端子DT-2.5mm2	个	39.585	1.06	41.96		
29	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	13.312	0.43	5.72		
30	03011430@1	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	2.288	0.43	0.98		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
31	26050001@1	单联单控开关	个	1.02	25.00	25.50		
32	26050001@2	三联单控暗开关	个	8.16	32.00	261.12		
33	26050001@3	双联单控暗开关	个	3.06	28.00	85.68		
34	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	8.9959	1.11	9.99		
35	28030480@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	6.262	1.11	6.95		
36	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	5.388	6.93	37.34		
37	03139281	钢锯条	条	7.1843	0.43	3.09		
38	14410600	胶粘剂	kg	0.4869	1.88	0.92		
39	29060140@1	配管 PC20	m	669.493	2.13	1426.02		
40	29060280	难燃塑料管接头20	个	156.7222	0.48	75.23		
41	00010010	人工费	元	7616.6752	1.00	7616.68		
42	02270001	棉纱	kg	3.8576	11.47	44.25		
43	02270001@1	棉纱	kg	1.2255	11.47	14.06		
44	03137041	焊锡膏	kg	0.0102	47.01	0.48		
45	03137041@1	焊锡膏	kg	0.0613	47.01	2.88		
46	03137041@2	焊锡膏	kg	0.1218	47.01	5.73		
47	03138001	锡基钎料	kg	0.0663	52.47	3.48		
48	03138001@1	锡基钎料	kg	0.9804	52.47	51.44		
49	03138001@2	锡基钎料	kg	1.4614	52.47	76.68		
50	14030040	汽油综合	kg	7.6641	7.87	60.32		
51	14030040@1	汽油综合	kg	3.0638	7.87	24.11		
52	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.061	2.40	2.55		
53	27170001@1	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	7.3071	2.40	17.54		
54	27170001@2	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	3.0638	2.40	7.35		
55	28030170@3	WDZ-BYJ-4mm ²	m	1315.278	2.29	3011.99		
56	28030170@4	配线 WDZ-BYJ-2.5mm ² BV-2.5	m	674.025	1.38	930.15		
57	99450760	其他材料费	元	43.3817	1.00	43.38		
58	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm ²	m	18.3	2.68	49.04		
59	26410060@2	空调单相带开关三孔暗插座	个	7.14	32.00	228.48		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
60	26410060@3	单相二孔+三孔插座（安全型）	个	54.06	28.50	1540.71		
61	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	8.6052	0.06	0.52		
62	25000001@2	LED平板灯 300*300	套	2.02	135.00	272.70		
63	50350010	排气扇	台	13	135.00	1755.00		
64	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	0.962	0.18	0.17		
65	55090090@1	配电箱M1	台	1	305.00	305.00		
66	55090090@2	配电箱M2	台	4	245.00	980.00		
67	55090090@3	配电箱M3	台	5	182.00	910.00		
68	26050001@6	四联单控开关	个	3.06	35.00	107.10		
69	25000001@3	带节能自息开关的人体感应灯	套	1.01	115.00	116.15		
70	28030170@6	WDZ-BYJ-10mm2	m	53.55	7.57	405.37		
71	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.1098	14.02	1.54		
72	29060285	难燃塑料管接头25	个	23.896	0.53	12.66		
73	29060140@2	配管 PC25	m	102.08	2.94	300.12		
74	29060290	难燃塑料管接头32	个	4.3775	0.61	2.67		
75	29060140@3	配管 PC32	m	18.7	3.60	67.32		
76	25000001@4	LED平板灯 600*60045W	套	32.32	179.00	5785.28		
77	25000001@5	LED平板灯 600*40045W	套	4.04	155.00	626.20		
78	01290043	钢板8~15	kg	0.1439	3.16	0.45		
79	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.0351	7.71	0.27		
80	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0187	5.58	0.10		
81	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.0094	5.96	0.06		
82	14350700	洗衣粉	kg	0.0246	2.12	0.05		
83	14390070	氧气	m3	0.0176	5.16	0.09		
84	14390100	乙炔气	kg	0.0059	13.30	0.08		
85	17010053	焊接钢管DN20	m	0.0573	6.83	0.39		
86	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0269	5.00	0.13		
87	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0094	26.00	0.24		
88	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.0094	20.00	0.19		
89	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0094	5.56	0.05		
90	17250040@1	UPVC排风管 DN100	m	11.8404	17.50	207.21		
91	18090880@1	UPVC排风管热熔管件 DN100	个	2.8665	7.53	21.58		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 4 页

		合计				28675.89		
--	--	----	--	--	--	----------	--	--