


恩平中心城区石禾岭西片区雨污管网及 环境整治工程竣工测量 采购需求书

	类别	建议
1	名称	恩平中心城区石禾岭西片区雨污管网及环境整治工程竣工测量采购需求书
2	项目业主情况	名称：恩平市城市管理和综合执法局 电话：0750-7712289
3	中介服务名称	恩平中心城区石禾岭西片区雨污管网及环境整治工程竣工测量
4	对中介服务机构的资质要求	1. 服务机构应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。 2. 服务机构应当是具有合法经营资格的法人或者其他组织，具有良好的信誉。 3. 服务机构应当具有行政主管部门核发的工程测量乙级或以上资质，并入驻广东省网上中介超市。 4. 中介服务机构在信用中国和信用广东存在近两年内有失信行为记录的，项目业主有权取消该中选服务机构的报名和中选资格。

5	 服务内容和服 务要求	1.项目概况： 工程场地位于恩平市恩城街道石禾岭西片区。工程包括：道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程和照明工程等。主要建设内容包括：新建雨水管长 1.553 千米，污水管长 1.40 千米，新建 3 条市政道路共 1225.496 米，设计速度均为 30 千米/小时，其中规划四路为城市次干路，路线长度 671.597 米，宽度 20 米，双向四车道；规划五路为城市支路，路线长度 327.745 米，宽度 18 米，双向两车道；规划十一路为城市支路，路线长度 226.154 米，宽度 18 米，双向两车道。项目概算总投资 3952.25 万元，其中建安费 2892.73 万元。 2.服务内容和 service 要求： 服务类型：测绘 服务内容：出具工程竣工规划验收测绘报告。 1、工程按照《道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）、《城市建设工程竣工测量成果规范》（CH/T6001-2014）等技术规范进行测绘。必须严格按照采购单位及现行标准、规范要求及双方约定的测绘项目及数量（详见附件）对本项目进行现场测绘。 2、提供符合要求的测绘报告，技术指导等。
---	---	--

6	合同履行地点和方式	1.合同履行地点：恩平市 2.合同履行方式：中选供应商中选后 30 个自然日内与恩平市城市管理和综合执法局联系并签署《恩平中心城区石禾岭西片区雨污管网及环境整治工程竣工测量服务合同》（暂定名）。
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.报价方式：报总价。 3.计价标准： （一）项目运营期绩效考核评价咨询服务费用为 3.6 万元-4.5 万元（项目概算总投资 3952.25 万元，其中建安费 2892.73 万元，本项目竣工测量费用为人民币 3.6 万元-4.5 万元，最高限价参考《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17 号）计取取整，最低限价按照最高限价下浮 20%计取取整。 （二）费用为全包价，包括但不限于税费、服务费、差旅费等全部费用。
8	服务时间	本项目服务时间按合同约定。
9	验收	1.验收时间：成果文件提交后 5 个工作日内进行验收； 2.验收程序：采购单位和服务机构共同验收。



		3.验收标准：按照合同约定的方式进行验收。 4.验收不合格的处理方式： （1）服务成果没有通过相关部门审核的视为不合格； （2）验收不及格的，需在七个工作日内完成整改或根据约定依法撤销合同。
10	结算方式	服务期满验收合格，按合同约定期限，采购单位向服务机构支付合同约定的金额。
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。 当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。
评分标准		
1	一、服务方案 (40 分)	需包含以下内容： (1) 服务商针对此项目做出详细、有效的服务方案，方案内容（包含服务范围、服务内容、服务要求、进度安排、质量保障措施等）应具备科学合理性、与采购项目实际情况相匹配。 (2) 合理报价。
2	二、服务团队 资料 (30 分)	服务团队人员投入情况。(①身份证扫描件；②报名截止时间前近 6 个月内（含当月）任意 1 个月在本单位购买的社保证明文件扫描件；③职称证书扫描件)。
3	三、企业业绩 (30 分)	需包含以下内容： (1) 中介机构在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单。截图详细内容如下：

1. 信用中国

(<https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/>)

登陆网站，专项查询；点击信用类型中“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”，输入单位名称查询后分别截图盖章；

2. 中国政府采购网

(<http://www.ccgp.gov.cn/>)

直接输入

(<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>),
输入单位名称后截图盖章。

(2) 近五年(2021年1月1日)至本项目投标截止之日(以合同签订日期为准),投标人具有独立承担的市政工程竣工测量类项目业绩。(须提供以上业绩的合同关键页(扫描件)并加盖公章作为证明材料。)

恩平中心城区石禾岭西片区雨污管网及环境整治工程

竣工测量服务费用计算书

一、项目概况：

工程场地位于恩平市恩城街道石禾岭西片区。工程包括：道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程和照明工程等。主要建设内容包括：新建雨水管长 1.553 千米，污水管长 1.40 千米，新建 3 条市政道路共 1225.496 米，设计速度均为 30 千米/小时，其中规划四路为城市次干路，路线长度 671.597 米，宽度 20 米，双向四车道；规划五路为城市支路，路线长度 327.745 米，宽度 18 米，双向两车道；规划十一路为城市支路，路线长度 226.154 米，宽度 18 米，双向两车道。项目概算总投资 3952.25 万元，其中建安费 2892.73 万元。

二、资质要求：

具有行政主管部门核发的工程测量乙级或以上资质，并入驻广东省网上中介超市。

三、竣工测量费用：

费用参考国家测绘局、财政部 2009 年 2 月 5 日颁布、自颁布之日起执行的《测绘生产成本费用定额》中相应的收费标准为原则，计算方法如下：

序号	项目名称	工作量	单价	加乘系数	小计 (元)	备注
1	二级导线控制测量	6 点	1636.82 元/点	一	9820.92	1. 现场保留永久控制点标志； 2. 按工程测量·（一）控制测量·2.导线测量·一、二级导线 II 类单价计费。
2	规划条件核实测量配给 1:500 数字线划图	4.1265 万平方米	1567.208 元/万平方米	1.15	7437.15	1. 加乘带状系数 1.15； 2. 按工程测量·（二）工程测图·2. 建筑、工业区 II 类单价计费。 3. 总设计长度 1225.5 米，前后外扩 50 米后计算总长度约为 1375.5 米。中线左右测量宽度 15 米。即面积 = $814 \times 30 = 41265 \text{ m}^2$ 。 4. 1:500 地形图分幅后每幅面积是 6.25 万平方米， $9795.05 / 6.25 = 1567.208 \text{ 元/万平方米}$ 。
3	纵、横断面验测	纵： 1.225km	3978.28 元/km		4873.39	1. 规划四路段横断面 34 个，每个横断面长度 20m；规划五路段横断面 17 个，每个横断面长度 18m；规划十一路横断面 12 个，每个横断面长度 18m。横断面总长 1.202km。纵断面长 1.225km。 2. 按工程测量·（七）市政工程测量·2. 道路断面测量
		横： 1.202km	3685.6 元/km		4430.09	
4	地下管线探测	3.607 千米	5296.51 元/千米	一	19104.51	1. 包括排水管线按长度累计； 2. 按工程测量·（三）管线测量·竣工测量 I 类单价计费。
总计		45666.06				

