

广东医科大学湛江海东校区项目二标段桩基础第三方检测服务

报价清单

招标单位： 华润（深圳）有限公司

投标单位：

不含增值税合价： (小写)

(大写)

增值税税率： 6%

增值税合计： (小写)

(大写)

投标人： (单位签字盖章)

法定代表人或其授权人： (签字盖章)

日期：

编制说明及报价说明

一、工程概况及招标范围
1.详见招标文件约定，具体以技术要求等要求为准。
二、工程量清单填报说明：
1.本工程采用固定总价包干，报价中的总价包括主材、辅材、机械、机械进出场费、人工、施工、水电费、安全文明施工、运输、搬运、检测、利润、管理、税费（增值税专用发票）、风险及测量、桩基础第三方检测工程服务报告（资料份数满足甲方要求），清单子目中已包含全部达到技术要求的费用，如有遗漏，不再另行增加，默认已包含在其他子目报价中。本工程项目检测费不因检测项目（或检测内容、方法、数量等）的增加而增加，如实际检测项目（或检测内容、方法、数量等）增加而导致检测费结算价高于合同价的，则合同价作为最终结算价。若实际检测项目计算金额低于合同价，则以实际检测项目计算金额作为最终结算价。
2.根据设计要求及相关检测标准要求，本工程桩基检测项目包括：桩身完整性检测（低应变法），单桩竖向承载力检测(单桩竖向抗压静载法)，若项目桩基检测过程中需采用高应变法时，则按高应变检测规范执行，但费用不单列计算，请在报价中综合考虑。
3.本次招标内容包含试桩的检测，试桩检测可能存在多次的机械进出场，机械进出场费不单独计算，需在报价的单价中综合考虑。
4.投标方单位应结合现场实际情况及图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方单位承担经济损失。
5.疫情防控费用(包括但不限于所需物资及隔离措施)在总价中综合考虑，并需满足当地政府主管部门防疫要求。
6.其他未尽事宜详见招标文件、技术标准附件及验收标准。
7.按增值税税率6%记取。

工程量清单

工程名称：广东医科大学湛江海东校区项目二标段桩基础第三方检测工程

第1页 共1页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	不含税金额 (元)		备注
					综合单价	合价	
1	单桩竖向抗压静载	1.单桩竖向承载力特征值等详见图纸。已包含检测的桩帽制作等工作内容。 2.最大试验荷载值详技术要求 3.其他：已包含技术服务费、吊装运输费、低应变法、静载设备进退场费用、试桩费用等。 4.满足国家现行《建筑桩基检测技术规范》和地方政府主管部门相关规定要求执行。	吨	14590			
2	低应变法动力测桩	1.桩径：600mm≤桩径<1200mm	根	78			
3	低应变法动力测桩	1.桩径：桩径<600mm	根	265			
不含税造价小计							
增值税 6%							
含税总造价							