

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.3	凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.3	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.4	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.4	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.5	动弹性模量	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		标准更新为 GB/T50476-2019
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.6	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.7	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.7	吸水率	泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.8	喷射混凝土配合比设计	喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.9	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验 方法标准 GB/T 50080-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.10	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验 方法标准 GB/T 50080-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.11	外观质量	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.11	外观质量	泡沫混凝土制品性能试验方 法 JC/T 2357-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.12	尺寸偏差	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.13	干密度	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.13	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.14	干缩性	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.15	干缩湿胀	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.16	干表观密度	泡沫混凝土制品性能试验方 法 JC/T 2357-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.17	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规 程 CJJ/T 135-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.18	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验 方法标准 GB/T 50080-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.19	抗压强度	《铁路混凝土强度检验评定 标准》TB10425-2003		标准应 为： TB10425 -2019
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.19	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.19	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方 法标准 GB/T 50081-2019		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.19	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规 程 CJJ/T 135-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.19	抗压强度	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.19	抗压强度	泡沫混凝土 JC/T 266-2011		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.19	抗压强度	泡沫混凝土制品性能试验方 法 JC/T 2357-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.19	抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护 工程技术规范 GB 50086-2015		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.19	抗压强度	《普通混凝土物理力学性能 试验方法标准》GB/T 50081-2019		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.20	抗弯拉强度	喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.21	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方 法标准 GB/T 50081-2019		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.22	抗氯离子渗透-取 样法	混凝土结构现场检测技术标 准 GB/T 50784-2013		
2.22	工 程 材	2.22.	混凝土	2.22.	抗氯离子渗透-快	普通混凝土长期性能和耐久		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	33		33.23	速氯离子迁移系数法	性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.24	抗氯离子渗透-氯 离子迁移系数法	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.25	抗氯离子渗透性	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.26	抗氯离子渗透性 能-电通量法	普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.27	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.28	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.29	抗硫酸盐侵蚀	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.29	抗硫酸盐侵蚀	普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.30	收缩	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.30	收缩	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.31	收缩性	泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.32	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.33	早期抗裂	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.34	早期抗裂性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.35	氯离子	混凝土结构耐久性设计标准 GB/T 50476-2019		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.36	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.36	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		自我承诺
2.22	工程材料	2.22.	混凝土	2.22.	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	33		33.36		术规程 JGJ/T 322-2013		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.36	氯离子含量	混凝土氯离子控制标准 DBJ/T 15-232-2021		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.37	氯离子含量(取样 法)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.38	水泥石配合比设计	水泥石配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.39	流动度	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.40	混凝土配合比	喷射混凝土加固技术规程 CECS 161-2004		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.40	混凝土配合比	岩土锚杆与喷射混凝土支护 工程技术规范 GB 50086-2015		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.40	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.40	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规 程 CJJ/T 135-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.40	混凝土配合比	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.41	渗水高度试验	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.42	湿密度	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.43	矿物掺合料及外 加剂抑制碱-骨料 反应有效性	铁路混凝土 TB/T 3275-2011		标准变 更为 TB/T 3275-20 18
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.44	碱-骨料反应	普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.45	碱-骨料反应（取 样法）	混凝土结构现场检测技术标 准 GB/T 50784-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.46	碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 33	混凝土	2.22. 33.46	碱含量	铁路混凝土工程施工质量验 收规范 TB10424-2010		标准更 新为 TB10424 -2018

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.47	碱含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.48	碳化	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.48	碳化	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.48	碳化	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.49	碳化性	泡沫混凝土制品性能试验方法 JC/T 2357-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.50	纵向限制膨胀率或收缩率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.51	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.52	耐磨度	混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法）GB/T 16925-1997		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.53	胶凝材料抗硫酸盐侵蚀性能	《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005-2010		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2. 22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2. 22. 33	混凝土	2. 22. 33. 54	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
2. 22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2. 22. 33	混凝土	2. 22. 33. 55	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验 方法标准 GB/T 50080-2016		
2. 22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2. 22. 33	混凝土	2. 22. 33. 56	软化系数	泡沫混凝土制品性能试验方 法 JC/T 2357-2016		
2. 22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2. 22. 33	混凝土	2. 22. 33. 57	轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2. 22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2. 22. 33	混凝土	2. 22. 33. 57	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方 法标准 GB/T 50081-2019		自我承 诺
2. 22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2. 22. 33	混凝土	2. 22. 33. 58	连续孔隙率	CJJ/T 253-2016 再生骨料 透水混凝土应用技术规程		
2. 22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2. 22. 33	混凝土	2. 22. 33. 58	连续孔隙率	透水水泥混凝土路面技术规 程 CJJ/T 135-2009		
2. 22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2. 22. 33	混凝土	2. 22. 33. 59	透水系数	透水水泥混凝土路面技术规 程 CJJ/T 135-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.60	配合比设计	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.61	钢筋锈蚀	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.62	限制膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.33	混凝土	2.22.33.63	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.1	保护层厚度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.1	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.2	内水压力	《混凝土输水管试验方法》GB/T15345-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.2	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.3	内衬片材固定键抗拉拔强度	内衬 PVC 片材混凝土和钢筋混凝土排水管		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料					JC/T 2280-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.4	内衬片材火花绝缘性	内衬 PVC 片材混凝土和钢筋混凝土排水管 JC/T 2280-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.5	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管 试验方法 GB/T 16752-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.6	外压荷载/外压抗裂性能	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.7	外观质量	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.7	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管 试验方法 GB/T 16752-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.7	外观质量	自应力混凝土管 GB/T 4084-2018		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.8	尺寸	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.8	尺寸	自应力混凝土管 GB/T 4084-2018		自我承诺

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 34	混凝土管	2.22. 34.8	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管 试验方法 GB/T 16752-2017		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 34	混凝土管	2.22. 34.9	水压试验/内压抗 裂性能/抗渗性/ 抗裂内压/水压性 能	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 34	混凝土管	2.22. 34.10	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管 试验方法 GB/T 16752-2017		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 34	混凝土管	2.22. 34.10	混凝土强度	混凝土管用混凝土抗压强度 试验方法 GB/T 11837-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 34	混凝土管	2.22. 34.10	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术 规程 CECS03:2007		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 34	混凝土管	2.22. 34.10	混凝土强度	内衬 PVC 片材混凝土和钢筋 混凝土排水管 JC/T2280-2014		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 34	混凝土管	2.22. 34.10	混凝土强度	混凝土物理力学性能试验方 法标准 GB/T 50081-2019		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 34	混凝土管	2.22. 34.10	混凝土强度	自应力混凝土管 GB/T 4084-2018		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设	2.22. 34	混凝土管	2.22. 34.10	混凝土强度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.11	短时水压失效压力/水压渗漏	纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T 5351-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.12	管内衬层巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.13	轴向拉伸性能/初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.34	混凝土管	2.22.34.13	轴向拉伸性能/初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.1	保护层厚度	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.1	保护层厚度	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.1	保护层厚度	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.1	保护层厚度	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.1	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T 152-2019		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.2	外观质量	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.2	外观质量	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.2	外观质量	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.2	外观质量	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.3	尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.3	尺寸	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.3	尺寸	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.3	尺寸	先张法预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2001		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 35	混凝土预 制构件	2.22. 35.4	尺寸偏差	装配式混凝土建筑用预制部 品通用技术条件 GB/T 40399-2021		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 35	混凝土预 制构件	2.22. 35.5	抗弯性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 35	混凝土预 制构件	2.22. 35.6	抗弯性能/抗弯强 度	盾构隧道管片质量检测技术 标准 JJ/T 164-2011		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 35	混凝土预 制构件	2.22. 35.7	抗拉拔性能	盾构隧道管片质量检测技术 标准 JJ/T 164-2011		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 35	混凝土预 制构件	2.22. 35.8	抗拔性能	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 35	混凝土预 制构件	2.22. 35.9	检漏	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 35	混凝土预 制构件	2.22. 35.10	水平拼装检验	盾构隧道管片质量检测技术 标准 JJ/T 164-2011		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 35	混凝土预 制构件	2.22. 35.10	水平拼装检验	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.11	混凝土抗压强度	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.11	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.11	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.12	混凝土电通量	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.13	渗漏	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.13	渗漏	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2008		标准更新为： GB/T 22082-2017
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.14	钢管涂层厚度	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.35	混凝土预制构件	2.22.35.15	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.1	pH 值	JC/T 2037-2010 丙烯酸盐灌 浆材料		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.2	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.3	充盈度	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.3	充盈度	铁道后张法预应力混凝土梁 管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.4	凝固时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.5	凝结时间	铁道后张法预应力混凝土梁 管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.5	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验 方法 GB/T 50080-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.5	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结 时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		
2.22	工 程 材 料-建设	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.6	凝胶时间	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.6	凝胶时间	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T2037-2010		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.7	初始粘度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆 材料 JC/T 1041-2007		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.8	压力泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.9	可操作时间	多组分胶粘剂可操作时间的 测定 GB/T 7123.1-2015		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.9	可操作时间	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.9	可操作时间	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆 材料 JC/T 1041-2007		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.9	可操作时间	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.10	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规 范 GB/T 50448-2015		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.10	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB/T 50119-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.10	竖向膨胀率	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.11	密度	泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.11	密度	液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.11	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.12	抗压强度	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.12	抗压强度	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.12	抗压强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.12	抗压强度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.12	抗压强度	铁道后张法预应力混凝土梁 管道压浆技术条件 TB/T3192 -2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.12	抗压强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.12	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.12	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规 范 GB/T 50448-2015		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.12	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.12	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方 法标准 GB/T 50081-2019		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.12	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收 规范 GB 50204-2015		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.13	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		自我承 诺

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.13	抗折强度	铁道后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件 TB/T3192-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.13	抗折强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.14	抗渗压力	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.14	抗渗压力	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T1041-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.15	拉伸粘结强度	单组分聚氨酯泡沫填缝剂 JC/T 936-2004		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.16	最大集料粒径	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.17	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.18	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	不做离子色谱法	
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.18	氯离子含量	混凝土外加剂均质性试验方法 GB/T 8077-2012		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.19	泌水率	《普通混凝土拌合物性能试 验方法标准》GB/T 50080-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.19	泌水率	公路工程预应力孔道压浆材 料 JT/T 946-2022		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.19	泌水率	盾构法隧道同步注浆材料应 用技术规程 T/CECS 563-2018		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.19	泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.19	泌水率	《铁路后张法预应力混凝土 梁管道压浆技术条件》TB/T 3192-2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.20	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.20	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规 范 GB/T 50448-2015		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.20	流动度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.20	流动度	铁路后张法预应力混凝土管道压浆技术条件 GB/T 3192-2008		标准应为:TB/T 3192-2008
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.21	流动度（倒锥法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.22	渗透压力比	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.22	渗透压力比	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.23	渗透系数	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.24	稠度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.25	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.25	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.26	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.27	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.28	粘结强度	混凝土裂缝修补灌浆材料技 术条件 JG/T 333-2011		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.28	粘结强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆 材料 JC/T 1041-2007		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.29	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.29	细度	混凝土外加剂均质性试验方 法 GB/T 8077-2012		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.30	自由泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.31	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥混凝土 试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 36	灌浆材料	2.22. 36.32	遇水膨胀率	丙稀酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.32	遇水膨胀率	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.33	配合比设计	公路桥涵施工技术规范 JTG/T F50-2011		标准变更为 JTG/T 3650-2020
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.36	灌浆材料	2.22.36.34	钢丝间泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.37	焊接材料	2.22.37.1	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.37	焊接材料	2.22.37.1	下屈服强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.37	焊接材料	2.22.37.2	尺寸	熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝 GB/T8110-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.37	焊接材料	2.22.37.2	尺寸	硬质合金管状焊条 GB/T 26052-2022		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.37	焊接材料	2.22.37.2	尺寸	铝及铝合金焊丝 GB/T 10858-2008		
2.22	工程材料	2.22.	焊接材料	2.22.	尺寸	镍及镍合金焊丝 GB/T		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	37		37.2		15620-2008		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 37	焊接材料	2.22. 37.3	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 37	焊接材料	2.22. 37.4	抗拉强度	焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2008		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 37	焊接材料	2.22. 37.4	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉 伸试验 GB/T 2652-2022		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 37	焊接材料	2.22. 37.4	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部 分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		标准变 更
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 37	焊接材料	2.22. 37.5	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉 伸试验 GB/T 2652-2022		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 37	焊接材料	2.22. 37.5	断后伸长率	金属材料 拉伸试验第 1 部 分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		标准变 更
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 37	焊接材料	2.22. 37.6	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只做 A、B、C 标尺	
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 37	焊接材料	2.22. 37.7	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验第 1 部 分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.38	玻璃	2.22.38.1	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.38	玻璃	2.22.38.2	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.38	玻璃	2.22.38.3	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.38	玻璃	2.22.38.4	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.38	玻璃	2.22.38.5	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.38	玻璃	2.22.38.6	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.38	玻璃	2.22.38.7	紫外线反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料					关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 38	玻璃	2.22. 38.8	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 38	玻璃	2.22. 38.9	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 38	玻璃	2.22. 38.10	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.1	不透水性	玻璃纤维增强水泥波瓦及其 脊瓦 JC/T 567-2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.1	不透水性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.1	不透水性	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.2	含水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		
2.22	工 程 材 料-建设	2.22. 39	瓦	2.22. 39.3	吸水率	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.3	吸水率	混凝土瓦 JC/T 746-2007		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.3	吸水率	玻璃纤维增强水泥波瓦及其 脊瓦 JC/T 567-2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.3	吸水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.3	吸水率	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.4	外观	玻璃纤维增强水泥波瓦及其 脊瓦 JC/T 567-2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.5	外观质量	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.5	外观质量	混凝土瓦 JC/T 746-2007		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.5	外观质量	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.5	外观质量	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.6	孔隙率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.7	密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.8	尺寸偏差	合成树脂装饰瓦 JG/T 346-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.8	尺寸偏差	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.8	尺寸偏差	混凝土瓦 JC/T 746-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.8	尺寸偏差	玻璃纤维增强水泥波瓦及其脊瓦 JC/T 567-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.9	形状与尺寸偏差	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.10	承载力	混凝土瓦 JC/T 746-2007		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.11	承载性能	合成树脂装饰瓦 JG/T 346-2011		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.12	抗冲击性	玻璃纤维增强水泥波瓦及其 脊瓦 JC/T 567-2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.12	抗冲击性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.12	抗冲击性	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.13	抗冻性	玻璃纤维增强水泥波瓦及其 脊瓦 JC/T 567-2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.13	抗冻性	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.13	抗冻性	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 39	瓦	2.22. 39.14	抗冻性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.14	抗冻性能	混凝土瓦 JC/T 746-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.15	抗弯曲性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.16	抗折力	玻璃纤维增强水泥波瓦及其脊瓦 JC/T 567-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.16	抗折力	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.16	抗折力	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.17	抗渗性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.17	抗渗性能	混凝土瓦 JC/T 746-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.18	破坏荷载	玻璃纤维增强水泥波瓦及其脊瓦 JC/T 567-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.18	破坏荷载	纤维水泥波瓦及其脊瓦 GB/T 9772-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.19	耐急冷急热性	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.39	瓦	2.22.39.20	落锤冲击	合成树脂装饰瓦 JG/T 346-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.1	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.1	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.1	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.2	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.2	压力试验	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.2	压力试验	电缆管理用导管系统 第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.2	压力试验	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.3	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.4	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.4	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.5	弯扁（折）性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.6	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.6	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.7	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第 22 部分：可弯曲导管系统的特殊要求 GB/T 20041.22-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.7	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料					的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 40	电工套管 及配件	2.22. 40.8	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 40	电工套管 及配件	2.22. 40.9	标志	电气安装用导管配件的技术 要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 40	电工套管 及配件	2.22. 40.9	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部 分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 40	电工套管 及配件	2.22. 40.10	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧 行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 40	电工套管 及配件	2.22. 40.11	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 40	电工套管 及配件	2.22. 40.12	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 40	电工套管 及配件	2.22. 40.13	绝缘电阻	电气安装用导管配件的技术 要求 第 1 部分：通用要求 GB/T 16316-1996		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 40	电工套管 及配件	2.22. 40.14	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.15	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.16	镀锌层均匀性	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.40	电工套管及配件	2.22.40.17	镀锌层重量	线缆套管用焊接钢管 YB/T 5305-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.41	电焊网	2.22.41.1	丝径	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.41	电焊网	2.22.41.2	双丝及断目	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.41	电焊网	2.22.41.3	外观	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.41	电焊网	2.22.41.4	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.41	电焊网	2.22.41.5	弧形边缘波幅	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.41	电焊网	2.22.41.6	断丝和脱焊	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 41	电焊网	2.22. 41.7	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 41	电焊网	2.22. 41.8	经纬线垂直度	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 41	电焊网	2.22. 41.9	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.1	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及 配件 QB/T 1614-2000		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.1	冲击性能	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.1	冲击性能	电缆桥架 QB/T 1453-2003 (2009)		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.2	外观	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及 配件 QB/T1614-2000		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.3	外负载性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及 配件 QB/T 1614-2000		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.4	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及 配件 QB/T 1614-2000		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.4	尺寸	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.4	尺寸	电缆桥架 QB/T 1453-2003 (2009)		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.5	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及 配件 QB/T 1614-2000		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.6	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及 配件 QB/T 1614-2000		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.7	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及 配件 QB/T 1614-2000		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.8	负载变形性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及 配件 QB/T 1614-2000		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.9	载荷试验	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及 配件 QB/T 1614-2000		
2.22	工 程 材 料-建设	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.10	锌层均匀性	电缆桥架 QB/T 1453-2003 (2009)		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.11	镀锌层均匀性	户内户外钢制电缆桥架防腐 环境技术要求 JB/T 6743-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.11	镀锌层均匀性	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.12	镀（涂）层厚度	户内户外钢制电缆桥架防腐 环境技术要求 JB/T 6743-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.12	镀（涂）层厚度	电缆桥架 QB/T 1453-2003 (2009)		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.12	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.12	镀（涂）层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测 定 GB/T 13452.2-2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.12	镀（涂）层厚度	金属覆盖层 覆盖层厚度测 量 阳极溶解库仑法 GB/T 4955-2005		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 42	电线槽及 配件	2.22. 42.12	镀（涂）层厚度	铝及铝合金阳极氧化膜与有 机聚合物膜 第 1 部分：阳极 氧化膜 GB/T 8013.1-2018		自我承 诺

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.42	电线槽及配件	2.22.42.13	镀（涂）层附着力	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.42	电线槽及配件	2.22.42.13	镀（涂）层附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.42	电线槽及配件	2.22.42.13	镀（涂）层附着力	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013（2009）		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.42	电线槽及配件	2.22.42.13	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.1	导体单线的抗拉强度和断裂伸长率试验	GB/T 4909.3-2009 裸电线试验方法 第3部分：拉力试验		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.2	导体截面积	《裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量》GB/T4909.2-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.3	导体电阻	额定电压 1 kV(U _m =1.2 kV) 到 35 kV(U _m =40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1 kV(U _m =1.2 kV) 和 3 kV(U _m =3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.3	导体电阻	额定电压 1kV(U _m =1.2kV) 到 35kV(U _m =40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压 6kV(U _m =7.2kV) 到		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T 12706. 2-2020		
2. 22	工程材料-建设工程材料	2. 22. 43	电线电缆	2. 22. 43. 3	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下 交联聚烯烃绝缘电缆和电缆 JB/T 10491-2022		
2. 22	工程材料-建设工程材料	2. 22. 43	电线电缆	2. 22. 43. 4	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试 验 GB/T3048. 4-2007		
2. 22	工程材料-建设工程材料	2. 22. 43	电线电缆	2. 22. 43. 4	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		
2. 22	工程材料-建设工程材料	2. 22. 43	电线电缆	2. 22. 43. 4	导体直流电阻	额定电压 450/750V 及以下聚 氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分： 试验方法 GB/T 5023. 2-2008		
2. 22	工程材料-建设工程材料	2. 22. 43	电线电缆	2. 22. 43. 5	导体直流电阻/导 体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡 皮绝缘电缆 第 2 部分：试验 方法 GB/T 5013. 2-2008		
2. 22	工程材料-建设工程材料	2. 22. 43	电线电缆	2. 22. 43. 5	导体直流电阻/导 体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚 氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分： 试验方法 GB/T 5023. 2-2008		
2. 22	工程材料-建设工程材料	2. 22. 43	电线电缆	2. 22. 43. 6	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995. 1-2008		
2. 22	工程材料-建设工程材料	2. 22. 43	电线电缆	2. 22. 43. 7	电压试验	额定电压 1kV (Um=1. 2kV) 到 35kV (Um=40. 5kV) 挤包绝缘 电力电缆及附件 第 2 部分： 额定电压 6kV (Um=7. 2kV) 到		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						30kV(U _m =36kV) 电缆 GB/T 12706.2-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.7	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.7	电压试验	额定电压 1 kV(U _m =1.2 kV) 到 35 kV(U _m =40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(U _m =1.2 kV) 和 3 kV(U _m =3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.7	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.7	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 13 部分：冲击电压试验 GB/T 3048.13-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.7	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 14 部分：直流电压试验 GB/T 3048.14-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.7	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 9 部分：绝缘线芯火花试验 GB/T 3048.9-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.7	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.7	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料					GB/T3048.8-2007		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 43	电线电缆	2.22. 43.7	电压试验	额定电压 750V 及以下矿物绝缘 电缆及终端 第 1 部分：电 缆 GB/T 13033.1-2007		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 43	电线电缆	2.22. 43.7	电压试验	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘 电力电缆及附件 第 3 部分： 额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆》GB/T 12706.3-2020		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 43	电线电缆	2.22. 43.8	结构尺寸检查(厚 度测量、外形尺寸 测量)	额定电压 450/750V 及以下聚 氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分： 试验方法 GB/T 5023.2-2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 43	电线电缆	2.22. 43.8	结构尺寸检查(厚 度测量、外形尺寸 测量)	电缆和光缆绝缘和护套材料 通用试验方法 第 11 部分： 通用试验方法 厚度和外形 尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 43	电线电缆	2.22. 43.8	结构尺寸检查(厚 度测量、外形尺寸 测量)	额定电压 750V 及以下矿物绝 缘电缆及终端 第 1 部分：电 缆 GB/T 13033.1-2007		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 43	电线电缆	2.22. 43.8	结构尺寸检查(厚 度测量、外形尺寸 测量)	额定电压 450/750V 及以下 交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 43	电线电缆	2.22. 43.9	绝缘电阻	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第 1 部 分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.9	绝缘电阻	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV (Um=7.2kV) 到 30kV (Um=36kV) 电缆 GB/T12706.2-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.9	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.9	绝缘电阻	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.9	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.9	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.43	电线电缆	2.22.43.9	绝缘电阻	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.1	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.1	坠落试验	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.2	密度	纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 GB/T 1463-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.3	尺寸	埋地通信用多孔一体塑料管材 第 1 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1-2004		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.3	尺寸	埋地通信用多孔一体塑料管材 第 2 部分：聚乙烯（PE）多孔一体管材 QBT2667.2-2004		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.3	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.3	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 8 部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管 DL / T 802.8-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.3	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测定方法 QB/T 2803-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.3	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806—2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.3	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.3	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料					841.2-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.3	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 7 部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.3	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.3	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.3	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.4	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.5	平行板线载荷	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.6	弯曲强度	电缆用玻璃钢保护管 JC/T 988-2006	只测缠绕管	
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.6	弯曲强度	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005	只测缠绕管	

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.7	弯曲强度/弯曲试验	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.7	弯曲强度/弯曲试验	纤维增强塑料弯曲性能试验方法 GB/T 1449-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.7	弯曲强度/弯曲试验	纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T 1446-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.8	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.8	扁平/压扁试验	纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.9	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.9	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.9	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.9	扁平试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.10	拉伸强度	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑 料电缆导管 DL/T 802.2-2017		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.11	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.11	拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试 验条件 GB/T 1040.2-2022		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.11	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能 测定 第 1 部分：试验方法总 则 GB/T 8804.1-2003		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.11	拉伸性能	纤维缠绕增强塑料环形试样 力学性能试验方法 GB/T 1458-2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.12	拉伸性能/拉伸强 度	公路地下通信管道高密度聚 乙烯硅芯塑料管 JT/T 496-2018		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.12	拉伸性能/拉伸强 度	纤维增强塑料性能试验方法 总则 GB/T 1446-2005		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.12	拉伸性能/拉伸强 度	热塑性塑料管材、拉伸性能 测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚乙烯 管材 GB/T 8804.2-2003		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.12	拉伸性能/拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.12	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.13	氧指数	纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法 GB/T 8924-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.14	浸水后弯曲强度保留率	电缆用玻璃钢保护管 JC/T 988-2006	只测缠绕管	
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.14	浸水后弯曲强度保留率	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005	只测缠绕管	
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.15	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.15	烘箱试验	电力电缆用导管技术条件 第 4 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.16	环刚度	电力电缆用导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.16	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料					841.2-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.16	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.16	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.16	环刚度	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.17	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚度的测 定 GB/T 9647-2015		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.17	环刚度/刚度	纤维增强热固性塑料管平行 板 外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.18	环段热压缩力	埋地式高压电力电缆用氯化 聚氯乙烯（PVC-C）套管 QB/T 2479-2005		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.19	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 44	电缆导管	2.22. 44.19	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.19	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.19	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.19	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.20	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.20	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.21	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 3 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T 802.3-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.21	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.21	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.21	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 7 部分：非开挖用改性聚		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料					丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.21	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.21	落锤冲击	纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.44	电缆导管	2.22.44.21	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 4 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管 DL/T 802.4-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.1	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.2	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.3	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.4	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.5	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.6	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.6	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.7	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.8	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.9	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.9	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.10	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.11	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.11	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.12	氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.13	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.13	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.14	硫化物及硫酸盐含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.15	碱活性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.16	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		扩项
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.17	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		扩项
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.18	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.19	碱骨料反应（碱-碳酸盐反应）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.20	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.20	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.21	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.21	紧密密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.22	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.23	表观密度(广口瓶法)	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.24	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.45	石(粗集料)	2.22.45.25	表观密度(液体比重天平法)	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		自我承诺

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 45	石(粗集 料)	2.22. 45.26	表观密度（简易 法）	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 45	石(粗集 料)	2.22. 45.27	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变 更
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 45	石(粗集 料)	2.22. 45.28	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 45	石(粗集 料)	2.22. 45.29	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变 更
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 45	石(粗集 料)	2.22. 45.29	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.1	加工质量	天然砂岩建筑板材 GB/T 23452-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.1	加工质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.2	压缩强度	人造石 JC/T 908-2013		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.2	压缩强度	合成石材试验方法 第 3 部分：压缩强度的测定 GB/T 35160.3-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.2	压缩强度	天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验 GB/T 9966.1-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.2	压缩强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.3	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.3	吸水率	人造石 JC/T 908-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.3	吸水率	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.3	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.3	吸水率	天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验方法 GB/T 9966.3-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.3	吸水率	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.3	吸水率	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.4	外观	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.5	外观质量	人造石 JC/T 908-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.5	外观质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.5	外观质量	天然板石 GB/T 18600-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.5	外观质量	天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.5	外观质量	天然砂岩建筑板材 GB/T23452-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.5	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.5	外观质量	广场路面用天然石材 JC/T 2114-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.6	天然抗压强度	天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验 GB/T 9966.1-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.7	密度	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.8	尺寸偏差	人造石 JC/T 908-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.8	尺寸偏差	干挂饰面石材 GB/T 32834-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.8	尺寸偏差	广场路面用天然石材 JC/T 2114-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.9	尺寸允许偏差	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.10	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.11	平整度	天然板石 GB/T 18600-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.12	平面度	卫生间用天然石材台面板 GB/T 23454-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.13	平面度、直线度、 线轮廓度公差	干挂饰面石材 GB/T 32834-2016		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.14	弯曲强度	合成石材试验方法 第 2 部 分：弯曲强度的测定 GB/T35160.2-2017		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.14	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.14	弯曲强度	天然石材试验方法 第 2 部 分：干燥、水饱和、冻融循 环后弯曲强度试验 GB/T 9966.2-2020		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.14	弯曲强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.14	弯曲强度	建筑装饰用仿自然面艺术石 JC/T 2087-2011		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 46	石材	2.22. 46.15	弯曲性能	人造石 JC/T 908-2013		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.15	弯曲性能	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.16	真密度	天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验方法 GB/T 9966.3-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.17	真气孔率	天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验方法 GB/T 9966.3-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.18	饱和吸水率	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.46	石材	2.22.46.19	饱和抗压强度	天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验 GB/T 9966.1-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.1	体积密度	抹灰石膏 GB/T 28627-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.2	保水率	嵌缝石膏 JC/T 2075-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.2	保水率	抹灰石膏 GB/T 28627-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.3	凝结时间	建筑石膏 净浆物理性能的测定 GB/T 17669.4-1999		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.3	凝结时间	抹灰石膏 GB/T 28627-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.3	凝结时间	嵌缝石膏 JC/T 2075-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.4	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.5	含水量	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.6	抗压强度	抹灰石膏 GB/T 28627-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.6	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.6	抗压强度	建筑石膏 GB/T 9776-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.6	抗压强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.7	抗折强度	建筑石膏 GB/T 9776-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.7	抗折强度	建筑石膏 力学性能的测定 GB/T 17669.3-1999		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.7	抗折强度	抹灰石膏 GB/T 28627-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.7	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.8	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.8	拉伸粘结强度	抹灰石膏 GB/T 28627-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.8	拉伸粘结强度	粘结石膏 JC/T 1025-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.9	细度	嵌缝石膏 JC/T 2075-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.47	石膏	2.22.47.9	细度	建筑石膏 GB/T 9776-2008		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 47	石膏	2.22. 47.9	细度	建筑石膏 粉料物理性能的 测定 GB/T 17669.5-1999		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 47	石膏	2.22. 47.9	细度	抹灰石膏 GB/T 28627-2012		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 47	石膏	2.22. 47.9	细度	粘结石膏 JC/T 1025-2007		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.1	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.1	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.2	亚甲蓝值与石粉 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.3	再生胶砂强度比	混凝土和砂浆用再生细骨料 GB/T 25176-2010		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.4	再生胶砂需水量 比	混凝土和砂浆用再生细骨料 GB/T 25176-2010		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.5	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.6	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.7	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.7	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.8	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.9	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.10	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.10	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.11	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.12	有机物（有机质） 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.12	有机物（有机质） 含量	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.13	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.14	氯离子（氯化物） 含量	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.15	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.15	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.16	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.17	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.17	石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2011		标准更新为 GB/T14684-2022
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.18	硫化物及硫酸盐	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.19	硫化物及硫酸盐含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.20	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		扩项
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.21	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		扩项
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.22	碱骨料反应（碱-硅酸反应快速法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.23	碱骨料反应（碱-硅酸反应砂浆长度法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.24	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.24	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.25	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.25	紧密密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.26	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.27	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.28	表观密度（简易 法）	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.29	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.29	贝壳含量	水运工程混凝土试验检测技 术规范 JTS/T 236-2019		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 48	砂(细集料	2.22. 48.29	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.30	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.30	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.30	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.31	需水量比	预拌混凝土用机制砂应用技术规程 DBJ/T 15-119-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.32	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.33	颗粒级配和细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.33	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.48	砂(细集料)	2.22.48.34	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		
2.22	工程材料-建设	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.1	2h 稠度损失率	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.2	不透水性	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保 温系统材料 GB/T 29906-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.3	体积吸水率	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.4	保塑时间	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.5	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.6	保水率	建筑用砌筑和抹灰干混砂浆 JG/T 291-2011		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.7	凝结时间	聚合物改性水泥砂浆试验规 程 DL/T 5126-2021		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.7	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.8	分层度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		自我承 诺

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.8	分层度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.8	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.9	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.10	压剪粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.11	压力泌水率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.12	压折比	修补砂浆 JC/T 2381-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.12	压折比	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.12	压折比	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.12	压折比	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料					29906-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.12	压折比	泡沫玻璃外墙外保温系统材 料技术要求 JG/T 469-2015		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.12	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系 统材料 JG/T 158-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.12	压折比	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯 板抹面胶浆 JC/T 993- 2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.13	可操作时间	保温装饰板外墙外保温系统 材料 JG/T287-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.13	可操作时间	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.13	可操作时间	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯 板抹面胶浆 JC/T 993-2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.13	可操作时间	建筑用找平砂浆 JC/T 2326-2015		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.13	可操作时间	挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保 温系统用砂浆 JC/T 2084-2011		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.13	可操作时间	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.13	可操作时间	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.14	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.15	吸水率	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.15	吸水率	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.15	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.15	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.15	吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.16	吸水量	修补砂浆 JC/T 2381-2016		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.16	吸水量	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保 温系统材料 GB/T 29906-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.16	吸水量	聚合物改性水泥砂浆试验规 程 DL/T 5126-2001		标准变 更为 DL/T 5126-20 21
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.16	吸水量	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.17	堆积密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.17	堆积密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.18	密度	聚合物改性水泥砂浆试验规 程 DL/T 5126-2001		标准变 更为 DL/T 5126-20 21
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.19	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特 性的测定防护热板法 GB 10294-2008		
2.22	工 程 材 料-建设	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.20	尺寸变化率	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.21	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.22	干缩率	修补砂浆 JC/T 2381-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.23	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.23	干表观密度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.24	抗冲击性	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.25	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.25	抗压强度	修补砂浆 JC/T 2381-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.25	抗压强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.25	抗压强度	玻璃纤维增强水泥性能试验方法 GB/T 15231-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.25	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.25	抗压强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.25	抗压强度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.25	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.25	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.25	抗压强度	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.25	抗压强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.26	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.26	抗折强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.26	抗折强度	修补砂浆 JC/T 2381-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.26	抗折强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.26	抗折强度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.26	抗折强度	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.26	抗折强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.27	抗拉强度	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.27	抗拉强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.27	抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.27	抗拉强度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.27	抗拉强度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.28	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.29	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.29	抗渗性	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.30	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T287-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.30	拉伸粘结强度	地面用水泥基自流平砂浆 JC/T 985-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.49	砂浆/保温砂浆	2.22.49.30	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.30	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯 板抹面胶浆 JC/T 993-2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.30	拉伸粘结强度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.30	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.30	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保 温系统用砂浆 JC/T 2084-2011		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.30	拉伸粘结强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.30	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保 温系统材料 GB/T 29906-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.30	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 49	砂浆/保温 砂浆	2.22. 49.30	拉伸粘结强度	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外 保温系统材料 JG/T 420-2013		